

ลุ้นพ.ค.นี้ น้ำไม่ท่วม ถนนสุขุมวิท-นานา

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (PipeJacking) บริเวณซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) จากที่ กทม.ได้ดำเนินโครงการประกอบด้วยสถานีสูบน้ำกำลังสูบ 4.50 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อและท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 4 แห่ง ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ม. ความยาว 950 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ขณะนี้ผู้รับจ้างทำงานได้ภาพรวม 45% สำหรับการก่อสร้างได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนแรกเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ส่วนที่ 2 ก่อสร้างบ่อรับและบ่อดันและส่วนที่ 3 เป็นการดันท่อ ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการปรับแผนการทำงานเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาโดยให้เร่งดันท่อตลอดจากบ่อ 2 ไปบ่อ 1 และเชื่อมต่อดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ รวมทั้งการขุดลอกคลองไส้สิงห์ใต้ บริเวณที่ตั้งสถานีสูบน้ำ ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดทดสอบระบบเพื่อคูการระบายน้ำในพื้นที่ได้ในเดือน พ.ค. 62 นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างเป็นสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจร.