



พระราม 2 เริ่มเสร็จ

กรมทางหลวงแจ้งมาว่าขณะนี้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ระหว่าง กม.17+400-21+500 ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเมืองหลัก

โดยลักษณะโครงการเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 14 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 7 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) พร้อมขยายความกว้างสะพานข้ามคลองคอกควาย ที่ กม.20+397 รื้อสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณทางหลักฝั่งขาเข้าที่ กม. 18+917 และก่อสร้างใหม่ขนาด 3 ช่องจราจร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวง

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างอีก 2 ตอน (กม.9+800-13+300 และ กม.13+300-17+400) จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

สำหรับทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) เป็นโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญเชื่อมโยงระหว่างภาคเป็นเส้นทางสายหลักจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภาคใต้ ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 35 มีปริมาณจราจรสูงอย่างต่อเนื่อง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งยกระดับศักยภาพการขนส่งโลจิสติกส์อีกด้วย.

ข่าวปิดจบ