

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,030,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 งานรื้อถอนผนัง และก่ออิฐฉาบปูนผนังใหม่ พร้อมทาสี
 - 3.2 งานติดตั้งหลังคาเหล็กกริดลอน พร้อมโครงสร้างเหล็ก
 - 3.3 งานปูกระเบื้องพื้นและบุกระเบื้องผนัง
 - 3.4 งานจัดทำเคาน์เตอร์ปูนล้างจาน
 - 3.5 งานจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสาร Built-in
 - 3.6 งานติดตั้งชุดโคมไฟสำเร็จรูป LED ดาวน์ไลท์
 - 3.7 งานติดตั้งฝ้าเพดาน ที-บาร์ และฝ้าเพดานฉาบเรียบ
 - 3.8 งานย้ายเครื่องปรับอากาศ และกล่องวงจรปิด
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,030,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร. 6 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร. 5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ พร. 4 จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายภราดา ภูศิริ
 - 6.2 นายศุภฤกษ์ สูดยอดประเสริฐ
 - 6.3 นายจิรชาติ บุญรินทร์


(นายภราดา ภูศิริ)

ประธานกรรมการ


(นายศุภฤกษ์ สูดยอดประเสริฐ)

กรรมการ


(นายจิรชาติ บุญรินทร์)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร สนข. เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลัง และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน	1,030,071.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,030,071.10	
	หัก ปรับลดราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	71.10	
	ราคากลาง	1,030,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)		



(นายภราดา ภูศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกฤกษ์ สูดยอดประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิรชาติ บุญรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มบริหารงานคลังและกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร สนข. เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องทำงาน				
	กลุ่มบริหารงานคลัง				
	และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล				
	จำนวน 1 งาน	788,722.13	1.3060	1,030,071.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,030,071.10	
	(หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)				



(นายภราดา ภูศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศุภฤกษ์ สูดยอดประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิรชาติ บุญรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	งานปูวัสดุปูผนัง								
	ผนังทึบเสาส่วนขยาย บุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	9.00	ตร.ม.	257.00	2,313.00	166.00	1,494.00	3,807.00	
	ห้อง กบค. (3 ด้าน)								
1.14	งานซ่อมผนังห้องน้ำหญิงส่วนที่รื้อถอน								
	1.14.1 ก่ออิฐมวลเบา ทน 10 ซม.	3	ตร.ม.	285.00	718.20	78.00	196.56	914.76	
	1.14.2 ฉาบปูนผนังภายในอาคาร 2 ด้าน	6	ตร.ม.	120.00	720.00	82.00	492.00	1,212.00	
	1.14.3 ผนังกันในส่วนรื้อถอน บุกระเบื้อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ซม. x 60 ซม. (เหมือนหรือแบบใกล้เคียงของเดิม)	3	ตร.ม.	600.00	1,512.00	166.00	418.32	1,930.32	
	(เดิมยี่ห้อ TOPBRO DORI CREMA TY60083 30X60 A)								
1.15	งานติดตั้งฝ้าเพดาน								
	1.15.1 โครงคร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ วางแผ่นยิปซัม ทน 9 มม. ขนาด 60x60 ซม. (ห้องส่วนขยาย)	63	ตร.ม.	251.00	15,813.00	52.00	3,276.00	19,089.00	
	1.15.2 โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิปซัม ทน 9 มม. ชนิดทนความชื้นสูง มาตรฐานต่อเรียบ (ได้ราคา)	30	ตร.ม.	312.00	9,360.00	75.00	2,250.00	11,610.00	
1.16	งานไฟฟ้า								
	1.16.1 ติดตั้งชุดโคมไฟสำเร็จรูป LED ดาวน์ไลท์ ชนิดบาง (ไม่ใช่หลอด) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 วัตต์	30	ชุด	380.00	11,400.00	115.00	3,450.00	14,850.00	
	1.16.2 สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	12	ชุด	52.00	624.00	80.00	960.00	1,584.00	
	1.16.3 เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบบน มิกรราวด์	6	จุด	130.00	780.00	50.00	300.00	1,080.00	
	1.16.4 สายไฟ VAF 2x1.5 SQ.MM	130	เมตร	10.00	1,300.00	5.00	650.00	1,950.00	
	1.16.5 สายไฟ THW 2x2.5 SQ.MM	50	เมตร	16.00	800.00	7.00	350.00	1,150.00	
	1.16.6 สายไฟ THW 1x2.5 SQ.MM	50	เมตร	9.00	450.00	7.00	350.00	800.00	
	1.16.7 เฟลิกซ์อ่อน ท่อร้อยสายไฟ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/2 นิ้ว	150	เมตร	10.00	1,500.00	11.00	1,650.00	3,150.00	
1.17	งานจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสาร Built-in								
	1.17.1 ตู้ไม้เก็บเอกสาร Built-in ใหม่ ติดกับห้อง CCTV (ยาว 480 ซม.) กทพ.	1	ตู้	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	เหมาะ
	1.17.2 ตู้ไม้เก็บเอกสาร Built-in ติดหลังห้องกับผนังใหม่ (ยาว 360 ซม.) กทพ.	1	ตู้	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	เหมาะ
	1.17.3 ตู้ไม้เก็บเอกสาร Built-in ต่อกับตู้เก่า (ยาว 210 ซม.) กทพ.	1	ตู้	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	เหมาะ
	1.17.4 ตู้ไม้เก็บเอกสาร Built-in ต่อกับตู้เก่า (ยาว 210 ซม.) กทพ.	1	ตู้	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	เหมาะ
1.18	งานย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์								
	1.18.1 คอยล์เย็น แบบแขวน ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 38,569.25 BTU.	3	ตัว	-	-	7,500.00	22,500.00	22,500.00	เหมาะ
	1.18.2 คอยล์ร้อน ตั้งพื้น ยี่ห้อ STAR-AIRE ขนาด 38,352.24 BTU.	1	ตัว	-	-	5,700.00	5,700.00	5,700.00	เหมาะ
	1.18.3 คอยล์เย็น แบบแขวน ยี่ห้อ KING COOL ขนาด 38,021.96 BTU.	1	ตัว	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	เหมาะ

