

ขุดลอกแม่น้ำจางลำปางแล้ว80% เสร็จม.ย.ได้กักเก็บน้ำใช้ตลอดปี

ปริมาณวัสดุขุดลอก 54,000 ลูกบาศก์
เมตร ใช้เวลาดำเนินการ 100 วัน โดย
ต้องแล้วเสร็จภายในกลางเดือน มิ.ย.นี้

นายวิทยา กล่าวต่อว่า กรมเจ้า
ท่าได้ขุดลอกร่องน้ำตามนโยบายรัฐบาล

นายวิทยา ขาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)
เปิดเผยว่า หน่วยปฏิบัติการได้ขุดลอกแม่น้ำจาง
ต.สบป่าด อ.แม่เมะ จ.ลำปาง โดยใช้รถขุด ชม.
14 และรถขุดจ้างเช่า เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจาก
ความตื้นเขินของแม่น้ำจาง จากตะกอนทรายและ
วัชพืช มีความคืบหน้าแล้ว 80.24% โดยเปิด
หน่วยฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 เริ่มขุดลอก(ช่วงที่ 1)
ตั้งแต่ กม. 81+330 ถึง กม. 84+150 (ช่วงที่ 2)
ตั้งแต่ กม. 87+100 ถึง กม. 87+650 ระยะทางรวม



3,400 เมตร ขุดลอกร่องน้ำให้ได้ความกว้าง 15-20 เมตร ขุดลอกระดับกัน
ร่องลึกประมาณ 253.50-264.00 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)

ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง อุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี รวม
ทั้งแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วย.

และกระทรวงคมนาคม
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ
บริเวณแม่น้ำจาง จ.ลำปาง
ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสำนักพัฒนาและบำรุง
รักษาทางน้ำที่ 7 ถ้าแล้ว
เสร็จตามแผน จะทำให้
พี่น้องประชาชนในพื้นที่