

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๗๗,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานรื้อถอนวัสดุและสุขภัณฑ์ห้องน้ำและชนทั้ง

๔.๒ งานปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ

๔.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑ์

๔.๔ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....

เป็นเงิน ๘๖๑,๑๗๕ บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิรชาติ บุญรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๗.๒ นายทองชัย ยศชัยพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

๗.๓ นายศรีบุญญ ยูธนนันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจิรชาติ บุญรินทร์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทองชัย ยศชัยพงศ์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายศรีบุญญ ยูธนนันท์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร สนข. เลขที่ ๓๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ -


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

แบบ พร. ๔ และ พร. ๕ (ก) ที่แนบ มีจำนวน ๘ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑	๘๖๑,๑๗๕.๐๐	
	แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๘๖๑,๑๗๕.๐๐	
	ราคากลาง	๘๖๑,๑๗๕.๐๐	
	ราคากลาง (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)		



(นายจิราชาติ บุญรินทร์)

ประธานกรรมการ



(นายทนงชัย ยศชัยพงศ์)

กรรมการ



(นายศรัญญู ยุทธนานันท์)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มบริหารพัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๗ หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..... ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑	๖๕๙,๙๕๕.๐๐			
	แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร				
	รวม	๖๕๙,๙๕๕.๐๐	๑.๓๐๔๙	๘๖๑,๑๗๕.๒๘	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๘๖๑,๑๗๕.๒๘	
	พิเศษ (ลดลง)			๐.๒๘	
	คงเหลือราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๘๖๑,๑๗๕.๐๐	
	(แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๔๕ ตร.ม.

เฉลี่ย ๑๙,๑๓๗.๒๒ บาท/ตร.ม.



(นายจิรชาติ บุญรินทร์)

ประธานกรรมการ



(นายทองชัย ยศชัยพงศ์)

กรรมการ



(นายศรีบุญ ยูธรณานันท์)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มบริหารที่สุด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั้น ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโยธาและแผนการขนส่งและจราจร

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั้น ๑ จำนวน ๑ งาน เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอน									
	งานรื้อถอนพร้อมขนเศษวัสดุทิ้ง (๒ ห้อง)	๑	เหมา	-	-	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	
๒	ห้องน้ำชาย									
	งานพื้น									
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๖ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว	๒๓	ตร.ม.	๓๒๖.๐๐	๗,๔๙๘.๐๐	๑๕๘.๐๐	๓,๖๓๔.๐๐	๑๑,๑๓๒.๐๐	รวมปูนทราย	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า+แผ่นน้ำปูหินแกรนิต สีดำ	๑	ชุด	๙,๓๗๘.๐๐	๙,๓๗๘.๐๐	-	-	๙,๓๗๘.๐๐	รวมเจาะ เจียรขอบ	
									ค่าแรง	
	งานผนัง									
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๓๖ นิ้ว	๗๙	ตร.ม.	๑,๐๕๒.๐๐	๘๓,๑๐๘.๐๐	๑๘๑.๐๐	๑๔,๒๙๙.๐๐	๙๗,๔๐๗.๐๐	รวมปูนทราย	
	งานฝ้าเพดาน									
	- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. หนาความชื้น	๒๓	ตร.ม.	๓๑๒.๐๐	๗,๑๗๖.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๗๒๕.๐๐	๘,๙๐๑.๐๐		
	คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ									
	- ติดตั้งช่องเปิดเทอร์ริสสำเร็จรูป ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.	๑	ช่อง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๕๒.๐๐	๕๕๒.๐๐		
	หนาความชื้น									
	งานติดตั้งวัสดุ/สุญญากาศ									
	- กระฉกเงา ขนาด ๕๐x๙๐ ซม.	๓	ชุด	๒,๖๐๗.๐๐	๗,๘๒๑.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๘,๐๓๑.๐๐		
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	๓	ชุด	๗,๐๘๒.๐๐	๒๑,๒๔๖.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๒,๕๙๖.๐๐		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มบริหารพัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการจัดทำแบบปรุรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ก๊อกลีวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบบเตอร์)	๓	ชุด	๔,๐๖๔.๐๐	๑๒,๒๐๔.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑๔,๑๕๔.๐๐	
-	ที่กดสบู่เหลว แบบติดผนัง	๒	ชุด	๑,๖๖๕.๐๐	๓,๓๓๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑๑๐.๐๐	๓,๔๔๐.๐๐	
-	กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	๑	กล่อง	๕๓๔.๐๐	๕๓๔.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๐๔.๐๐	
-	ก๊อกล้างพื้น (ติดผนังลอยาว)	๑	ชุด	๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๗๑๕.๐๐	
-	ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลม หน้าแปลน ๔.๘ นิ้ว	๔	ชุด	๔๖๓.๐๐	๑,๘๕๒.๐๐	๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๑๕๒.๐๐	
	(FLOOR DRAIN)								
-	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป MFF หรือ PU FOAM ความหนา	๓	ห้อง	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๓๔,๙๕๐.๐๐	
	ไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตความหนา								
	ไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม. ขอบปิดด้วย PVC กันน้ำ ๑๐๐%								
-	สุขภัณฑ์ชนิดตั้งพื้นใช้ก๊อกลีวาล์ว (ท่อลงพื้น)	๓	ชุด	๙,๘๘๘.๐๐	๒๙,๖๖๔.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓๑,๐๑๔.๐๐	
	พร้อมฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์								
-	ชุดสายฉีดชำระ พร้อมสตีอปปาล์ว สแตนเลส	๓	ชุด	๗๕๕.๐๐	๒,๒๖๕.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	
-	ถังกระຈัก ยาว ๕๖ ซม.	๓	ชุด	๑,๖๒๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๕,๐๗๐.๐๐	
-	โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนังชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน	๔	ชุด	๔,๘๒๐.๐๐	๑๙,๒๘๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒๐,๖๘๐.๐๐	
-	ฟลัชวาล์วขึ้นเขยอร์โถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง	๔	ชุด	๘,๖๐๐.๐๐	๓๔,๔๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	
	ใช้ถ่านอลูคาไลต์								
-	แผงกันโถปัสสาวะชาย	๓	ชุด	๑,๑๒๙.๐๐	๓,๓๘๗.๐๐	๑๗๐.๐๐	๕๑๐.๐๐	๓,๘๙๗.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มบริหารพัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั้น ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

จำนวนราคากลาง โดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั้น ๑ จำนวน ๑ งาน เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ชุดฝึกบัว ๑ ฟังก์ชั่น พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	๑	ชุด	๑,๓๗๒.๕๐	๑,๓๗๒.๕๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๔๒.๕๐	
-	ทิวางสบู ชนิดฝังผนัง	๑	ชุด	๔๖๔.๐๐	๔๖๔.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๘๔.๐๐	
-	ราวแขวนผ้า ยาว ๖๐ ซม.	๑	ชุด	๗๒๙.๕๐	๗๒๙.๕๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๙๙.๕๐	
-	ซ่อมท่อน้ำและงานอื่น ๆ	๑	เหมา	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
งานระบบไฟฟ้า									
อุปกรณ์									
-	พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒ นิ้ว	๑	ชุด	๑,๒๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐	
-	คานาไลท์ LED สีขาว กลม ๖ นิ้ว ๑๓ W	๑๐	ชุด	๑๘๔.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	
-	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ๑๖A ๒๕๐V	๔	ชุด	๕๒.๐๐	๒๐๘.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๕๒๘.๐๐	
-	เต้ารับเดี่ยว ขนาด ๑๖A ๒๕๐V	๑	ชุด	๗๖.๐๐	๗๖.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๖๖.๐๐	
งานเดินสายไฟ									
-	สายไฟดวงโคม	๑๐	ชุด	๘๒.๐๐	๘๒๐.๐๐	๗๖.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	
-	สายไฟสวิตช์	๔	ชุด	๑๔๕.๐๐	๕๘๐.๐๐	๗๖.๐๐	๓๐๔.๐๐	๘๘๔.๐๐	
-	สายไฟเต้ารับ	๑	ชุด	๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	
งานประตูด									
-	ประตูเข้า-ออกห้องน้ำเดิม								
-	ซ่อมสีบานประตูและวงกบ	๑	เหมา	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มบริหารพัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโยธาและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาและแผนการขนส่งและจราจร

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ จำนวน ๑ งาน เมื่อวันที่ **๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กุญแจหัวกลม สีแสดนเลสมัน	๑	ชุด	๖๓๒.๐๐	๖๓๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๓๒.๐๐	
	- ประตูห้องอาบนํ้า								
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ทาสี	๑	ชุด	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๑๔๔.๐๐	๑๔๔.๐๐	๙๙๔.๐๐	
	- ประตู PVC บานเกล็ด	๑	ชุด	๙๖๗.๐๐	๙๖๗.๐๐	๙๔.๕๐	๙๔.๕๐	๑,๐๖๑.๕๐	
	- กุญแจหัวกลม สีแสดนเลสตัน	๑	ชุด	๕๗๖.๐๐	๕๗๖.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๗๖.๐๐	
	งานทาสี								
	ทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ทาฝ้าเพดาน	๒๓	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๘๒๘.๐๐	๓๔.๐๐	๗๘๒.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	
๓	ห้องน้ำหญิง								
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๖ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว	๒๒	ตร.ม.	๓๒๖.๐๐	๗,๑๗๒.๐๐	๑๕๘.๐๐	๓,๔๗๖.๐๐	๑๐,๖๔๘.๐๐	รวมปูนทราย
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า+แผ่นหน้า ปูหินแกรนิต สีสีเงิน	๑	ชุด	๗,๖๙๓.๐๐	๗,๖๙๓.๐๐	-	-	๑๕,๓๔๑.๐๐	รวมเจาะ เจียรขอบ
								ค่าแรง	
	งานผนัง								
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๖ นิ้ว x ๓๖ นิ้ว	๓๘	ตร.ม.	๑,๐๕๒.๐๐	๔๐,๐๕๖.๐๐	๑๘๑.๐๐	๖,๘๑๘.๐๐	๔๖,๘๗๔.๐๐	รวมปูนทราย
	งานฝ้าเพดาน								
	- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. หนาความชื้น	๒๒	ตร.ม.	๓๑๒.๐๐	๖,๘๖๔.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๘,๕๑๔.๐๐	
	คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ								

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มบริหารพัสดุ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ จำนวน ๑ งาน เมื่อวันที่ ๒๐ สค. ๒๕๖๕
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ติดตั้งช่องเปิดเซอร์วิสสำเร็จรูป ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.	๑	ช่อง	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๕๒.๐๐	๕๕๒.๐๐	
	ทนความชื้น								
	งานติดตั้งวัสดุ/สุญกัมน์								
-	กระเบื้องยาง ขนาด ๕๐x๕๐ ซม.	๓	ชุด	๒,๖๐๗.๐๐	๗,๘๒๑.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๘,๐๓๑.๐๐	
-	อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	๓	ชุด	๗,๐๘๒.๐๐	๒๑,๒๔๖.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๒,๕๙๖.๐๐	
-	ก๊อกลีวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้แบตเตอรี่)	๓	ชุด	๔,๐๖๘.๐๐	๑๒,๒๐๔.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑๔,๑๕๔.๐๐	
-	ที่กดสบู่มือ แบบติดผนัง	๒	ชุด	๑,๖๖๕.๐๐	๓,๓๓๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑๑๐.๐๐	๓,๔๔๐.๐๐	
-	กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	๑	กล่อง	๕๓๔.๐๐	๕๓๔.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๐๔.๐๐	
-	ก๊อกลีวอ่างล้าง (ติดผนังค้อยาว)	๑	ชุด	๖๙๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๗๑๕.๐๐	
-	ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสกลม หน้าแปลน ๔.๘ นิ้ว (FLOOR DRAIN)	๔	ชุด	๔๖๓.๐๐	๑,๘๕๒.๐๐	๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๑๕๒.๐๐	
-	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป MFF หรือ PU FOAM ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตความหนา ไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม. ขอบปิดด้วย PVC ก้นน้ำ ๑๐๐% สุญกัมน์ชนิดตั้งพื้นใช้กับลิ้นชัก (ท่อลงพื้น)	๓	ห้อง	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๓๔,๙๕๐.๐๐	
-	พร้อมพลีชีวาล์วโถสุขภัณฑ์								
-	ชุดสายฉีดชำระ พร้อมสตีลปากลั่ว สีโครเมียม	๓	ชุด	๗๕๕.๐๐	๒,๒๖๕.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มบริหารพัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการจัดทำแบบปรุรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑ จำนวน ๑ งาน เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	หิ้งกระจก ยาว ๕๖ ซม.	๓	ชุด	๑,๖๒๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๕,๐๗๐.๐๐	
-	ชุดฝึกบัว ๑ ฟังก์ชั่น พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	๑	ชุด	๑,๓๗๒.๕๐	๑,๓๗๒.๕๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๔๒.๕๐	
-	ทิวาสถู ชนิดฝังผนัง	๑	ชุด	๔๖๔.๐๐	๔๖๔.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๘๔.๐๐	
-	ราวแขวนผ้า ยาว ๖๐ ซม.	๑	ชุด	๗๒๙.๕๐	๗๒๙.๕๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๙๙.๕๐	
-	ซ่อมท่อน้ำและงานอื่น ๆ	๑	เหมา	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
งานระบบไฟฟ้า									
อุปกรณ์									
-	พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒ นิ้ว	๑	ชุด	๑,๒๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐	
-	ดาวนไลท์ LED สีขาว กลม ๖ นิ้ว ๑๗ W	๑๑	ชุด	๑๘๔.๐๐	๒,๐๒๔.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	๓,๒๘๙.๐๐	
-	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ๑๖A ๒๕๐V	๕	ชุด	๕๒.๐๐	๒๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	
-	เต้ารับเดียว ขนาดแบบ มีกราวด์ ๑๖A ๒๕๐V	๑	ชุด	๗๖.๐๐	๗๖.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๖๖.๐๐	
งานเดินสายไฟ									
-	สายไฟดวงโคม	๑๑	จุด	๘๒.๐๐	๙๐๒.๐๐	๗๖.๐๐	๘๓๖.๐๐	๑,๗๓๘.๐๐	
-	สายไฟสวิตช์	๕	จุด	๑๔๕.๐๐	๗๒๕.๐๐	๗๖.๐๐	๓๘๐.๐๐	๑,๑๐๕.๐๐	
-	สายไฟเต้ารับ	๑	จุด	๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	
งานประตู่									
-	ประตูตู้เข้า-ออกห้องน้ำเดิม								

