ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(คุณภาพอากาศ / ระดับเสียง / ความสั่นสะเทือน / คุณภาพน้ำผิวดิน / นิเวศวิทยาทางน้ำ)

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประดิษฐาราม (วัดศูนย์ราชการจังหวัด) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : US.EPA 40 CFR 50/Gravimetric Method

รหัสตัวอย่าง : 1045-1053/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 30 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

วันที่เก็บตัวอย่าง	หน่วย	ผลการตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
26-27/11/60	มคก./ลบ.ม	0.035	0.029	0.001
27-28/11/60		0.030	0.028	0.003
28-29/11/60		0.033	0.028	0.006
ค่ามาตรฐาน		**0.33** [1]	**0.12** [2]	**0.05** [2]

ค่ามาตรฐาน [1] ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2] ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Melawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานนี้ไม่รับรองผลหากนำไปใช้งานต่างวัตถุประสงค์ที่ได้ขอการรับรองไว้
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประดิษฐาราม (วัดศูนย์ราชการจังหวัด) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO, Chemiluminescence Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1055/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb
09.00-10.00 น.	16.9
10.00-11.00 น.	15.2
11.00-12.00 น.	16.4
12.00-13.00 น.	15.7
13.00-14.00 น.	17.1
14.00-15.00 น.	14.5
15.00-16.00 น.	15.3
16.00-17.00 น.	16.8
17.00-18.00 น.	15.4
18.00-19.00 น.	14.9
19.00-20.00 น.	13.6
20.00-21.00 น.	14.3
21.00-22.00 น.	15.8
22.00-23.00 น.	12.6
23.00-00.00 น.	13.0
00.00-01.00 น.	7.7
01.00-02.00 น.	6.9
02.00-03.00 น.	7.4
03.00-04.00 น.	5.6
04.00-05.00 น.	7.2
05.00-06.00 น.	6.9
06.00-07.00 น.	8.1
07.00-08.00 น.	9.4
08.00-09.00 น.	12.0
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**17.1**
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**12.4**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**170**

ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Melawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานนี้ไม่รับรองผลหากนำไปใช้งานต่างวัตถุประสงค์ที่ได้ขอการรับรองไว้
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประดิษฐาราม (วัดศูนย์ราชการจังหวัด) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO, Chemiluminescence Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1056/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb
09.00-10.00 น.	17.2
10.00-11.00 น.	16.9
11.00-12.00 น.	15.7
12.00-13.00 น.	14.8
13.00-14.00 น.	16.8
14.00-15.00 น.	15.1
15.00-16.00 น.	16.5
16.00-17.00 น.	15.7
17.00-18.00 น.	16.4
18.00-19.00 น.	17.2
19.00-20.00 น.	14.6
20.00-21.00 น.	15.9
21.00-22.00 น.	16.4
22.00-23.00 น.	13.6
23.00-00.00 น.	13.2
00.00-01.00 น.	9.4
01.00-02.00 น.	6.8
02.00-03.00 น.	5.4
03.00-04.00 น.	5.2
04.00-05.00 น.	4.7
05.00-06.00 น.	5.6
06.00-07.00 น.	7.1
07.00-08.00 น.	8.6
08.00-09.00 น.	10.5
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**17.2**
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**12.5**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**170**

ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Melawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานนี้ไม่รับรองผลหากนำไปใช้งานต่างวัตถุประสงค์ที่ได้ขอการรับรองไว้
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประดิษฐาราม (วัดศูนย์ราชการจังหวัด) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO, Chemiluminescence Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1056/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb
09.00-10.00 น.	16.7
10.00-11.00 น.	14.9
11.00-12.00 น.	18.1
12.00-13.00 น.	16.9
13.00-14.00 น.	17.8
14.00-15.00 น.	14.6
15.00-16.00 น.	15.0
16.00-17.00 น.	16.0
17.00-18.00 น.	13.8
18.00-19.00 น.	16.2
19.00-20.00 น.	16.7
20.00-21.00 น.	14.9
21.00-22.00 น.	13.8
22.00-23.00 น.	15.9
23.00-00.00 น.	14.6
00.00-01.00 น.	11.2
01.00-02.00 น.	9.9
02.00-03.00 น.	6.5
03.00-04.00 น.	8.2
04.00-05.00 น.	5.6
05.00-06.00 น.	5.9
06.00-07.00 น.	6.4
07.00-08.00 น.	8.7
08.00-09.00 น.	11.7
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**18.1**
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**12.8**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**170**

ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Melawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานนี้ไม่รับรองผลหากนำไปใช้งานต่างวัตถุประสงค์ที่ได้ขอการรับรองไว้
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่ำน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkrabo Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟฟุนพร ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประดิษ (วัดสุทธาวาสธาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1057/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppm
09.00-10.00 น.	0.58
10.00-11.00 น.	0.59
11.00-12.00 น.	0.62
12.00-13.00 น.	0.55
13.00-14.00 น.	0.49
14.00-15.00 น.	0.61
15.00-16.00 น.	0.55
16.00-17.00 น.	0.52
17.00-18.00 น.	0.54
18.00-19.00 น.	0.49
19.00-20.00 น.	0.56
20.00-21.00 น.	0.52
21.00-22.00 น.	0.43
22.00-23.00 น.	0.45
23.00-00.00 น.	0.48
00.00-01.00 น.	0.46
01.00-02.00 น.	0.48
02.00-03.00 น.	0.54
03.00-04.00 น.	0.52
04.00-05.00 น.	0.56
05.00-06.00 น.	0.58
06.00-07.00 น.	0.60
07.00-08.00 น.	0.58
08.00-09.00 น.	0.57
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**0.62**
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**0.56**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**30**
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**9**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกโปรโมชั่นรองหรือรายงานบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่ำน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkrabo Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟฟุนพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประดิษ (วัดสุทธาวาสธาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1058/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppm
09.00-10.00 น.	0.59
10.00-11.00 น.	0.54
11.00-12.00 น.	0.53
12.00-13.00 น.	0.61
13.00-14.00 น.	0.52
14.00-15.00 น.	0.56
15.00-16.00 น.	0.57
16.00-17.00 น.	0.49
17.00-18.00 น.	0.56
18.00-19.00 น.	0.51
19.00-20.00 น.	0.60
20.00-21.00 น.	0.51
21.00-22.00 น.	0.48
22.00-23.00 น.	0.49
23.00-00.00 น.	0.52
00.00-01.00 น.	0.46
01.00-02.00 น.	0.58
02.00-03.00 น.	0.51
03.00-04.00 น.	0.55
04.00-05.00 น.	0.46
05.00-06.00 น.	0.49
06.00-07.00 น.	0.51
07.00-08.00 น.	0.52
08.00-09.00 น.	0.53
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**0.61**
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**0.55**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**30**
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**9**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกโปรโมชั่นรองหรือรายงานบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่ำน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkrabo Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟฟุนพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประดิษ (วัดสุทธาวาสธาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1059/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppm
09.00-10.00 น.	0.59
10.00-11.00 น.	0.55
11.00-12.00 น.	0.57
12.00-13.00 น.	0.51
13.00-14.00 น.	0.55
14.00-15.00 น.	0.52
15.00-16.00 น.	0.58
16.00-17.00 น.	0.54
17.00-18.00 น.	0.48
18.00-19.00 น.	0.49
19.00-20.00 น.	0.52
20.00-21.00 น.	0.51
21.00-22.00 น.	0.46
22.00-23.00 น.	0.48
23.00-00.00 น.	0.46
00.00-01.00 น.	0.51
01.00-02.00 น.	0.53
02.00-03.00 น.	0.50
03.00-04.00 น.	0.48
04.00-05.00 น.	0.45
05.00-06.00 น.	0.46
06.00-07.00 น.	0.47
07.00-08.00 น.	0.50
08.00-09.00 น.	0.55
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**0.59**
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**0.55**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**30**
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**9**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกโปรโมชั่นรองหรือรายงานบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่ำน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkrabo Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟฟุนพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประดิษ (วัดสุทธาวาสธาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sampling Bag/GC Method

รหัสตัวอย่าง : 1060-1062/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) : หน่วย ppm		
		Methane (CH_4)	Non - Methane (NMHC)	Total Hydrocarbon (THC)
27/11/60	07.00-10.00 น.	1.82	0.23	2.05
28/11/60	07.00-10.00 น.	1.91	0.20	2.11
29/11/60	07.00-10.00 น.	1.93	0.85	2.78

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกโปรโมชั่นรองหรือรายงานบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางศักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakhoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสสาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

รหัสตัวอย่าง : 1063-1065/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด								
	26-27/11/60			27-28/11/60			28-29/11/60		
	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp
09.00-10.00 น.	0.4	WNW	22.1	0.4	W	20.3	0.0	WSW	20.5
10.00-11.00 น.	1.3	NNW	22.8	0.9	N	23.6	0.4	WNW	22.3
11.00-12.00 น.	1.3	NE	29.3	1.3	NE	28.9	0.9	NW	22.8
12.00-13.00 น.	1.8	NE	32.0	1.3	ENE	31.4	0.9	N	28.4
13.00-14.00 น.	2.2	NE	31.9	1.3	NE	30.3	0.9	NE	30.7
14.00-15.00 น.	1.8	NE	30.8	1.8	ENE	32.1	0.9	N	32.7
15.00-16.00 น.	1.3	ENE	30.8	0.9	ENE	31.2	1.3	N	32.2
16.00-17.00 น.	0.9	NE	29.6	0.9	NE	30.6	0.4	N	30.8
17.00-18.00 น.	0.4	NE	28.0	0.4	NNE	29.2	0.0	---	28.0
18.00-19.00 น.	0.4	ENE	26.0	0.0	---	26.4	0.0	---	23.4
19.00-20.00 น.	0.0	---	21.9	0.0	---	21.0	0.0	---	23.1
20.00-21.00 น.	0.0	---	21.7	0.0	---	20.8	0.0	---	22.8
21.00-22.00 น.	0.0	---	21.5	0.0	---	20.6	0.0	---	22.7
22.00-23.00 น.	0.0	---	20.6	0.0	---	19.8	0.0	---	22.4
23.00-00.00 น.	0.0	---	20.4	0.0	---	19.6	0.0	W	21.9
00.00-01.00 น.	0.0	---	20.1	0.0	---	19.2	0.0	W	21.7
01.00-02.00 น.	0.0	---	19.6	0.0	---	19.5	0.0	W	21.3
02.00-03.00 น.	0.0	---	19.3	0.0	---	20.2	0.0	W	21.2
03.00-04.00 น.	0.0	W	20.6	0.0	WNW	20.5	0.4	W	22.3
04.00-05.00 น.	0.0	W	20.2	0.0	WNW	20.8	0.0	W	21.8
05.00-06.00 น.	0.0	WNW	20.6	0.0	---	20.9	0.0	WNW	22.6
06.00-07.00 น.	0.0	N	20.7	0.0	WNW	21.2	0.0	NE	23.3
07.00-08.00 น.	0.0	NNW	19.8	0.0	W	20.6	0.0	NE	23.7
08.00-09.00 น.	0.0	WNW	19.6	0.0	WSW	20.8	0.0	N	22.8

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ระยะเวลาเท่าที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางศักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakhoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสสาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

รหัสตัวอย่าง : 1063-1065/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)						รวม
	0.4-0.8	0.8-1.2	1.2-1.6	1.6-2.0	2.0-2.4	>=2.4	
N	1	3	1	0	0	0	5
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	2	3	3	2	1	0	11
ENE	1	1	2	1	0	0	5
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	0	1	0	0	0	0	1
NNW	0	0	1	0	0	0	1
Total	8	8	7	3	1	0	27
ร้อยละ	11.11	11.11	9.72	4.17	1.39	0.00	37.50

Frequency of Calm Wind : 45
Frequency of Calm Wind : 62.50%

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ระยะเวลาเท่าที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางศักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakhoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสสาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0516977 E, 1158745 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

รหัสตัวอย่าง : 1063-1065/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ระยะเวลาเท่าที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางศักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakhoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสสาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0516980 E, 1158790 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

รหัสตัวอย่าง : 1066/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)				
	Leq 1 hr.	L_{max}	L_{max}	L_{10}	L_{90}
09.00-10.00 น.	57.3	43.9	81.7	60.2	54.2
10.00-11.00 น.	56.6	43.2	80.6	59.2	53.6
11.00-12.00 น.	58.9	43.5	84.0	61.3	55.8
12.00-13.00 น.	56.0	45.9	75.5	57.6	53.2
13.00-14.00 น.	54.6	45.7	78.6	56.0	51.6
14.00-15.00 น.	58.9	45.2	88.4	60.9	55.9
15.00-16.00 น.	54.8	44.7	76.7	56.9	51.3
16.00-17.00 น.	63.6	44.9	88.7	65.2	61.2
17.00-18.00 น.	62.5	46.8	90.1	63.9	60.5
18.00-19.00 น.	60.4	45.3	78.1	62.2	58.6
19.00-20.00 น.	56.9	46.5	74.3	58.7	53.6
20.00-21.00 น.	55.9	46.0	74.9	57.9	53.1
21.00-22.00 น.	53.3	47.3	78.7	57.0	50.7
22.00-23.00 น.	54.3	46.7	80.0	57.7	51.0
23.00-00.00 น.	53.4	46.4	79.6	55.0	51.1
00.00-01.00 น.	52.8	44.5	78.6	55.5	50.9
01.00-02.00 น.	54.4	44.4	78.3	55.8	52.2
02.00-03.00 น.	55.3	44.2	79.5	58.7	53.9
03.00-04.00 น.	55.9	44.3	78.8	59.0	54.6
04.00-05.00 น.	57.6	44.4	79.5	60.4	55.5
05.00-06.00 น.	64.9	44.6	81.9	68.1	62.3
06.00-07.00 น.	60.4	45.7	90.1	63.1	58.1
07.00-08.00 น.	60.6	45.0	88.8	63.4	58.3
08.00-09.00 น.	57.1	43.3	83.1	60.5	54.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	**58.7**	-	-	**63.8**	**51.0**
ระดับเสียงต่ำสุด	-	**43.2**	-	-	-
ระดับเสียงสูงสุด	-	-	**90.1**	-	-
ค่ามาตรฐาน	**70.0**	-	**115.0**	-	-
Ldn			**65.0**		

ค่ามาตรฐาน : คณะประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ระยะเวลาเท่าที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakno Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ทำเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสราม) ตำบลลากแดด อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0516980 E, 1158790 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

รหัสตัวอย่าง : 1067/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)				
	Leq 1 hr.	L_{min}	L_{max}	L_{10}	L_{90}
09.00-10.00 น.	59.7	41.3	91.9	61.6	57.6
10.00-11.00 น.	61.1	42.1	95.0	63.2	59.6
11.00-12.00 น.	61.5	42.0	94.0	63.6	59.8
12.00-13.00 น.	56.9	40.8	80.3	59.0	54.3
13.00-14.00 น.	56.5	40.5	81.4	57.8	54.1
14.00-15.00 น.	54.4	40.2	75.4	55.7	52.9
15.00-16.00 น.	62.2	41.6	89.8	65.3	60.3
16.00-17.00 น.	60.4	43.2	84.6	63.2	58.4
17.00-18.00 น.	63.1	44.2	79.3	65.3	61.2
18.00-19.00 น.	53.6	47.9	79.0	55.1	51.0
19.00-20.00 น.	54.9	48.0	76.3	56.4	51.9
20.00-21.00 น.	53.9	47.1	78.5	55.1	51.5
21.00-22.00 น.	56.4	46.6	81.7	58.4	54.7
22.00-23.00 น.	56.0	46.8	81.2	58.1	54.4
23.00-00.00 น.	54.6	46.6	81.0	56.3	51.6
00.00-01.00 น.	55.0	46.0	79.0	57.6	52.5
01.00-02.00 น.	53.6	45.8	82.2	57.9	53.2
02.00-03.00 น.	56.5	45.8	81.3	58.6	54.5
03.00-04.00 น.	55.9	42.7	79.1	57.9	53.4
04.00-05.00 น.	57.4	43.1	80.1	59.0	54.8
05.00-06.00 น.	60.5	44.2	84.5	62.6	57.6
06.00-07.00 น.	62.3	45.5	93.3	64.7	59.8
07.00-08.00 น.	58.4	44.4	82.9	60.9	55.4
08.00-09.00 น.	64.1	47.4	95.0	66.1	62.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	**59.1**	-	-	**65.1**	**51.7**
ระดับเสียงต่ำสุด	-	40.2	-	-	-
ระดับเสียงสูงสุด	-	-	95.0	-	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	-	115.0	-	-
Ldn			64.6		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเสียจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakno Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ทำเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสราม) ตำบลลากแดด อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0516980 E, 1158790 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

รหัสตัวอย่าง : 1068/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)				
	Leq 1 hr.	L_{min}	L_{max}	L_{10}	L_{90}
09.00-10.00 น.	63.6	41.9	93.5	65.3	60.8
10.00-11.00 น.	64.0	41.8	95.6	66.4	61.1
11.00-12.00 น.	56.7	41.7	87.4	58.6	55.9
12.00-13.00 น.	56.5	41.5	86.5	58.2	53.5
13.00-14.00 น.	59.2	41.9	90.4	61.3	56.3
14.00-15.00 น.	53.5	41.1	75.1	56.0	51.3
15.00-16.00 น.	61.0	42.0	89.6	63.2	58.2
16.00-17.00 น.	62.4	42.9	91.3	64.4	59.5
17.00-18.00 น.	63.0	45.1	83.4	65.4	60.6
18.00-19.00 น.	60.1	43.9	79.9	62.3	57.5
19.00-20.00 น.	53.6	46.2	75.1	55.3	51.6
20.00-21.00 น.	52.2	45.3	76.6	54.1	50.8
21.00-22.00 น.	53.5	43.5	78.3	55.3	51.4
22.00-23.00 น.	53.3	43.0	77.1	56.0	51.2
23.00-00.00 น.	52.8	44.8	77.2	54.7	51.0
00.00-01.00 น.	54.6	44.4	80.3	56.5	52.5
01.00-02.00 น.	53.6	44.2	78.2	55.1	51.8
02.00-03.00 น.	53.9	44.6	79.2	55.9	52.1
03.00-04.00 น.	55.4	44.8	79.8	57.0	53.6
04.00-05.00 น.	56.9	44.2	80.8	59.0	54.6
05.00-06.00 น.	60.7	43.5	82.6	62.1	57.8
06.00-07.00 น.	61.8	45.0	86.5	64.1	58.2
07.00-08.00 น.	60.1	44.5	92.7	63.6	57.5
08.00-09.00 น.	58.4	42.9	82.6	60.5	56.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	**59.2**	-	-	**65.0**	**51.2**
ระดับเสียงต่ำสุด	-	41.1	-	-	-
ระดับเสียงสูงสุด	-	-	95.6	-	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	-	115.0	-	-
Ldn			64.1		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเสียจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakno Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ทำเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสราม) ตำบลลากแดด อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0516960 E, 1158738 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration

รหัสตัวอย่าง : 1069/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
09.00-10.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00-11.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00-12.00 น.	0.339	22	0.341	23	0.615	23	10<f<50	8.25
12.00-13.00 น.	0.386	18	0.473	19	0.701	16	10<f<50	6.5
13.00-14.00 น.	0.370	6.9	0.536	9.1	0.560	6.8	f<10	5
14.00-15.00 น.	0.300	18	0.284	20	0.536	20	10<f<50	7.5
15.00-16.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00-08.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00-09.00 น.	0.378	20	0.520	19	0.670	18	10<f<50	7

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการนอน

หมายเหตุ : N/A = Not Applicable

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเสียจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakno Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ทำเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสราม) ตำบลลากแดด อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0516960 E, 1158738 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration

รหัสตัวอย่าง : 1070/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
09.00-10.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00-11.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00-12.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00-13.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
13.00-14.00 น.	0.292	7.0	0.323	15	0.504	6.8	f<10	5
14.00-15.00 น.	0.102	1.6	0.497	85	0.331	27	50<f<100	18.5
15.00-16.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00-08.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00-09.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการนอน

หมายเหตุ : N/A = Not Applicable

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเสียจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : วัดประเดิม (วัดพุทธาวาสธรรม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0516960 E, 1158738 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration

รหัสตัวอย่าง : 1071/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
09.00-10.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00-11.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00-12.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00-13.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
13.00-14.00 น.	0.302	47	0.556	39	0.175	39	10<f≤50	12.25
14.00-15.00 น.	0.254	28	0.778	32	0.365	20	10<f≤50	10.5
15.00-16.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00-08.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00-09.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-

ค่ามาตรฐาน : คำประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับระยะเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชาวบ้าน
หมายเหตุ : N/A = Not Applicable

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

ผลงานนี้ใช้ประกอบเฉพาะกิจตามที่ได้ยื่นคำขอรับวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ หากมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E, 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : US EPA 40 CFR 50/Gravimetric Method

รหัสตัวอย่าง : 1072-1080/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 30 พฤศจิกายน 01 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

วันที่เก็บตัวอย่าง	หน่วย	ผลการตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
26-27/11/60	มก./ลบ.ม.	0.024	0.018	0.008
27-28/11/60		0.029	0.022	0.010
28-29/11/60		0.020	0.015	0.006
ค่ามาตรฐาน		0.33 [1]	0.12 [2]	0.05 [3]

ค่ามาตรฐาน : [1] คำประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2] คำประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

ผลงานนี้ใช้ประกอบเฉพาะกิจตามที่ได้ยื่นคำขอรับวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ หากมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E, 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO, Chemiluminescence Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1081/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb
12.00-13.00 น.	12.5
13.00-14.00 น.	13.4
14.00-15.00 น.	14.1
15.00-16.00 น.	9.2
16.00-17.00 น.	8.6
17.00-18.00 น.	13.4
18.00-19.00 น.	12.6
19.00-20.00 น.	13.5
20.00-21.00 น.	11.8
21.00-22.00 น.	12.4
22.00-23.00 น.	9.6
23.00-00.00 น.	8.7
00.00-01.00 น.	6.2
01.00-02.00 น.	4.9
02.00-03.00 น.	6.6
03.00-04.00 น.	5.8
04.00-05.00 น.	5.2
05.00-06.00 น.	6.4
06.00-07.00 น.	7.6
07.00-08.00 น.	8.0
08.00-09.00 น.	9.6
09.00-10.00 น.	11.2
10.00-11.00 น.	15.9
11.00-12.00 น.	12.8
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**15.9**
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**9.9**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**170**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าดัชนีไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

ผลงานนี้ใช้ประกอบเฉพาะกิจตามที่ได้ยื่นคำขอรับวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ หากมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E, 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO, Chemiluminescence Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1082/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb
12.00-13.00 น.	11.6
13.00-14.00 น.	10.8
14.00-15.00 น.	15.2
15.00-16.00 น.	11.0
16.00-17.00 น.	7.2
17.00-18.00 น.	9.2
18.00-19.00 น.	10.9
19.00-20.00 น.	12.8
20.00-21.00 น.	9.4
21.00-22.00 น.	13.1
22.00-23.00 น.	7.3
23.00-00.00 น.	9.8
00.00-01.00 น.	8.9
01.00-02.00 น.	4.2
02.00-03.00 น.	5.4
03.00-04.00 น.	6.6
04.00-05.00 น.	5.4
05.00-06.00 น.	6.8
06.00-07.00 น.	7.0
07.00-08.00 น.	7.6
08.00-09.00 น.	8.9
09.00-10.00 น.	12.4
10.00-11.00 น.	13.1
11.00-12.00 น.	13.9
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**15.2**
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**9.5**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**170**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าดัชนีไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

ผลงานนี้ใช้ประกอบเฉพาะกิจตามที่ได้ยื่นคำขอรับวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ หากมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านสุขภาพจิต วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E, 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO, Chemiluminescence Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1083/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ; หน่วย ppb
12.00-13.00 น.	13.8
13.00-14.00 น.	12.5
14.00-15.00 น.	13.9
15.00-16.00 น.	10.3
16.00-17.00 น.	11.2
17.00-18.00 น.	10.4
18.00-19.00 น.	9.8
19.00-20.00 น.	10.9
20.00-21.00 น.	12.3
21.00-22.00 น.	13.4
22.00-23.00 น.	8.5
23.00-00.00 น.	7.6
00.00-01.00 น.	7.2
01.00-02.00 น.	6.1
02.00-03.00 น.	4.9
03.00-04.00 น.	5.2
04.00-05.00 น.	4.8
05.00-06.00 น.	7.2
06.00-07.00 น.	8.0
07.00-08.00 น.	6.9
08.00-09.00 น.	7.8
09.00-10.00 น.	9.6
10.00-11.00 น.	12.7
11.00-12.00 น.	15.1
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**15.1**
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**9.6**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**170**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าวิเคราะห์ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

ห้ามคัดถ่ายไม่รับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านสุขภาพจิต วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E, 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ; หน่วย ppm
12.00-13.00 น.	0.57
13.00-14.00 น.	0.34
14.00-15.00 น.	0.57
15.00-16.00 น.	0.49
16.00-17.00 น.	0.51
17.00-18.00 น.	0.36
18.00-19.00 น.	0.38
19.00-20.00 น.	0.41
20.00-21.00 น.	0.44
21.00-22.00 น.	0.53
22.00-23.00 น.	0.42
23.00-00.00 น.	0.45
00.00-01.00 น.	0.44
01.00-02.00 น.	0.36
02.00-03.00 น.	0.38
03.00-04.00 น.	0.39
04.00-05.00 น.	0.35
05.00-06.00 น.	0.34
06.00-07.00 น.	0.41
07.00-08.00 น.	0.43
08.00-09.00 น.	0.48
09.00-10.00 น.	0.46
10.00-11.00 น.	0.41
11.00-12.00 น.	0.39
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**0.57**
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**0.46**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**30**
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**9**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

ห้ามคัดถ่ายไม่รับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านสุขภาพจิต วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E, 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ; หน่วย ppm
12.00-13.00 น.	0.38
13.00-14.00 น.	0.41
14.00-15.00 น.	0.43
15.00-16.00 น.	0.50
16.00-17.00 น.	0.41
17.00-18.00 น.	0.45
18.00-19.00 น.	0.46
19.00-20.00 น.	0.47
20.00-21.00 น.	0.36
21.00-22.00 น.	0.39
22.00-23.00 น.	0.42
23.00-00.00 น.	0.43
00.00-01.00 น.	0.45
01.00-02.00 น.	0.44
02.00-03.00 น.	0.45
03.00-04.00 น.	0.47
04.00-05.00 น.	0.36
05.00-06.00 น.	0.39
06.00-07.00 น.	0.42
07.00-08.00 น.	0.45
08.00-09.00 น.	0.41
09.00-10.00 น.	0.39
10.00-11.00 น.	0.36
11.00-12.00 น.	0.38
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**0.50**
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**0.44**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**30**
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**9**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

ห้ามคัดถ่ายไม่รับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านสุขภาพจิต วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E, 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1086/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ; หน่วย ppm
12.00-13.00 น.	0.45
13.00-14.00 น.	0.51
14.00-15.00 น.	0.47
15.00-16.00 น.	0.54
16.00-17.00 น.	0.49
17.00-18.00 น.	0.46
18.00-19.00 น.	0.42
19.00-20.00 น.	0.43
20.00-21.00 น.	0.52
21.00-22.00 น.	0.47
22.00-23.00 น.	0.43
23.00-00.00 น.	0.45
00.00-01.00 น.	0.43
01.00-02.00 น.	0.53
02.00-03.00 น.	0.48
03.00-04.00 น.	0.46
04.00-05.00 น.	0.48
05.00-06.00 น.	0.50
06.00-07.00 น.	0.52
07.00-08.00 น.	0.39
08.00-09.00 น.	0.43
09.00-10.00 น.	0.51
10.00-11.00 น.	0.53
11.00-12.00 น.	0.32
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**0.54**
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**0.48**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**30**
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**9**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

ห้ามคัดถ่ายไม่รับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakkoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E , 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sampling Bag/FID Method

รหัสตัวอย่าง : 1087-1089/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ; หน่วย ppm		
		Methane (CH_4)	Non – Methane (NMHC)	Total Hydrocarbon (THC)
27/11/60	07.00-10.00 น.	1.78	0.46	2.24
28/11/60	07.00-10.00 น.	1.96	0.79	2.75
29/11/60	07.00-10.00 น.	1.63	0.57	2.20

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakkoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E , 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

รหัสตัวอย่าง : 1090-1092/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด								
	26-27/11/60			27-28/11/60			28-29/11/60		
	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp
12.00-13.00 น.	0.0	N	32.7	0.0	N	33.6	0.0	N	31.9
13.00-14.00 น.	0.0	N	33.1	0.0	N	34.1	0.0	SE	32.2
14.00-15.00 น.	0.0	NNE	33.4	0.0	N	32.9	0.0	SE	32.2
15.00-16.00 น.	0.0	N	32.9	0.0	N	32.7	0.0	SE	33.1
16.00-17.00 น.	0.0	N	31.6	0.0	NW	31.9	0.0	S	32.5
17.00-18.00 น.	0.0	SSE	32.1	0.0	---	29.6	0.0	---	29.4
18.00-19.00 น.	0.0	SSE	27.9	0.0	---	26.8	0.0	---	26.7
19.00-20.00 น.	0.0	---	25.7	0.0	---	24.5	0.0	---	25.1
20.00-21.00 น.	0.0	---	24.2	0.0	---	23.6	0.0	---	24.3
21.00-22.00 น.	0.0	---	24.1	0.0	---	23.2	0.0	---	23.6
22.00-23.00 น.	0.0	---	24.2	0.0	---	22.7	0.0	---	23.3
23.00-00.00 น.	0.0	---	24.0	0.0	---	22.3	0.0	---	23.0
00.00-01.00 น.	0.0	---	23.6	0.0	---	22.0	0.0	---	22.9
01.00-02.00 น.	0.0	---	23.1	0.0	---	21.6	0.0	---	22.7
02.00-03.00 น.	0.0	---	23.1	0.0	---	21.3	0.0	---	22.5
03.00-04.00 น.	0.0	---	22.9	0.0	---	21.0	0.0	---	22.2
04.00-05.00 น.	0.0	---	22.5	0.0	---	21.0	0.0	---	22.2
05.00-06.00 น.	0.0	---	22.3	0.0	---	20.8	0.0	---	22.2
06.00-07.00 น.	0.0	---	22.1	0.0	---	20.7	0.0	---	22.1
07.00-08.00 น.	0.0	---	22.2	0.0	---	20.7	0.0	---	22.2
08.00-09.00 น.	0.0	---	24.1	0.0	---	21.7	0.0	---	22.6
09.00-10.00 น.	0.0	NW	27.5	0.0	---	23.9	0.0	---	24.1
10.00-11.00 น.	0.4	N	31.7	0.0	---	27.4	0.0	---	26.7
11.00-12.00 น.	0.9	N	32.9	0.0	NW	29.5	0.0	---	28.0

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakkoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E , 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

รหัสตัวอย่าง : 1090 1092/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)						รวม
	0.4-0.8	0.8-1.2	1.2-1.6	1.6-2.0	2.0-2.4	>=2.4	
N	3	1	0	0	0	0	4
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Total	3	1	0	0	0	0	4
ร้อยละ	4.17	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56

Frequency of Calm Wind : 68
Frequency of Calm Wind : 94.44%

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakkoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482440 E , 1160967 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

รหัสตัวอย่าง : 1090-1092/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560



(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ทีจีปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD
111/135 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0482525 E, 1160925 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

รหัสตัวอย่าง : 1095/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)				
	Leq 1 hr.	L_{max}	L_{max}	L_{10}	L_{90}
12.00-13.00 น.	50.1	36.3	80.8	52.5	47.8
13.00-14.00 น.	44.9	36.3	67.3	46.6	42.5
14.00-15.00 น.	45.8	36.2	67.6	47.4	43.7
15.00-16.00 น.	45.9	36.1	65.2	48.8	43.9
16.00-17.00 น.	46.2	37.2	68.5	49.2	44.3
17.00-18.00 น.	46.0	37.0	71.9	48.0	44.1
18.00-19.00 น.	49.7	38.2	64.8	51.1	47.0
19.00-20.00 น.	48.7	43.2	58.5	50.0	45.9
20.00-21.00 น.	48.4	42.4	56.3	49.4	45.3
21.00-22.00 น.	47.6	42.1	62.4	50.2	44.7
22.00-23.00 น.	46.1	40.3	57.5	47.6	43.5
23.00-00.00 น.	46.9	41.3	65.2	48.3	43.7
00.00-01.00 น.	45.8	40.3	65.5	46.7	42.8
01.00-02.00 น.	44.6	39.9	57.5	45.6	42.6
02.00-03.00 น.	43.6	39.4	61.3	44.6	40.8
03.00-04.00 น.	44.0	38.5	64.1	45.2	40.7
04.00-05.00 น.	50.1	38.9	64.5	52.7	48.1
05.00-06.00 น.	53.7	40.4	64.5	55.6	51.4
06.00-07.00 น.	52.9	39.1	72.5	54.7	50.2
07.00-08.00 น.	59.1	37.9	79.5	60.7	56.5
08.00-09.00 น.	50.0	37.4	74.6	51.9	47.3
09.00-10.00 น.	53.5	39.1	78.6	55.7	51.7
10.00-11.00 น.	50.9	39.5	75.9	53.6	48.1
11.00-12.00 น.	48.6	37.5	68.4	51.2	45.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	**50.4**	-	-	**55.3**	**42.5**
ระดับเสียงต่ำสุด	-	**36.1**	-	-	-
ระดับเสียงสูงสุด	-	-	**80.8**	-	-
ค่ามาตรฐาน	**70.0**	-	**115.0**	-	-
Ldn			55.9		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

TIC TOPS-LAB

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปใช้งานเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเสียจากจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางแลบก่อน

บริษัท ทีจีปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0482525 E, 1160925 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

รหัสตัวอย่าง : 1094/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)				
	Leq 1 hr.	L_{min}	L_{max}	L_{10}	L_{90}
12.00-13.00 น.	49.7	40.2	76.5	51.5	47.6
13.00-14.00 น.	47.5	39.1	69.9	49.2	45.1
14.00-15.00 น.	49.3	39.7	71.1	50.9	47.2
15.00-16.00 น.	49.1	39.2	68.4	52.0	47.1
16.00-17.00 น.	48.0	38.6	70.3	51.0	46.1
17.00-18.00 น.	46.8	37.9	72.7	48.8	44.9
18.00-19.00 น.	48.5	37.5	63.6	49.9	45.8
19.00-20.00 น.	48.3	41.8	58.1	49.6	45.5
20.00-21.00 น.	47.6	40.6	55.5	48.6	44.5
21.00-22.00 น.	48.8	43.8	63.6	51.4	45.9
22.00-23.00 น.	47.6	42.5	59.0	49.1	45.0
23.00-00.00 น.	47.4	41.8	65.7	48.8	44.8
00.00-01.00 น.	46.7	41.5	66.4	48.3	44.2
01.00-02.00 น.	45.7	41.3	58.6	47.5	43.7
02.00-03.00 น.	45.0	40.7	62.7	46.0	42.2
03.00-04.00 น.	43.5	39.5	63.6	44.7	41.2
04.00-05.00 น.	50.6	40.4	64.8	52.2	48.6
05.00-06.00 น.	54.6	41.3	65.4	56.5	52.3
06.00-07.00 น.	54.4	40.6	74.0	56.2	52.7
07.00-08.00 น.	56.9	42.7	77.3	58.5	54.3
08.00-09.00 น.	52.6	41.3	77.2	54.5	50.2
09.00-10.00 น.	53.6	42.7	79.5	55.4	52.1
10.00-11.00 น.	53.5	42.1	78.5	55.2	51.2
11.00-12.00 น.	49.7	40.6	69.5	52.3	46.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	**50.7**	-	-	**56.0**	**43.9**
ระดับเสียงต่ำสุด	-	**37.5**	-	-	-
ระดับเสียงสูงสุด	-	-	**79.5**	-	-
ค่ามาตรฐาน	**70.0**	-	**115.0**	-	-
Ldn			56.7		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

TIC TOPS-LAB

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปใช้งานเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเสียจากจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางแลบก่อน

บริษัท ทีจีปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0482525 E, 1160925 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

รหัสตัวอย่าง : 1095/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)				
	Leq 1 hr.	L_{min}	L_{max}	L_{10}	L_{90}
12.00-13.00 น.	51.5	42.3	75.6	53.1	49.7
13.00-14.00 น.	49.2	41.2	71.6	51.2	46.9
14.00-15.00 น.	51.1	41.5	72.9	52.9	49.4
15.00-16.00 น.	49.7	40.3	69.0	52.2	47.6
16.00-17.00 น.	48.5	39.8	70.8	51.6	46.9
17.00-18.00 น.	48.5	39.7	74.4	50.5	46.6
18.00-19.00 น.	47.2	39.4	62.3	48.5	44.8
19.00-20.00 น.	47.5	40.8	58.9	49.0	45.1
20.00-21.00 น.	48.6	41.9	56.3	49.4	46.2
21.00-22.00 น.	48.3	41.6	62.9	50.7	45.9
22.00-23.00 น.	48.9	42.6	62.1	50.2	46.1
23.00-00.00 น.	46.5	41.5	65.4	48.5	44.5
00.00-01.00 น.	47.4	42.3	67.2	48.4	45.1
01.00-02.00 น.	45.2	40.7	59.2	46.5	43.1
02.00-03.00 น.	44.4	40.5	62.3	45.6	42.1
03.00-04.00 น.	44.1	40.3	66.4	45.5	42.0
04.00-05.00 น.	48.9	39.7	66.5	51.0	47.2
05.00-06.00 น.	52.6	41.5	68.2	54.9	50.4
06.00-07.00 น.	53.2	42.8	72.5	55.4	51.5
07.00-08.00 น.	54.3	43.6	74.6	56.4	52.9
08.00-09.00 น.	52.9	42.5	78.1	55.7	51.2
09.00-10.00 น.	52.4	41.7	77.7	53.6	50.4
10.00-11.00 น.	51.7	41.3	73.5	54.4	50.5
11.00-12.00 น.	51.1	41.1	72.4	53.4	50.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	**50.1**	-	-	**55.3**	**43.5**
ระดับเสียงต่ำสุด	-	**39.4**	-	-	-
ระดับเสียงสูงสุด	-	-	**78.1**	-	-
ค่ามาตรฐาน	**70.0**	-	**115.0**	-	-
Ldn			55.8		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

TIC TOPS-LAB

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปใช้งานเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเสียจากจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางแลบก่อน

บริษัท ทีจีปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0482484 E, 1160987 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration

รหัสตัวอย่าง : 1096/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
12.00-13.00 น.	0.158	64	0.536	>100	0.205	>100	f>100	20
13.00-14.00 น.	0.110	47	0.355	73	0.110	39	50<f≤100	17.3
14.00-15.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
15.00-16.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	0.134	47	0.552	>100	0.166	>100	f>100	20
07.00-08.00 น.	0.197	<1.0	0.473	64	0.166	51	50<f≤100	16.4
08.00-09.00 น.	0.110	32	0.307	57	0.118	43	50<f≤100	15.7
09.00-10.00 น.	0.181	47	1.08	73	0.204	64	50<f≤100	17.3
10.00-11.00 น.	0.213	73	0.804	73	0.236	51	50<f≤100	17.3
11.00-12.00 น.	0.158	64	0.536	>100	0.205	>100	f>100	20

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนที่ส่งถึงอาคารที่อยู่อาศัย

หมายเหตุ : N/A = Not Applicable

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

TIC TOPS-LAB

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปใช้งานเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเสียจากจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางแลบก่อน

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
รหัสตัวอย่าง : 1097/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482484 E, 1160987 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
12.00-13.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
13.00-14.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
14.00-15.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
15.00-16.00 น.	0.244	85	1.11	73	0.221	>100	50<fc<100	17.3
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00-08.00 น.	0.166	39	0.733	73	0.300	85	50<fc<100	17.3
08.00-09.00 น.	0.205	51	1.14	64	0.331	51	50<fc<100	16.4
09.00-10.00 น.	0.126	43	0.654	64	0.110	43	50<fc<100	16.4
10.00-11.00 น.	0.126	47	0.504	64	0.158	47	50<fc<100	16.4
11.00-12.00 น.	0.229	73	1.04	73	0.284	64	50<fc<100	17.3

คำมาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A = Not Applicable

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลการทดสอบตัวอย่างที่ได้มาและรับรองให้เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
รหัสตัวอย่าง : 1098/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0482484 E, 1160987 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
12.00-13.00 น.	0.158	57	0.820	73	0.229	47	50<fc<100	17.3
13.00-14.00 น.	0.205	73	0.717	73	0.244	51	50<fc<100	17.3
14.00-15.00 น.	0.118	43	0.536	64	0.166	39	50<fc<100	16.4
15.00-16.00 น.	0.221	85	1.04	73	0.355	64	50<fc<100	17.3
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00-08.00 น.	0.268	39	0.520	85	0.173	64	50<fc<100	18.5
08.00-09.00 น.	0.213	57	0.638	73	0.307	73	50<fc<100	17.3
09.00-10.00 น.	0.205	85	0.575	85	0.307	64	50<fc<100	18.5
10.00-11.00 น.	0.355	>100	0.694	73	0.355	64	50<fc<100	17.3
11.00-12.00 น.	0.221	35	0.591	73	0.315	57	50<fc<100	17.3

คำมาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ : N/A = Not Applicable

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลการทดสอบตัวอย่างที่ได้มาและรับรองให้เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
รหัสตัวอย่าง : 1099-1107/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : US EPA 40 CFR 50/Gravimetric Method
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 30 พฤศจิกายน 01 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

วันที่เก็บตัวอย่าง	หน่วย	ผลการตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
26-27/11/60	มก./ลบ.ม.	0.057	0.023	0.013
27-28/11/60		0.070	0.038	0.018
28-29/11/60		0.056	0.027	0.011
ค่ามาตรฐาน		0.33 [1]	0.12 [2]	0.05 [2]

คำมาตรฐาน : [1] ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2] ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลการทดสอบตัวอย่างที่ได้มาและรับรองให้เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
รหัสตัวอย่าง : 1108/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO, Chemiluminescence Analyzer
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb
10.00-11.00 น.	8.7
11.00-12.00 น.	7.6
12.00-13.00 น.	10.1
13.00-14.00 น.	11.4
14.00-15.00 น.	13.5
15.00-16.00 น.	12.6
16.00-17.00 น.	11.8
17.00-18.00 น.	9.6
18.00-19.00 น.	15.8
19.00-20.00 น.	13.0
20.00-21.00 น.	11.5
21.00-22.00 น.	12.8
22.00-23.00 น.	13.6
23.00-00.00 น.	11.8
00.00-01.00 น.	9.3
01.00-02.00 น.	8.8
02.00-03.00 น.	7.6
03.00-04.00 น.	6.2
04.00-05.00 น.	5.5
05.00-06.00 น.	5.7
06.00-07.00 น.	7.3
07.00-08.00 น.	6.1
08.00-09.00 น.	7.9
09.00-10.00 น.	7.4
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**15.8**
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**9.8**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**170**

คำมาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในไดมธิลไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลการทดสอบตัวอย่างที่ได้มาและรับรองให้เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO, Chemiluminescence Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1109/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb
10.00-11.00 น.	8.5
11.00-12.00 น.	6.3
12.00-13.00 น.	9.8
13.00-14.00 น.	13.1
14.00-15.00 น.	11.8
15.00-16.00 น.	10.7
16.00-17.00 น.	12.4
17.00-18.00 น.	9.6
18.00-19.00 น.	13.7
19.00-20.00 น.	12.9
20.00-21.00 น.	10.7
21.00-22.00 น.	11.6
22.00-23.00 น.	14.8
23.00-00.00 น.	8.6
00.00-01.00 น.	7.4
01.00-02.00 น.	8.1
02.00-03.00 น.	9.2
03.00-04.00 น.	5.9
04.00-05.00 น.	6.1
05.00-06.00 น.	5.8
06.00-07.00 น.	6.2
07.00-08.00 น.	7.3
08.00-09.00 น.	8.8
09.00-10.00 น.	6.6
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**14.8**
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**9.4**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**170**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าริทธิไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO_2 Chemiluminescence Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1110/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) : หน่วย ppb
10.00-11.00 น.	9.5
11.00-12.00 น.	7.4
12.00-13.00 น.	11.4
13.00-14.00 น.	12.6
14.00-15.00 น.	14.2
15.00-16.00 น.	13.2
16.00-17.00 น.	11.6
17.00-18.00 น.	12.0
18.00-19.00 น.	14.1
19.00-20.00 น.	13.3
20.00-21.00 น.	13.2
21.00-22.00 น.	9.8
22.00-23.00 น.	12.5
23.00-00.00 น.	8.9
00.00-01.00 น.	8.1
01.00-02.00 น.	6.8
02.00-03.00 น.	8.5
03.00-04.00 น.	4.3
04.00-05.00 น.	5.8
05.00-06.00 น.	6.0
06.00-07.00 น.	7.2
07.00-08.00 น.	5.4
08.00-09.00 น.	7.6
09.00-10.00 น.	9.5
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**14.2**
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	**9.7**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**170**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าริทธิไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1111/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppm
10.00-11.00 น.	0.50
11.00-12.00 น.	0.50
12.00-13.00 น.	0.70
13.00-14.00 น.	0.50
14.00-15.00 น.	0.40
15.00-16.00 น.	0.40
16.00-17.00 น.	0.40
17.00-18.00 น.	0.30
18.00-19.00 น.	0.30
19.00-20.00 น.	0.30
20.00-21.00 น.	0.30
21.00-22.00 น.	0.30
22.00-23.00 น.	0.40
23.00-00.00 น.	0.30
00.00-01.00 น.	0.30
01.00-02.00 น.	0.30
02.00-03.00 น.	0.30
03.00-04.00 น.	0.30
04.00-05.00 น.	0.30
05.00-06.00 น.	0.30
06.00-07.00 น.	0.30
07.00-08.00 น.	0.30
08.00-09.00 น.	0.30
09.00-10.00 น.	0.40
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**0.70**
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**0.46**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**30**
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**9**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1112/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppm
10.00-11.00 น.	0.40
11.00-12.00 น.	0.40
12.00-13.00 น.	0.40
13.00-14.00 น.	0.40
14.00-15.00 น.	0.40
15.00-16.00 น.	0.40
16.00-17.00 น.	0.40
17.00-18.00 น.	0.40
18.00-19.00 น.	0.40
19.00-20.00 น.	0.40
20.00-21.00 น.	0.40
21.00-22.00 น.	0.40
22.00-23.00 น.	0.30
23.00-00.00 น.	0.30
00.00-01.00 น.	0.30
01.00-02.00 น.	0.30
02.00-03.00 น.	0.40
03.00-04.00 น.	0.40
04.00-05.00 น.	0.40
05.00-06.00 น.	0.40
06.00-07.00 น.	0.50
07.00-08.00 น.	0.50
08.00-09.00 น.	0.50
09.00-10.00 น.	0.50
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**0.50**
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**0.45**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**30**
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**9**

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

P. Pakchanita
(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakkoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอแกลงอุ่น จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รหัสตัวอย่าง : 1113/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppm
10.00-11.00 น.	0.60
11.00-12.00 น.	0.40
12.00-13.00 น.	0.50
13.00-14.00 น.	0.40
14.00-15.00 น.	0.30
15.00-16.00 น.	0.30
16.00-17.00 น.	0.50
17.00-18.00 น.	0.40
18.00-19.00 น.	0.30
19.00-20.00 น.	0.30
20.00-21.00 น.	0.30
21.00-22.00 น.	0.40
22.00-23.00 น.	0.30
23.00-00.00 น.	0.40
00.00-01.00 น.	0.30
01.00-02.00 น.	0.30
02.00-03.00 น.	0.40
03.00-04.00 น.	0.30
04.00-05.00 น.	0.30
05.00-06.00 น.	0.30
06.00-07.00 น.	0.40
07.00-08.00 น.	0.50
08.00-09.00 น.	0.40
09.00-10.00 น.	0.40
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	**0.60**
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**0.43**
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	**30**
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	**9**

ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไม่รับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakkoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอแกลงอุ่น จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sampling Bag/FID Method

รหัสตัวอย่าง : 1114-1116/11/60
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) : หน่วย ppm		
		Methane (CH_4)	Non – Methane (NMHC)	Total Hydrocarbon (THC)
27/11/60	07.00-10.00 น.	1.98	0.50	2.48
28/11/60	07.00-10.00 น.	1.92	0.53	2.45
29/11/60	07.00-10.00 น.	1.92	0.46	2.38

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไม่รับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakkoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอแกลงอุ่น จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

รหัสตัวอย่าง : 1117-1119/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด								
	26-27/11/60			27-28/11/60			28-29/11/60		
	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp
10.00-11.00 น.	0.9	NE	30.1	0.0	—	29.2	0.0	—	28.3
11.00-12.00 น.	0.9	NE	30.7	0.0	NNE	30.2	0.0	NW	31.1
12.00-13.00 น.	1.8	E	31.1	0.0	NNE	31.6	0.0	NNW	31.7
13.00-14.00 น.	2.2	E	31.0	0.0	N	30.3	0.0	NW	32.9
14.00-15.00 น.	2.7	ENE	30.5	0.0	N	30.7	0.0	W	32.6
15.00-16.00 น.	2.2	ENE	30.7	0.0	N	30.1	0.0	—	30.9
16.00-17.00 น.	2.7	NE	30.7	0.0	NW	29.3	0.0	—	31.1
17.00-18.00 น.	3.1	NE	29.2	0.0	NNE	28.6	0.0	—	28.8
18.00-19.00 น.	1.8	E	27.3	0.0	—	27.1	0.0	—	25.8
19.00-20.00 น.	2.7	NE	26.6	0.0	—	26.0	0.0	—	26.1
20.00-21.00 น.	1.3	NE	26.2	0.0	—	24.2	0.0	—	23.6
21.00-22.00 น.	0.0	NE	25.6	0.0	—	23.6	0.0	—	23.2
22.00-23.00 น.	0.0	NE	25.4	0.0	—	24.6	0.0	—	23.2
23.00-00.00 น.	0.0	—	23.5	0.0	—	23.9	0.0	—	23.2
00.00-01.00 น.	0.0	—	24.3	0.0	—	24.3	0.0	—	23.8
01.00-02.00 น.	0.0	—	25.0	0.0	—	24.3	0.0	—	23.8
02.00-03.00 น.	0.0	—	25.4	0.0	N	23.1	0.0	—	23.3
03.00-04.00 น.	0.0	N	25.3	0.0	—	23.2	0.0	—	22.7
04.00-05.00 น.	0.0	—	25.1	0.0	—	22.3	0.0	—	22.4
05.00-06.00 น.	0.0	—	25.2	0.0	N	22.7	0.0	—	22.4
06.00-07.00 น.	0.0	N	24.8	0.0	—	22.9	0.0	—	22.3
07.00-08.00 น.	0.0	—	24.4	0.0	—	22.2	0.0	—	22.3
08.00-09.00 น.	0.0	—	25.4	0.0	—	24.6	0.0	—	23.4
09.00-10.00 น.	0.0	—	27.3	0.0	—	26.4	0.0	—	25.0

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไม่รับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakkoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอแกลงอุ่น จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465979 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

รหัสตัวอย่าง : 1117-1119/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)						รวม
	0.4-0.8	0.8-1.2	1.2-1.6	1.6-2.0	2.0-2.4	>=2.4	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	2	1	0	0	3	6
ENE	0	0	0	0	1	1	2
E	0	0	0	2	1	0	3
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	2	1	2	2	4	11
ร้อยละ	0.00	2.78	1.39	2.78	2.78	5.56	15.28

Frequency of Calm Wind : 61
Frequency of Calm Wind : 84.72%

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไม่รับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0465929 E, 1120499 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

รหัสตัวอย่าง : 1117-1119/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560



K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

บริษัท ท็อปส์แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0465929 E, 1120491 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

รหัสตัวอย่าง : 1120/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)				
	Leq 1 hr.	L_{max}	L_{max}	L_{10}	L_{90}
10.00-11.00 น.	55.5	42.2	85.5	57.3	52.6
11.00-12.00 น.	50.8	40.6	79.8	52.6	48.3
12.00-13.00 น.	53.8	40.9	83.6	55.6	51.2
13.00-14.00 น.	52.6	40.8	72.7	55.3	50.3
14.00-15.00 น.	55.1	42.0	83.8	56.6	53.6
15.00-16.00 น.	50.5	40.5	68.4	53.4	48.0
16.00-17.00 น.	53.8	41.9	75.7	56.4	51.2
17.00-18.00 น.	52.6	42.5	74.5	54.1	50.2
18.00-19.00 น.	54.1	45.4	75.7	55.7	52.5
19.00-20.00 น.	50.6	44.0	65.7	52.3	47.9
20.00-21.00 น.	54.1	44.8	69.7	56.5	52.6
21.00-22.00 น.	52.1	43.6	75.3	55.3	50.5
22.00-23.00 น.	53.7	44.2	63.0	57.5	51.3
23.00-00.00 น.	53.6	43.7	67.6	55.2	51.2
00.00-01.00 น.	53.1	42.5	60.3	54.8	50.5
01.00-02.00 น.	55.0	42.8	59.9	57.7	52.8
02.00-03.00 น.	50.6	43.4	60.5	52.8	48.4
03.00-04.00 น.	51.5	44.5	62.1	54.9	49.2
04.00-05.00 น.	53.4	45.8	63.4	56.8	51.0
05.00-06.00 น.	55.9	46.3	70.5	57.2	53.5
06.00-07.00 น.	61.5	44.6	83.5	63.2	58.9
07.00-08.00 น.	61.3	42.7	86.7	63.0	58.7
08.00-09.00 น.	63.7	45.6	93.2	65.7	61.5
09.00-10.00 น.	60.6	41.5	79.8	62.7	58.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	**56.5**	-	-	**62.9**	**48.3**
ระดับเสียงต่ำสุด	-	**40.5**	-	-	-
ระดับเสียงสูงสุด	-	-	**93.2**	-	-
ค่ามาตรฐาน	**70.0**	-	**115.0**	-	-
Ldn			**62.2**		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

บริษัท ท็อปส์แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0465929 E, 1120491 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

รหัสตัวอย่าง : 1121/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)				
	Leq 1 hr.	L_{max}	L_{max}	L_{10}	L_{90}
10.00-11.00 น.	55.3	42.8	79.0	57.6	52.7
11.00-12.00 น.	53.9	42.2	71.2	56.4	51.4
12.00-13.00 น.	56.7	44.2	83.6	59.1	54.0
13.00-14.00 น.	55.4	40.9	80.1	58.0	53.5
14.00-15.00 น.	53.0	40.0	73.9	55.5	51.2
15.00-16.00 น.	61.3	42.5	91.5	63.2	58.8
16.00-17.00 น.	51.0	40.5	81.3	52.2	48.6
17.00-18.00 น.	53.5	41.4	86.4	55.4	51.4
18.00-19.00 น.	50.4	40.3	67.0	51.8	47.1
19.00-20.00 น.	54.0	41.8	68.4	55.4	51.6
20.00-21.00 น.	47.5	41.3	66.5	49.2	44.1
21.00-22.00 น.	47.1	41.8	64.6	48.2	43.9
22.00-23.00 น.	46.4	42.9	58.4	47.7	44.5
23.00-00.00 น.	51.5	43.4	62.0	54.0	48.4
00.00-01.00 น.	52.3	42.7	59.1	54.1	49.1
01.00-02.00 น.	52.1	42.8	58.3	54.0	48.9
02.00-03.00 น.	50.8	43.2	65.0	52.8	47.5
03.00-04.00 น.	51.4	43.2	64.4	54.1	48.3
04.00-05.00 น.	52.5	42.8	69.5	55.7	48.8
05.00-06.00 น.	55.9	45.6	75.2	57.3	52.2
06.00-07.00 น.	52.6	42.6	75.9	55.1	50.3
07.00-08.00 น.	51.1	41.8	74.8	53.3	48.6
08.00-09.00 น.	50.5	40.4	79.3	52.1	48.2
09.00-10.00 น.	53.5	43.3	83.2	55.2	51.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	**53.8**	-	-	**57.9**	**45.3**
ระดับเสียงต่ำสุด	-	**40.0**	-	-	-
ระดับเสียงสูงสุด	-	-	**91.5**	-	-
ค่ามาตรฐาน	**70.0**	-	**115.0**	-	-
Ldn			**59.1**		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

บริษัท ท็อปส์แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0465929 E, 1120491 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

รหัสตัวอย่าง : 1122/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)				
	Leq 1 hr.	L_{max}	L_{max}	L_{10}	L_{90}
10.00-11.00 น.	50.5	41.2	88.1	53.3	48.0
11.00-12.00 น.	49.9	40.9	66.4	52.7	47.0
12.00-13.00 น.	50.8	41.8	78.4	52.6	48.9
13.00-14.00 น.	52.7	42.5	74.0	55.0	50.5
14.00-15.00 น.	52.4	40.3	75.7	54.5	49.7
15.00-16.00 น.	51.8	40.9	79.4	54.1	48.6
16.00-17.00 น.	57.1	47.5	88.5	59.4	54.8
17.00-18.00 น.	52.0	42.0	78.8	54.0	50.1
18.00-19.00 น.	54.7	45.5	78.9	56.1	52.7
19.00-20.00 น.	53.7	43.5	66.1	55.8	51.7
20.00-21.00 น.	53.5	42.0	64.0	55.4	51.3
21.00-22.00 น.	53.6	42.9	59.0	55.3	51.7
22.00-23.00 น.	51.0	45.1	60.4	53.1	49.0
23.00-00.00 น.	49.3	45.3	62.1	51.0	47.3
00.00-01.00 น.	50.0	44.5	60.2	52.1	47.3
01.00-02.00 น.	55.7	46.6	64.6	59.0	53.8
02.00-03.00 น.	55.0	46.7	63.0	58.4	52.7
03.00-04.00 น.	52.4	46.3	59.7	55.5	49.0
04.00-05.00 น.	52.0	44.9	66.2	54.4	49.7
05.00-06.00 น.	53.9	43.7	73.6	55.6	51.4
06.00-07.00 น.	59.7	42.3	77.1	62.3	57.0
07.00-08.00 น.	52.0	40.9	77.9	54.2	50.6
08.00-09.00 น.	53.5	41.2	81.6	55.4	51.2
09.00-10.00 น.	61.8	43.8	92.4	63.3	58.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	**54.6**	-	-	**59.3**	**47.5**
ระดับเสียงต่ำสุด	-	**40.3**	-	-	-
ระดับเสียงสูงสุด	-	-	**92.4**	-	-
ค่ามาตรฐาน	**70.0**	-	**115.0**	-	-
Ldn			**60.9**		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
P. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465964 E, 1120494 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration

รหัสตัวอย่าง : 1123/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 26-27 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
10.00-11.00 น.	0.190	>100	0.762	>100	0.159	73	f>100	20
11.00-12.00 น.	0.175	>100	1.32	>100	0.254	73	f>100	20
12.00-13.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
13.00-14.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
14.00-15.00 น.	0.064	>100	0.333	47	0.095	85	10<f≤50	14.25
15.00-16.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
16.00-17.00 น.	0.064	41	0.397	24	0.095	51	10<f≤50	8.5
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00-08.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00-09.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00-10.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
หมายเหตุ : N/A = Not Applicable

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465964 E, 1120494 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration

รหัสตัวอย่าง : 1124/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
10.00-11.00 น.	0.175	64	0.635	39	0.175	73	10<f≤50	12.25
11.00-12.00 น.	0.064	64	0.302	30	0.079	28	10<f≤50	10
12.00-13.00 น.	0.064	43	0.302	19	0.064	28	10<f≤50	7.25
13.00-14.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
14.00-15.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
15.00-16.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00-08.00 น.	0.175	73	0.571	45	0.222	85	10<f≤50	13.25
08.00-09.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00-10.00 น.	0.238	85	0.937	85	0.381	73	50<f≤100	18.5

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
หมายเหตุ : N/A = Not Applicable

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0465964 E, 1120494 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration

รหัสตัวอย่าง : 1125/11/60
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28-29 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงานผล : 01 ธันวาคม 2560

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		มาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
10.00-11.00 น.	0.190	57	0.810	19	0.111	64	10<f≤50	7.25
11.00-12.00 น.	0.349	57	1.43	85	0.556	73	50<f≤100	18.5
12.00-13.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
13.00-14.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
14.00-15.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
15.00-16.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00-08.00 น.	0.143	73	0.476	43	0.190	73	10<f≤50	13.25
08.00-09.00 น.	0.111	64	0.365	51	0.175	57	50<f≤100	15.1
09.00-10.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
หมายเหตุ : N/A = Not Applicable

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองชุมพร บ้านวังประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0517208 E, 1158383 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Grab Sampling

รหัสตัวอย่าง : W086/11/60
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดินประเภทที่ 3
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.30 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบและวิธีอ้างอิง*	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. อุณหภูมิ (Temperature)	°C	Laboratory and Field Methods	26.6	ไม่สูงกว่าอุณหภูมิธรรมชาติเกิน 3 °C
2. ความเป็นกรด – ด่าง (pH)	-	Electrometric Method	7.2 ที่ 25 °C	5.0-9.0
3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)	mg/L	Azide Modification	10.2	ไม่น้อยกว่า 4.0
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Day BOD Test	2.4	ไม่เกินกว่า 2.0
5. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	Multiple Tube	15	ไม่เกินกว่า 20,000
6. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	Multiple Tube	3	ไม่เกินกว่า 4,000
7. ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	µs/cm	Conductivity Measurement	180	-
8. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C	21	-
9. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C	100	-
10. ฟอสเฟต ฟอสฟอรัส (Phosphate)	mg/L	Ascorbic Acid Method	<0.01	-
11. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	mg/L	Ascorbic Acid Method	<0.01	-
12. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/L	Liquid, Partition Gravimetric Method	<1	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ของเหลว สีเหลือง มีตะกอน		

หมายเหตุ : * Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed Washington, DC : APHA, 2012
ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangpakhoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ	: การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าแร่ใน้ำอีกระบอง	รหัสตัวอย่าง	: W086/11/60
		ประเภทตัวอย่าง	: แพลงก์ตอนพืช
สถานีตรวจวัด	: คลองชุมทร บ้านวัดประเดิม ตำบลตลาดแค อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งที่ตั้ง	: 47 P 0517248 E, 1158383 N	วันที่ทดสอบ	: 28 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
ผู้เก็บตัวอย่าง	: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.	วันที่รายงานผล	: 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
1. Division Cyanophyta (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน)	
Class Cyanophyceae	
Order Oscillatoriales	
Family Oscillatoriaceae	
Oscillatoria sp.	161
Order Nostocaceae	
Family Nostocaceae	
Anabaena sp.	8
2. Division Chlorophyta	
Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว)	
Order Volvocales	
Family Volvocaceae	
Eudorina elegans Ehrenberg	107
Pandorina morum (Muller) Bory	176
Order Chlorococcales	
Family Oocystaceae	
Ankistrodesmus sp.	15
Family Dictyosphaeriaceae	
Dictyosphaerium sp.	0
Family Scenedesmaceae	
Coelastrum sp.	15
Crucigenia sp.	15
Scenedesmus javanensis Chodat	15
Scenedesmus sp.	31

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangpakhoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ	: การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าแร่ใน้ำอีกระบอง	รหัสตัวอย่าง	: W086/11/60
		ประเภทตัวอย่าง	: แพลงก์ตอนพืช
สถานีตรวจวัด	: คลองชุมทร บ้านวัดประเดิม ตำบลตลาดแค อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งที่ตั้ง	: 47 P 0517248 E, 1158383 N	วันที่ทดสอบ	: 28 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
ผู้เก็บตัวอย่าง	: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.	วันที่รายงานผล	: 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
2. Division Chlorophyta (ต่อ)	
Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว)	
Order Volvocales	
Family Hydrodictyaceae	
Pediastrum duplex Meyen	46
Pediastrum biradiatum Meyen	0
Pediastrum simplex Meyen	38
Order Zygnematales	
Family Zygnemataceae	
Spirogyra sp.	0
Family Desmidiaceae	
Closterium sp.	23
Cosmarium sp.	8
Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด์)	
Order Euglenales	
Family Euglenaceae	
Euglena acus Ehrenberg	92
Euglena oxyuris Schmarda	15
Euglena sp.	15
Lepocinclis sp.	92
Phacus acuminatus Stokes	0
Phacus sp.	23
Strombomonas sp.	38
Trachelomonas sp.	8

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangpakhoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ	: การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าแร่ใน้ำอีกระบอง	รหัสตัวอย่าง	: W086/11/60
		ประเภทตัวอย่าง	: แพลงก์ตอนพืช
สถานีตรวจวัด	: คลองชุมทร บ้านวัดประเดิม ตำบลตลาดแค อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งที่ตั้ง	: 47 P 0517248 E, 1158383 N	วันที่ทดสอบ	: 28 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
ผู้เก็บตัวอย่าง	: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.	วันที่รายงานผล	: 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta	
Class Coscnodiscophyceae	
Order Biddulphialea	
Family Biddulphiaceae	
Hyalosera sp.	8
Order Coscinodiscales	
Family Coscinodiscaceae	
Coscinodiscus sp.	0
Order Aulacoseirales	
Family Aulacoseiraceae	
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen	176
Order Thalassiosiraceae	
Family Thalassiosirales	
Lauderia sp.	0
Family Stephanodiscaceae	
Cyclotella sp.	77
Order Triceratiales	
Family Triceratiaceae	
Isteratium sp.	0
Odontella sp.	0
Order Hemiaulales	
Family Streptothecaceae	
Helicotheca sp.	0
Order Rhizosoleniales	
Family Rhizosoleniaceae	
Rhizosolenia sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangpakhoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ	: การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าแร่ใน้ำอีกระบอง	รหัสตัวอย่าง	: W086/11/60
		ประเภทตัวอย่าง	: แพลงก์ตอนพืช
สถานีตรวจวัด	: คลองชุมทร บ้านวัดประเดิม ตำบลตลาดแค อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งที่ตั้ง	: 47 P 0517248 E, 1158383 N	วันที่ทดสอบ	: 28 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
ผู้เก็บตัวอย่าง	: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.	วันที่รายงานผล	: 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta (ต่อ)	
Class Coscnodiscophyceae	
Order Chaetocerales	
Family Chaetoceraceae	
Chaetoceros sp.	0
Family Lithodesmaceae	
Ditylum sp.	0
Class Fragilariophyceae	
Order Fragilariales	
Family Thalassionemataceae	
Thalassionema sp.	0
Family Fragilariaceae	
Asterionella sp.	0
Synedra sp.	268
Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)	
Order Bacillariales	
Family Bacillariaceae	
Nitzschia sp.	353
Pseudonitzschia sp.	0
Order Naviculales	
Family Eunotiaceae	
Gomphonema sp.	0
Family Naviculaceae	
Gyrosigma sp.	107
Navicula sp.	0
Pinnularia sp.	15

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่าน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkrang Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ	: การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง	รหัสตัวอย่าง	: W086/11/60
		ประเภทตัวอย่าง	: แพลงก์ตอนพืช
สถานีตรวจวัด	: คลองชุมพร บ้านวัดประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28 พฤศจิกายน 2560
		วันที่ทดสอบ	: 28 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
ตำแหน่งที่ตั้ง	: 47 P 0517248 E, 1158383 N	วันที่รายงานผล	: 06 ธันวาคม 2560
ผู้เก็บตัวอย่าง	: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.		

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta (ฮ่อ)	
Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)	
Order Surirellales	
Family Surirellaceae	
Surirella sp.	284
unidentified pennate diatom	0
Class Chrysophyceae	
Order Chromulinales	
Family Dinobryonaceae	
Dinobryon	23
Order Synurales	
Family Synuraceae	
Mallomonas sp.	0
Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต)	
Order Dinophysiales	
Family Dinophysiaceae	
Dinophysis sp.	66
Order Peridiniales	
Family Peridiniaceae	
Peridinium sp.	353
Family Protoperidiniaceae	
Protoperidinium sp.	0
Family Ceratiaceae	
Ceratium sp.	46
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งหมด (ยูนิต/ลิตร)	**2,697**
จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด (ชนิด)	**32**
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช	**2.88**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ระบุผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลฉบับนี้บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่าน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkrang Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ	: การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง	รหัสตัวอย่าง	: W086/11/60
		ประเภทตัวอย่าง	: แพลงก์ตอนสัตว์
สถานีตรวจวัด	: คลองชุมพร บ้านวัดประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28 พฤศจิกายน 2560
		วันที่ทดสอบ	: 28 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
ตำแหน่งที่ตั้ง	: 47 P 0517248 E, 1158383 N	วันที่รายงานผล	: 06 ธันวาคม 2560
ผู้เก็บตัวอย่าง	: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.		

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
1. Phylum Sarcomastigophora	
Class Lobosea	
Order Arcellinida	
Family Acellidae	
Arcella sp.	38
Family Difflugiidae	
Centropyxis sp.	0
Difflugia sp.	8
2. Phylum Ciliophora	
Class Spirotrichea	
Order Tintinnida	
Family Tintinnididae	
Leprotintinnus nordqvisti (Brandt)	0
Family Codonellidae	
Codonella tropica Kofoid and Campbell	0
Tintinnopsis spp.	0
Tintinnopsis meunieri Kofoid and Campbell	0
Tintinnopsis radix (Imhof)	0
Tintinnopsis mortensi Schmidt	0
Tintinnopsis tocantinensis Kofoid and Campbell	0
Unidentified Ciliate Protozoa	8
3. Phylum Rotifera	
Class Monogononta	
Order Ploima	
Family Brachionidae	
Colurella sp.	0
Keratella cochlearis (Gosse)	8

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ระบุผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลฉบับนี้บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่าน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkrang Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ	: การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง	รหัสตัวอย่าง	: W086/11/60
		ประเภทตัวอย่าง	: แพลงก์ตอนสัตว์
สถานีตรวจวัด	: คลองชุมพร บ้านวัดประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28 พฤศจิกายน 2560
		วันที่ทดสอบ	: 28 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
ตำแหน่งที่ตั้ง	: 47 P 0517248 E, 1158383 N	วันที่รายงานผล	: 06 ธันวาคม 2560
ผู้เก็บตัวอย่าง	: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.		

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
3. Phylum Rotifera (ฮ่อ)	
Class Monogononta	
Order Ploima	
Family Colurellidae	
Lepadella sp.	15
Family Lecanidae	
Lecane sp.	0
Lecane bulla (Murray)	0
Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1832)	0
Family Synchaetidae	
Polyarthra sp.	8
Family Trichocercidae	
Trichocerca spp.	8
Order Flosculariacea	
Family Testudinellidae	
Filinia sp.	0
Unidentified Rotifer	23

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ระบุผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลฉบับนี้บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่าน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkrang Muang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ	: การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง	รหัสตัวอย่าง	: W086/11/60
		ประเภทตัวอย่าง	: แพลงก์ตอนสัตว์
สถานีตรวจวัด	: คลองชุมพร บ้านวัดประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28 พฤศจิกายน 2560
		วันที่ทดสอบ	: 28 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
ตำแหน่งที่ตั้ง	: 47 P 0517248 E, 1158383 N	วันที่รายงานผล	: 06 ธันวาคม 2560
ผู้เก็บตัวอย่าง	: TOPS-LAB Consultants CO., LTD.		

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
4. Phylum Arthropoda	
Class Maxillopoda	
Order Copepoda	
Copepod nauplius	16
Order Calanoida	
Calanoid Copepod	0
Order Cyclopoida	
Cyclopoid Copepod	8
Subclass Cirripedia	
Cirripede nauplius	0
5. Phylum Mollusca	
Bivalve veliger larvae	0
Gastropod larva	0
6. Phylum Chordata	
Class Larvacea	
Order Copelata	
Family Oikopleuridae	
Oikopleura sp.	0
7. Phylum Annelida	
Polychaete larva	0
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์รวมทั้งหมด (ตัว/ลิตร)	**140**
จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด (ชนิด)	**10**
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์	**2.12**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ระบุผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลฉบับนี้บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองชุมทร บ้านโคกประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0517248 E, 1158383 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W086/11/60
ประเภทตัวอย่าง : สัตว์หน้าดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ปริมาณ (ตัว/ตร.ม.)
1. Phylum Arthropoda	
Class Insecta	
Order Diptera	
Family Chironomidae	
Chironomus sp.	0
Order Odonata	
Family Gomphidae	
Progomphus sp.	15
Family Macromiidae	
Macromia sp.	15
Class Malacostraca	
Order Decapoda	
Family Sesarmidae	
Parasesarma plicatum	0
Family Penaeidae.	
Fenneropenaeus merguiensis	0
Family Palaemonidae	
Macrobrachium lanchesteri	104
Macrobrachium rosenbergii	0
Macrobrachium sp.	74

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้มาและรับรองเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น
ห้ามมิให้นำไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ทางการค้า

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองชุมทร บ้านโคกประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมทร จังหวัดชุมทร
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0517248 E, 1158383 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W086/11/60
ประเภทตัวอย่าง : สัตว์หน้าดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 28 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ปริมาณ (ตัว/ตร.ม.)
2. Phylum Mullusca	
Class Gastropoda	
Order Neritopsina	
Family Neritidae	
Dostia violacea	0
Order Neogastropoda	
Family Buccinidae	
Clea helena	0
ปริมาณสัตว์หน้าดินรวมทั้งหมด (ตัว/ตร.ม.)	208
จำนวนกลุ่มของสัตว์หน้าดินทั้งหมด (กลุ่ม)	4
ค่าดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	1.09

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้มาและรับรองเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น
ห้ามมิให้นำไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ทางการค้า

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Grab Sampling

รหัสตัวอย่าง : W083/11/60
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดินประเภทที่ 3
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560
เวลาเก็บตัวอย่าง : 15:00 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบและวิธีอ้างอิง*	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. อุณหภูมิ (Temperature)	°C	Laboratory and Field Methods	28.2	ไม่สูงกว่าอุณหภูมิธรรมชาติ เกิน 3 °C
2. ความเป็นกรด – ด่าง (pH)	-	Electrometric Method	6.9 ที่ 25 °C	5.0-9.0
3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)	mg/L	Azide Modification	10.7	ไม่น้อยกว่า 4.0
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Day BOD Test	1.8	ไม่เกินกว่า 2.0
5. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	Multiple Tube	75	ไม่เกินกว่า 20,000
6. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	Multiple Tube	3.6	ไม่เกินกว่า 4,000
7. ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	µs/cm	Conductivity Measurement	785	-
8. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<1	-
9. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C	456	-
10. ฟอสเฟส (Phosphate)	mg/L	Ascorbic Acid Method	<0.01	-
11. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	mg/L	Ascorbic Acid Method	<0.01	-
12. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/L	Liquid, Partition Gravimetric Method	<1	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ใส สีเหลือง ไม่มีกลิ่นชอบ		

หมายเหตุ * Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed Washington, DC : APHA, 2012
ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

(Metawee Khurnkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้มาและรับรองเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น
ห้ามมิให้นำไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ทางการค้า

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W083/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
1. Division Cyanophyta (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน)	
Class Cyanophyceae	
Order Oscillatoriales	
Family Oscillatoriaceae	
Oscillatoria sp.	256
Order Nostocaceae	
Family Nostocaceae	
Anabaena sp.	0
2. Division Chlorophyta	
Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว)	
Order Volvocales	
Family Volvocaceae	
Eudorina elegans Ehrenberg	0
Pandorina morum (Müller) Bory	27
Order Chlorococcales	
Family Oocystaceae	
Ankistrodesmus sp.	0
Family Dictyosphaeriaceae	
Dictyosphaerium sp.	9
Family Scenedesmaceae	
Coelastrum sp.	0
Crucigenia sp.	0
Scenedesmus gutwinensis Chodat	27
Scenedesmus sp.	27

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะสิ่งตัวอย่างที่ได้มาและรับรองเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น
ห้ามมิให้นำไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ทางการค้า

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เส้นทางลงไฟฟ้าพระทำเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W083/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
2. Division Chlorophyta (ต่อ)	
Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว)	
Order Volvocales	
Family Hydrodictyaceae	
Pediastrum duplex Meyen	53
Pediastrum biradiatum Meyen	9
Pediastrum simplex Meyen	9
Order Zygnematales	
Family Zygnemataceae	
Spirogyra sp.	0
Family Desmidiaceae	
Closterium sp.	0
Cosmarium sp.	0
Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด์)	
Order Eutreptiales	
Family Eutreptiaceae	
Eutreptia acus Ehrenberg	0
Eutreptia expansa Schmarda	0
Eutreptia sp.	0
Lepocinclis sp.	18
Phacus acuminatus Stokes	0
Phacus sp.	0
Strombomonas sp.	0
Trachelomonas sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลการทดสอบตัวอย่างที่ได้รับมาตรวจวัดตามรายการเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เส้นทางลงไฟฟ้าพระทำเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W083/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta	
Class Coscinodiscophyceae	
Order Biddulphiales	
Family Biddulphiaceae	
Hyalodesea sp.	0
Order Coscinodiscales	
Family Coscinodiscaceae	
Coscinodiscus sp.	0
Order Aulacoseirales	
Family Aulacoseiraceae	
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen	0
Order Thalassiosiraceae	
Family Thalassiosirales	
Lauderia sp.	0
Family Stephanodiscaceae	
Cyclotella sp.	141
Order Triceratiales	
Family Triceratiaceae	
Triceratium sp.	0
Odontella sp.	0
Order Hemiaulales	
Family Streptothecaceae	
Helicotheca sp.	0
Order Rhizosoleniales	
Family Rhizosoleniaceae	
Rhizosolenia sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลการทดสอบตัวอย่างที่ได้รับมาตรวจวัดตามรายการเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เส้นทางลงไฟฟ้าพระทำเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W083/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta (ต่อ)	
Class Coscinodiscophyceae	
Order Chaetocerales	
Family Chaetoceraceae	
Chaetoceros sp.	557
Family Lithodesmaceae	
Ditylum sp.	0
Class Fragilariophyceae	
Order Fragilariales	
Family Thalassionemataceae	
Thalassionema sp.	0
Family Fragilariaceae	
Asterionella sp.	0
Synedra sp.	18
Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)	
Order Bacillariales	
Family Bacillariaceae	
Nitzschia sp.	88
Pseudonitzschia sp.	0
Order Naviculales	
Family Eunotiaceae	
Gomphonema sp.	0
Family Naviculaceae	
Gyrosigma sp.	9
Navicula sp.	27
Pinnularia sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลการทดสอบตัวอย่างที่ได้รับมาตรวจวัดตามรายการเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เส้นทางลงไฟฟ้าพระทำเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W083/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta (ต่อ)	
Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)	
Order Surirellales	
Family Surirellaceae	
Surirella sp.	168
unidentified pennate diatom	159
Class Chrysophyceae	
Order Chromulinales	
Family Dinobryonaceae	
Dinobryon	0
Order Synurales	
Family Synuraceae	
Mallomonas sp.	44
Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต)	
Order Dinophysiales	
Family Dinophysiaceae	
Dinophysis sp.	27
Order Peridiniales	
Family Peridiniaceae	
Peridinium sp.	0
Family Protoperidiniaceae	
Protoperidinium sp.	0
Family Ceratiaceae	
Ceratium sp.	0
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งหมด (ยูนิตต่อลิตร)	**1,673**
จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด (ชนิด)	**19**
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช	**2.22**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลการทดสอบตัวอย่างที่ได้รับมาตรวจวัดตามรายการเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ทีอปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakinoi Muaang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระยอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : WD83/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
1. Phylum Sarcomastigophora	
Class Lobosea	
Order Arcellinida	
Family Acellidae	
Arcella sp.	71
Family Difflugiidae	
Centropyxis sp.	0
Difflugia sp.	0
2. Phylum Ciliophora	
Class Spirotrichea	
Order Tintinnida	
Family Tintinnididae	
Leprotintinnus nordqvisti (Brandt)	0
Family Codonellidae	
Codonella tropica Kofoid and Campbell	0
Tintinnopsis spp.	0
Tintinnopsis meunieri Kofoid and Campbell	0
Tintinnopsis radix (Imhof)	0
Tintinnopsis nanensis Schmidt	0
Tintinnopsis tocantinensis Kofoid and Campbell	0
Unidentified Ciliate Protozoa	0
3. Phylum Rotifera	
Class Monogononta	
Order Ploima	
Family Brachionidae	
Colurella sp.	0
Keratella cochlearis (Gosse)	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น 7/11
ห้ามคัดลอกโปรดอ่านหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ทีอปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakinoi Muaang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระยอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : WD83/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
3. Phylum Rotifera (ต่อ)	
Class Monogononta	
Order Ploima	
Family Colurellidae	
Lepadella sp.	0
Family Lecanidae	
Lecane sp.	9
Lecane bulla (Murray)	0
Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1832)	27
Family Synchaetidae	
Polyarthra sp.	18
Family Trichocercidae	
Trichocerca spp.	9
Order Flosculariacea	
Family Testudinellidae	
Filinia sp.	0
Unidentified Rotifer	27

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น 8/11
ห้ามคัดลอกโปรดอ่านหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ทีอปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakinoi Muaang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระยอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : WD83/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
4. Phylum Arthropoda	
Class Maxillopoda	
Order Copepoda	
Copepod nauplius	689
Order Calanoida	
Calanoid Copepod	9
Order Cyclopoida	
Cyclopoid Copepod	9
Subclass Cirripedia	
Cirripede nauplius	9
5. Phylum Mollusca	
Bivalve veliger larvae	0
Gastropod larva	9
6. Phylum Chordata	
Class Larvacea	
Order Copelata	
Family Oikopleuridae	
Oikopleura sp.	0
7. Phylum Annelida	
Polychaete larva	0
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์รวมทั้งหมด (ตัว/ลิตร)	**886**
จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด (ชนิด)	**11**
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์	**0.97**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น 9/11
ห้ามคัดลอกโปรดอ่านหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ทีอปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangrakinoi Muaang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองลำเลียง บ้านบางบอน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระยอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : WD83/11/60
ประเภทตัวอย่าง : สัตว์หน้าดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ปริมาณ (ตัว/ตร.ม.)
1. Phylum Arthropoda	
Class Insecta	
Order Diptera	
Family Chironomidae	
Chironomus sp.	15
Order Odonata	
Family Gomphidae	
Progomphus sp.	0
Family Macromiidae	
Macromia sp.	0
Class Malacostraca	
Order Decapoda	
Family Sesarmidae	
Parasesarma pictum	0
Family Penaeidae.	
Fenneropenaeus merguiensis	0
Family Palaemonidae	
Macrobrachium lanchesteri	0
Macrobrachium rosenbergii	0
Macrobrachium sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น 10/11
ห้ามคัดลอกโปรดอ่านหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่ำน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkatnoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0474912 E, 1140714 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W083/11/60
ประเภทตัวอย่าง : สัตว์หน้าดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ปริมาณ (ตัว/ตร.ม.)
2. Phylum Mullusca	
Class Gastropoda	
Order Neritopsina	
Family Neritidae	
Dostia violacea	0
Order Neogastropoda	
Family Buccinidae	
Cleo bylena	15
ปริมาณสัตว์หน้าดินรวมทั้งหมด (ตัว/ตร.ม.)	**30**
จำนวนกลุ่มของสัตว์หน้าดินทั้งหมด (กลุ่ม)	**2**
ค่าดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	**0.69**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่ำน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkatnoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Grab Sampling

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน(ประมาทที่ 3
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560
เวลาเก็บตัวอย่าง : 13.20 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบและวิธีอ้างอิง*	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน
1. อุณหภูมิ (Temperature)	°C	Laboratory and Field Methods	30.6	ไม่สูงกว่าอุณหภูมิธรรมชาติ เกิน 3 °C
2. ความเป็นกรด – ด่าง (pH)	-	Electrometric Method	7.5 ที่ 25 °C	5.0-9.0
3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)	mg/L	Azide Modification	9.0	ไม่น้อยกว่า 4.0
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5-Day BOD Test	1.9	ไม่เกินกว่า 2.0
5. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	Multiple Tube	36	ไม่เกินกว่า 20,000
6. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	Multiple Tube	7.4	ไม่เกินกว่า 4,000
7. ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	µS/cm	Conductivity Measurement	32,700	-
8. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C	25	-
9. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C	16,854	-
10. ฟอสเฟต (Phosphate)	mg/L	Ascorbic Acid Method	<0.01	-
11. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	mg/L	Ascorbic Acid Method	<0.01	-
12. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/L	Liquid, Partition Gravimetric Method	1	-
ลักษณะสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ไส สีเหลือง มีตะกอน		

หมายเหตุ * Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed Washington, DC : APHA, 2012
ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

(Metawee Khumkham)
Laboratory Analyst

(Pakchanita Passara)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่ำน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkatnoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
1. Division Cyanophyta (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน)	
Class Cyanophyceae	
Order Oscillatoriales	
Family Oscillatoriaceae	
Oscillatoria sp.	0
Order Nostocaceae	
Family Nostocaceae	
Anabaena sp.	0
2. Division Chlorophyta	
Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว)	
Order Volvocales	
Family Volvocaceae	
Eudorina elegans Ehrenberg	0
Pandorina morum (Müller) Bory	0
Order Chlorococcales	
Family Oocystaceae	
Ankistrodesmus sp.	0
Family Dictyosphaeriaceae	
Dictyosphaerium sp.	0
Family Scenedesmaceae	
Coelastrum sp.	0
Crucigenia sp.	0
Scenedesmus javanensis Chodat	0
Scenedesmus sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่ำน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangkatnoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
2. Division Chlorophyta (ต่อ)	
Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว)	
Order Volvocales	
Family Hydrodictyaceae	
Pediastrum duplex Meyen	0
Pediastrum tetradatum Meyen	0
Pediastrum simplex Meyen	0
Order Zygnematales	
Family Zygnemataceae	
Spirogyra sp.	0
Family Desmidiaceae	
Closterium sp.	0
Cosmarium sp.	0
Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด์)	
Order Euglenales	
Family Euglenaceae	
Euglena acus Ehrenberg	0
Euglena oxyuris Schmarda	0
Euglena sp.	0
Lepocinclis sp.	0
Phacus acuminatus Stokes	0
Phacus sp.	0
Strombomonas sp.	0
Trachelomonas sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta	
Class Coscnodiscophyceae	
Order Biddulphiales	
Family Biddulphiaceae	
Hydrosera sp.	9
Order Coscinodiscales	
Family Coscinodiscaceae	
Coscinodiscus sp.	1,403
Order Aulacoseirales	
Family Aulacoseiraceae	
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen	0
Order Thalassiosiraceae	
Family Thalassiosirales	
Cerataulina sp.	2,633
Family Stephanodiscaceae	
Cyclotella sp.	680
Order Triceratiales	
Family Triceratiaceae	
Triceratium sp.	9
Odontella sp.	213
Order Hemiaulales	
Family Streptothecaceae	
Helicotheca sp.	17
Order Rhizosoleniales	
Family Rhizosoleniaceae	
Rhizosolenia sp.	17

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta (ต่อ)	
Class Coscnodiscophyceae	
Order Chaetocerales	
Family Chaetoceraceae	
Chaetoceros sp.	221,000
Family Lithodesmaceae	
Ditylum sp.	213
Class Fragilariophyceae	
Order Fragilariales	
Family Thalassionemataceae	
Thalassionema sp.	196
Family Fragilariaceae	
Asterionella sp.	17
Synedra sp.	26
Class Bacillariophyceae (โดยตอน)	
Order Bacillariales	
Family Bacillariaceae	
Nitzschia sp.	9
Pseudonitzschia sp.	153
Order Naviculales	
Family Eunotiaceae	
Gomphonema sp.	0
Family Naviculaceae	
Gyrosigma sp.	510
Navicula sp.	0
Pinnularia sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta (ต่อ)	
Class Bacillariophyceae (โดยตอน)	
Order Surirellales	
Family Surirellaceae	
Surirella sp.	9
unidentified pennate diatom	0
Class Chrysophyceae	
Order Chromulinales	
Family Dinobryonaceae	
Dinobryon	0
Order Synurales	
Family Synuraceae	
Mallomonas sp.	0
Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต)	
Order Dinophysiales	
Family Dinophysiaceae	
Dinophysis sp.	4,250
Order Peridiniales	
Family Peridiniaceae	
Peridinium sp.	0
Family Protoperidiniaceae	
Protoperidinium sp.	238
Family Ceratiaceae	
Ceratium sp.	1,700
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งหมด (ยูนิตต่อลิตร)	**233,304**
จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด (ชนิด)	**20**
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช	**0.31**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่วัด : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
1. Phylum Sarcomastigophora	
Class Lobosea	
Order Arcellinida	
Family Acellidae	
Arcella sp.	9
Family Difflugiidae	
Centropyxis sp.	9
Difflugia sp.	9
2. Phylum Ciliophora	
Class Spirotrichea	
Order Tintinnida	
Family Tintinnididae	
Leprotintinnus nordqvisti (Brandt)	102
Family Codonellidae	
Codonella tropica Kofoid and Campbell	9
Tintinnopsis spp.	43
Tintinnopsis meunieri Kofoid and Campbell	247
Tintinnopsis radix (Imhof)	60
Tintinnopsis mortensi Schirmidt	43
Tintinnopsis tocantinensis Kofoid and Campbell	9
Unidentified Ciliate Protozoa	9
3. Phylum Rotifera	
Class Monogononta	
Order Ploima	
Family Brachionidae	
Colurella sp.	0
Keratella cochlearis (Gosse)	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
3. Phylum Rotifera (ต่อ)	
Class Monogononta	
Order Ploima	
Family Colurellidae	
Lepadella sp.	0
Family Lecanidae	
Lecane sp.	0
Lecane bulla (Murray)	0
Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1832)	0
Family Synchaetidae	
Polyarthra sp.	0
Family Trichocercidae	
Trichocerca spp.	0
Order Flosculariacea	
Family Testudinellidae	
Filinia sp.	0
Unidentified Rotifer	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
4. Phylum Arthropoda	
Class Maxillopoda	
Order Copepoda	
Copepod nauplius	553
Order Calanoida	
Calanoid Copepod	332
Order Cyclopoida	
Cyclopoid Copepod	68
Subclass Cirripedia	
Cirripede nauplius	9
5. Phylum Mollusca	
Bivalve veliger Larvae	102
Gastropod larva	0
6. Phylum Chordata	
Class Larvacea	
Order Copelata	
Family Oikopleuridae	
Oikopleura sp.	51
7. Phylum Annelida	
Polychaete larva	9
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์รวมทั้งหมด (ตัวต่อลิตร)	**1,673**
จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด (ชนิด)	**18**
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์	**2.08**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : สัตว์หน้าดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ปริมาณ (ตัว/ตร.ม.)
1. Phylum Arthropoda	
Class Insecta	
Order Diptera	
Family Chironomidae	
Chironomus sp.	0
Order Odonata	
Family Gomphidae	
Progomphus sp.	0
Family Macromiidae	
Macromia sp.	0
Class Malacostraca	
Order Decapoda	
Family Sesarmidae	
Parasesarma pictum	30
Family Penaeidae	
Fenneropenaeus merguiensis	133
Family Palaemonidae	
Macrobrachium lanchesteri	0
Macrobrachium rosenbergii	119
Macrobrachium sp.	178

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองละอุ่น บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตำแหน่งที่ตั้ง : 47 P 0468408 E, 1125003 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W084/11/60
ประเภทตัวอย่าง : สัตว์หน้าดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ปริมาณ (ตัว/ตร.ม.)
2. Phylum Mullusca	
Class Gastropoda	
Order Neritopsina	
Family Neritidae	
Dostia violacea	59
Order Neogastropoda	
Family Buccinidae	
Cleo helena	0
ปริมาณสัตว์หน้าดินรวมทั้งหมด (ตัวต่อตร.ม.)	**519**
จำนวนกลุ่มของสัตว์หน้าดินทั้งหมด (กลุ่ม)	**5**
ค่าดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	**1.47**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Grab Sampling

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดินประเภทที่ 3
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560
เวลาเก็บตัวอย่าง : 09.10 น.

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบและวิธีอ้างอิง [1]	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน [2]
1. อุณหภูมิ (Temperature)	°C	Laboratory and Field Methods	26.8	ไม่สูงกว่าอุณหภูมิธรรมชาติเกิน 3 °C
2. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	Electrometric Method	6.8 ที่ 25 °C	5.0-9.0
3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)	mg/L	Azide Modification	7.8	ไม่น้อยกว่า 4.0
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Day BOD Test	2.0	ไม่เกินกว่า 2.0
5. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	Multiple Tube	290	ไม่เกินกว่า 20,000
6. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100 ml	Multiple Tube	3	ไม่เกินกว่า 4,000
7. ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	µs/cm	Conductivity Measurement	96	-
8. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<1	-
9. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C	67	-
10. ฟอสเฟต (Phosphate)	mg/L	Ascorbic Acid Method	<0.01	-
11. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	mg/L	Ascorbic Acid Method	0.01	-
12. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	mg/L	Liquid, Partition Gravimetric Method	<1	-
ลักษณะและสภาพตัวอย่างที่ทดสอบ		ใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน		

หมายเหตุ [1] Standard Methods for the examination of water and wastewater 22nd ed Washington, DC : APHA, 2012
ค่ามาตรฐาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

K. Metawee (Metawee Khumkham) Laboratory Analyst
D. Pakchanita (Pakchanita Passara) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
1. Division Cyanophyta (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน)	
Class Cyanophyceae	
Order Oscillatoriales	
Family Oscillatoriaceae	
Oscillatoria sp.	8
Order Nostocaceae	
Family Nostocaceae	
Anabaena sp.	0
2. Division Chlorophyta	
Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว)	
Order Volvocales	
Family Volvocaceae	
Eudorina elegans Ehrenberg	0
Pandorina morum (Muller) Bory	0
Order Chlorococcales	
Family Oocystaceae	
Ankistrodesmus sp.	0
Family Dictyosphaeriaceae	
Dictyosphaerium sp.	332
Family Scenedesmaceae	
Coelastrum sp.	0
Crucigenia sp.	0
Scenedesmus javanensis Chodat	0
Scenedesmus sp.	8

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S. Sirinapha (Sirinapha Bunto) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
2. Division Chlorophyta (ต่อ)	
Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว)	
Order Volvocales	
Family Hydrodictyaceae	
Pediastrum duplex Meyen	8
Pediastrum tetradatum Meyen	0
Pediastrum simplex Meyen	0
Order Zygnematales	
Family Zygnemataceae	
Spirogyra sp.	16
Family Desmidiaceae	
Closterium sp.	12,245
Cosmarium sp.	190
Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด์)	
Order Euglenales	
Family Euglenaceae	
Euglena acus Ehrenberg	529
Euglena oxyuris Schmarda	8
Euglena sp.	0
Lepocinclis sp.	1,059
Phacus acuminatus Stokes	8
Phacus sp.	0
Strombomonas sp.	0
Trachelomonas sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S. Sirinapha (Sirinapha Bunto) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta	
Class Coscnodiscophyceae	
Order Biddulphiales	
Family Biddulphiaceae	
Hydrosera sp.	0
Order Coscinodiscales	
Family Coscinodiscaceae	
Coscinodiscus sp.	0
Order Aulacoseirales	
Family Aulacoseiraceae	
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen	103
Order Thalassiosiraceae	
Family Thalassiosirales	
Lauderia sp.	0
Family Stephanodiscaceae	
Cyclotella sp.	0
Order Triceratiales	
Family Triceratiaceae	
Triceratium sp.	0
Odontella sp.	0
Order Hemiaulales	
Family Streptothecaceae	
Helicotheca sp.	0
Order Rhizosoleniales	
Family Rhizoseleniaceae	
Rhizosolenia sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S. Sirinapha (Sirinapha Bunto) Laboratory Manager

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta (ต่อ)	
Class Coscnodiscophyceae	
Order Chaetocerales	
Family Chaetoceraceae	
Chaetoceros sp.	0
Family Lithodesmaceae	
Didymi sp.	0
Class Fragilariophyceae	
Order Fragilariales	
Family Thalassionemataceae	
Thalassionema sp	0
Family Fragilariaceae	
Asterionella sp	0
Synedra sp.	8
Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)	
Order Bacillariales	
Family Bacillariaceae	
Nitzschia sp.	0
Pseudonitzschia sp	0
Order Naviculales	
Family Eunotiaceae	
Gomphonema sp	16
Family Naviculaceae	
Gyrosigma sp.	0
Navicula sp.	8
Pinnularia sp.	198

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ผลและตัวอย่างที่ได้มาตามวิธีการข้างต้นเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนพืช
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ปริมาณ (ยูนิต/ลิตร)
3. Division Chromophyta (ต่อ)	
Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)	
Order Surirellales	
Family Surirellaceae	
Surirella sp.	269
unidentified pennate diatom	47
Class Chrysophyceae	
Order Chromulinales	
Family Dinobryonaceae	
Dinobryon	0
Order Synurales	
Family Synuraceae	
Mallomonas sp.	0
Class Dinophyceae(ไดโนแฟลกเจลเลต)	
Order Dinophysiales	
Family Dinophysiaceae	
Dinophysis sp	0
Order Peridiniales	
Family Peridiniaceae	
Peridinium sp.	0
Family Protoperidiniaceae	
Protoperidinium sp.	0
Family Ceratiaceae	
Ceratium sp.	0
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งหมด (ยูนิตต่อลิตร)	**15,660**
จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด (ชนิด)	**18**
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช	**0.94**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ผลและตัวอย่างที่ได้มาตามวิธีการข้างต้นเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์ แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
1. Phylum Sarcomastigophora	
Class Lobosea	
Order Arcellinida	
Family Acellidae	
Arcella sp.	40
Family Difflugiidae	
Centropyxis sp.	16
Difflugia sp.	8
2. Phylum Ciliophora	
Class Spirotrichea	
Order Tintinnida	
Family Tintinnidiidae	
Leprotintinnus nordqvisti (Brandt)	0
Family Codonellidae	
Codonella tropica Kofoid and Campbell	0
Tintinnopsis spp	0
Tintinnopsis meunieri Kofoid and Campbell	0
Tintinnopsis radix (Imhof)	0
Tintinnopsis cf. *reflexa* Schmidt	0
Tintinnopsis tocantinensis Kofoid and Campbell	0
Unidentified Ciliate Protozoa	0
3. Phylum Rotifera	
Class Monogononta	
Order Ploima	
Family Brachionidae	
Colurella sp.	8
Keratella cochlearis (Gosse)	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ผลและตัวอย่างที่ได้มาตามวิธีการข้างต้นเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทาง ท่าเรือน้ำลึกระยอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
3. Phylum Rotifera (ต่อ)	
Class Monogononta	
Order Ploima	
Family Colurellidae	
Lepadella sp.	0
Family Lecanidae	
Lecane sp.	0
Lecane bulla (Murray)	8
Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1832)	0
Family Synchaetidae	
Polyarthra sp.	0
Family Trichocercidae	
Trichocerca spp	16
Order Flosculariacea	
Family Testudinellidae	
Filinia sp.	8
Unidentified Rotifer	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B. Sirinapha
(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ผลและตัวอย่างที่ได้มาตามวิธีการข้างต้นเท่านั้น
ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

บริษัท ทีสเปล-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : แพลงก์ตอนสัตว์
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์	ปริมาณ (ตัว/ลิตร)
4. Phylum Arthropoda	
Class Maxillopoda	
Order Copepoda	
Copepod nauplius	16
Order Calanoida	
Calanoid Copepod	0
Order Cyclopoida	
Cyclopoid Copepod	0
Subclass Cirripedia	
Cerripede nauplius	0
5. Phylum Mollusca	
Bivalve veliger larvae	0
Gastropod larva	0
6. Phylum Chordata	
Class Larvacea	
Order Copelata	
Family Oikopleuridae	
Oikopleura sp.	0
7. Phylum Annelida	
Polychaete larva	0
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์รวมทั้งหมด (ตัวต่อลิตร)	**120**
จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด (ชนิด)	**8**
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์	**1.89**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกโปรโมทหรือรายงานผลเพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ทีสเปล-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : สัตว์หน้าดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ปริมาณ (ตัว/ตร.ม.)
1. Phylum Arthropoda	
Class Insecta	
Order Diptera	
Family Chironomidae	
Chironomus sp.	0
Order Odonata	
Family Gomphidae	
Progomphus sp.	0
Family Macromiidae	
Macromia sp.	0
Class Malacostraca	
Order Decapoda	
Family Sesarmidae	
Parasesarma pealum	0
Family Penaeidae.	
Fenneropenaeus merguiensis	44
Family Palaemonidae	
Macrobrachium lanchesteri	0
Macrobrachium rosenbergii	0
Macrobrachium sp.	0

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกโปรโมทหรือรายงานผลเพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

บริษัท ทีสเปล-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
TOPS-LAB Consultants CO., LTD.
111/135 หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
111/135 Moo 2 Bangraknoi Mueang Nonthaburi 11000
Tel : (662)159 0121 Fax : (662)159 0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6011658

ชื่อโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง
สถานีตรวจวัด : คลองบางนอน บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ตำแหน่งพิกัด : 47 P 0461566 E, 1106373 N
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS LAB Consultants CO., LTD.

รหัสตัวอย่าง : W085/11/60
ประเภทตัวอย่าง : สัตว์หน้าดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ทดสอบ : 27 พฤศจิกายน 06 ธันวาคม 2560
วันที่รายงานผล : 06 ธันวาคม 2560

ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ปริมาณ (ตัว/ตร.ม.)
2. Phylum Mullusca	
Class Gastropoda	
Order Neritopsina	
Family Neritidae	
Dostia sp.(dacea	163
Order Neogastropoda	
Family Buccinidae	
Clea helena	0
ปริมาณสัตว์หน้าดินรวมทั้งหมด (ตัวต่อตร.ม.)	**207**
จำนวนกลุ่มของสัตว์หน้าดินทั้งหมด (กลุ่ม)	**2**
ค่าดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	**0.52**

หมายเหตุ วิเคราะห์โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Sirinapha Bunto)
Laboratory Manager

รายงานผลนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกโปรโมทหรือรายงานผลเพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

ภาคผนวกที่ 2

ผลการสำรวจด้านทรัพยากรป่าไม้

ตารางภาคผนวกแสดงรายชื่อพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่ตัวแทนในพื้นที่ศึกษา (ป่าบก)

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
ป่าบก - ไม้ใหญ่			
1	Unidentified_1	*Diospyros* sp.	Ebenaceae
2	Unidentified_2	*Litsea* sp.	Lauraceae
3	กระบก	*Irvingia malayana* Oliv. ex A. Benn.	Ixonanthaceae
4	กระเบากลัก	*Hydnocarpus ilicifolius* King	Flacourtiaceae
5	ก่อ	*Castanopsis* sp.	Fagaceae
6	ขี้อ้าย	*Terminalia nigrovenulosa* Pierre ex Laness.	Combretaceae
7	เขลง	*Dialium cochinchiense* Pierre	Leguminosae
8	แค	*Markhamia sp.*	Bignoniaceae
9	เฉียงพร้านางแอ	*Carallia brachiata* (Lour.) Merr.	Rhizophoraceae
10	ดำ	*Diospyros* sp.	Ebenaceae
11	ตะโก	*Diospyros rhodocalyx* Kurz	Ebenaceae
12	ตะเคียนหนู	*Anogeissus acuminata* Wall.	Combretaceae
13	ตะเคียนหิน	*Hopea ferrea* Pierre	Dipterocarpaceae
14	ตะแบกแดง	*Lagerstroemia calyculata* Kurz	Lythraceae
15	ติ้ว	*Cratoxylum formosum* (Jack) Dyer	Guttiferae
16	ตีนนก	*Vitex pinnata* Linn.	Verbenaceae
17	ทุ้งฟ้า	*Alstonia macrophylla* Wall.	Apocynaceae
18	ไทร	*Ficus* sp.	Moraceae
19	เนา	*Cananga latifolia* Finet & Gagnep.	Annonaceae
20	ปอ	*Grewia* sp.	Tiliaceae
21	พลอง	*Memecylon* sp.	Memecylaceae
22	พลับพลา	*Grewia paniculata* Roxb. ex DC.	Tiliaceae
23	มะกอกเกลื้อน	*Canarium subulatum* Guill.	Burseraceae
24	ยมหิน	*Chukrasia venlutina* W.&A.	Meliaceae
25	รัง	*Shorea siamensis* Miq.	Dipterocarpaceae
26	สมอพิเภก	*Terminalia bellerica* Roxb.	Combretaceae
27	สมุยหอม	*Clausena cambodiana* Guill.	Rutaceae
28	สารภี	*Mammea siamensis* Kosterm.	Guttiferae
29	หมีเหม็น	*Litsea glutinosa* (Lour.) C.B. Robinson	Lauraceae
30	หว้า	*Xyzygium cumini* (L.) Skeels	Myrtaceae

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
ลูกไม้			
1	Unidentified_1	*Diospyros* sp.	Ebenaceae
2	Unidentified_2	*Garcinia* sp.	Guttiferae
3	Unidentified_3	*Glocidion* sp.	Euphrobiaceae
4	ข่อย	*Streblus aspers* Lour.	Moraceae
5	เฉียงพร้านางแอ	*Carallia brachiata* (Lour.) Merr.	Rhizophoraceae
6	ดำ	*Diospyros* sp.	Ebenaceae
7	ตะเคียนหิน	*Hopea ferrea* Pierre	Dipterocarpaceae
8	ตะแบกแดง	*Lagerstroemia calyculata* Kurz	Lythraceae
9	ติ้ว	*Cratoxylum formosum* (Jack) Dyer	Guttiferae
10	ทุ้งฟ้า	*Alstonia macrophylla* Wall.	Apocynaceae
11	ไทร	*Ficus* sp.	Moraceae
12	ประยงค์	*Aglaia odoratissima* Bl.	Meliaceae
13	ปอ	*Grewia* sp.	Tiliaceae
14	พลอง	*Memecylon* sp.	Memecylaceae
15	พลับพลา	*Grewia paniculata* Roxb. ex DC.	Tiliaceae
16	มะกอกเกลื้อน	*Canarium subulatum* Guill.	Burseraceae
17	ยมหิน	*Chukrasia venlutina* W.&A.	Meliaceae
18	เลี่ยน	*Melia azedarach* Linn.	Meliaceae
19	สมอพิเภก	*Terminalia bellerica* Roxb.	Combretaceae
20	สมุยหอม	*Canarium subulatum* Guill.	Burseraceae
21	ส่องฟ้า	*Clausena guillauminii* Tanaka	Rutaceae
22	เสม็ดแดง	*Eugenia grata* Wight	Rutaceae
23	หว้า	*Xyzygium cumini* (L.) Skeels	Myrtaceae

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
กล้าไม้			
1	Unidentified_1	Diospyros sp.	Ebenaceae
2	Unidentified_2	Litsea sp.	Lauraceae
3	ข่อย	*Streblus aspers* Lour.	Moraceae
4	ค้างคาว	*Aglaia pirifera* Hance	Meliaceae
5	แค	*Markhamia sp.*	Bignoniaceae
6	จิก	*Barringtonia* sp.	Barringtoniaceae
7	ดำ	*Diospyros* sp.	Ebenaceae
8	ตะเคียนหิน	*Hopea ferrea* Pierre	Dipterocarpaceae
9	ไทร	*Ficus* sp.	Moraceae
10	ประยงค์	*Aglaia odoratissima* Bl.	Meliaceae
11	ปอ	*Grewia* sp.	Tiliaceae
12	พลอง	*Memecylon* sp.	Memecylaceae
13	พลับพลา	*Grewia paniculata* Roxb. ex DC.	Tiliaceae
14	มะกอกเกลื้อน	*Canarium subulatum* Guill.	Burseraceae
15	ลอขาว	*Macaranga* sp.	Euphorbiaceae
16	สมุยหอม	*Clausena cambodiana* Guill.	Rutaceae
17	หว้า	*Xyzygium cumini* (L.) Skeels	Myrtaceae
อื่น ๆ			
1	เข็ม	*Ixora* sp.	Rubiaceae
2	จันทน์ผา	*Dracaena lourieri* Gagnep.	Agavaceae
3	เปล้าเงิน	*Viburnum odoratissimum* Kerr	Carpifoliaceae
4	ชายผ้าสีดา	*Platycerium* sp.	Polypodiaceae

ตารางภาคผนวกแสดงรายชื่อพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่ตัวแทนในพื้นที่ศึกษา (ป่าชายเลน)

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
ป่าชายเลน - ไม้ใหญ่			
1	โกงกางใบใหญ่	*Rhizophora mucronata*	Rhizophoraceae
2	โปรงแดง	*Ceriops tagal*	Rhizophoraceae
3	ถั่วขาว	*Bruguiera cylindrical*	Rhizophoraceae
4	ลำพู	*Sonneratia alba*	Sonneratiaceae
5	ตะบูนขาว	*Xylocarpus granatum*	Meliaceae
6	พังกาหัวสุมดอกแดง	*Bruguiera gymnorrhiza*	Rhizophoraceae
7	แดงน้ำ	*Pometia pinnata*	Sapindaceae
8	ตาตุ่มทะเล	*Exocoecaria agallocha*	Euphorbiaceae
9	พังกาหัวสุมดอกขาว	*Bruguiera sexangula*	Rhizophoraceae
10	ลำแพน	*Sonneratia ovata*	Sonneratiaceae
11	หงอนไก่ทะเล	*Heritiera littoralis*	Sterculiaceae
12	ฝาดดอกแดง	*Lumnitzera littorea*	Combretaceae
13	ฝาดดอกขาว	*Lumnitzera racemosa*	Combretaceae
14	แสมทะเล	*Avicennia marina*	Avicenniaceae
15	ตะบูนดำ	*Xylocarpus granatum*	Meliaceae
อื่น ๆ			
1	เหงือกปลาหมอเครือ	*Acanthus volubilis*	Acanthaceae
2	ปรงทะเล	*Acrostichum aureum*	Pteridaceae
3	หวายลิง	*Flagellaria indica*	Flagellaliaceae
4	กระแตไต่ไม้	*Drynaria quercifolia*	Polypodiaceae
5	ข้าหลวงหลังลาย	*Asplenium nidus*	Aspleniaceae

ตารางภาคผนวกแสดงชนิดไม้ ความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้ และปริมาตรไม้ใหญ่
บริเวณพื้นที่ตัวแทนของพื้นที่ศึกษาโครงการ

ชนิดป่า	ไม้ใหญ่					ลูกไม้		กล้าไม้	
	ชนิด	ความหนาแน่น (ต้นต่อไร่) ขนาดความโต : ซม.				ชนิด	ความหนาแน่น (ต้นต่อไร่)	ชนิด	ความหนาแน่น (ต้นต่อไร่)
		10-30	30-60	> 60	รวม				
พื้นที่ป่าบก	30	70	12	1	83	25	2,136	18	8,700
พื้นที่ป่าชายเลน	15	45	9	0	63	0	0	0	0

ภาคผนวกที่ 3

ผลการสำรวจด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

ตารางภาคผนวกแสดงผลสรุปการศึกษาทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ศึกษา

Class		Mammalia	Aves	Reptilia	Amphibia	Total
ความหลากชนิด	อันดับ	5	10	1	1	**17**
	วงศ์	9	27	7	4	**47**
	สกุล	13	38	13	9	**72**
	ชนิด	13	57	17	13	**93**
	ร้อยละ	14.0	53.8	18.2	14.0	**100.0**
ระดับความชุกชุม	มาก	3	10	4	2	**19**
	ปานกลาง	4	9	2	5	**20**
	น้อย	6	31	11	6	**54**
สถานภาพ	พ.ร.บ.	8	48	10	2	**68**
	ส.ผ.	0	0	17 (LC)	13 (LC)	**30 (LC)**
กระจายพันธุ์ของสัตว์ป่า	พื้นที่ชุมชน	7	21	14	7	**49**
	พื้นที่ป่าไม้	9	17	11	0	**37**
	พื้นที่เกษตรกรรม	13	50	17	13	**93**

ตารางภาคผนวกแสดงบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่าที่พบในการศึกษา

อนุกรมวิธาน	ชนิดพันธุ์	สถานภาพ [*1]		ระดับความชุกชุม			การกระจาย[*2]		
		1	2	มาก	ปานกลาง	น้อย	1	2	3
Class Mammalia Order Insectivora Family Tupaidae	1. *Tupaia glis* (กระแตใต้)	-	-	x	-	-	x	x	x
Order Chiroptera Family Pteropodidae	2. *Rousettus sp.* (ค้างคาวบัว)	-	-	x	-	-	x	x	x
	3. *Econycteris spelaea* (ค้างคาวเล็บกุด)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
	4. *Cynopterus sphinx* (ค้างคาวขอบหูขาวกลาง)	-	-	-	-	x	x	-	x
Family Emballonuridae	5. *Taphozous melanopogon* (ค้างคาวปีกถุงเคราดำ)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Rhinolophidae	6. *Rhinolophus stheno* (ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Hipposideridae	7. *Hipposideros diadema* (ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง)								
Order Primates Family Lorisidae	8. *Nycticebus coucang* (นางอาย)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	x	x
Order Carnivora Family Viverridae	9. *Arctogalidia sp.* (อีเห็น)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	x	x
Order Rodentia Family Sciuridae	10. *Callosciurus caniceps* (กระรอกปลายหางดำ)	คุ้มครอง	-	-	x	-	-	x	x
	11. *Tamiops macclelandi* (กระเล็นขนปลายหูสั้น)	คุ้มครอง	-	-	x	-	x	x	x
Family Muridae	12. *Maxomys surifer* (หนูฟานเหลือง)	-	-	-	x	-	x	x	x
	13. *Niviventer fulvescens* (หนูขนเสี้ยนสีน้ำตาลแดง)	-	-	-	x	-	x	x	x

อนุกรมวิธาน	ชนิดพันธุ์	สถานภาพ [*1]		ระดับความชุกชุม			การกระจาย[*2]		
		1	2	มาก	ปานกลาง	น้อย	1	2	3
Class Aves									
Order Falconiformes									
Family Accipitridae	1. *Spilornis cheela* (เหยี่ยวรุ้ง)	คุ้มครอง	-	-	x	-	-	x	x
Family Falconidae	2. *Microhierax fringillarius* (เหยี่ยวแมลงปอขาดำ)	คุ้มครอง	-	-	-	x	x	-	x
Order Gruliformes									
Family Rallidae	3. *Gallirallus striatus* (อัญชันอกเทา)	คุ้มครอง	-	-	x	-	-	-	x
	4. *Amaurornis phoenicurus* (กวัก)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Order Strigiformes									
Family Strigidae	5. *Glaucidium brodiei* (เค้าแคระ)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Order Cuculliformes									
Family Cuculidae	6. *Phaenicopheus curvirostris* (บั้งรอกเขียวอกแดง)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	7. *Phaenicopheus tristis* (บั้งรอกใหญ่)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	8. *Eudynamys scolopacea* (กาเหว่า)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Centropodidae	9. *Centropus sinensis* (กระปูดใหญ่)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Order Columbiformes									
Family Columbidae	10. *Streptopelia chinensis* (เขาใหญ่)	-	-	-	x	-	x	-	x
	11. *Geopelia striata* (เขาชวา)	-	-	-	x	-	x	-	x
	12. *Chalophaps indica* (เขาเขียว)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	x	x
Order Coraciiformes									
Family Aicedinidae	13. *Halcyon smyrnensis* (กระเต็นอกขาว)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	x	x
Family Coraciidae	14. *Coracias benghalensis* (ตะขาบทุ่ง)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Meropidae	15. *Merops leschenaulti* (จาบคาหัวสีส้ม)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x

อนุกรมวิธาน	ชนิดพันธุ์	สถานภาพ [*1]		ระดับความชุกชุม			การกระจาย[*2]		
		1	2	มาก	ปานกลาง	น้อย	1	2	3
Order Piciformes Family Megalaimidae	16. *Megalaima australis* (โพระดกหน้าผากดำ)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	17. *Megalaima haemacephala* (ตีทอง)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	18. *Megalaima lineata* (โพระดกสวน)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Order Caprimulgiformes Family Caprimulgidae	19. *Caprimulgus macrurus* (ตบยุงหางยาว)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
Order Apodiformes Family Apodidae	20. *Cypsiurus balasiensis* (แอ่นตาล)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
	21. *Apus nipalensis* (แอ่นบ้าน)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
Order Passeriformes Family Chloropseidae	22. *Aegithina tiphia* (ขมิ้นน้อยสวน)	คุ้มครอง	-	-	x	-	x	x	x
Family Hirundinidae	23. *Hirundo daurica* (นางแอ่นตะโพกแดง)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
	24. *Hirundo rustica* (นางแอ่นบ้าน)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
Family Chloropseidae	25. *Chloropsis cochinchinensis* (เขียวก้านตองปีกสีฟ้า)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Timaliidae	26. *Napothera brevicaudata* (จู๋เต้นหางสั้น)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	27. *Macronous gularis* (กินแมลงอกเหลือง)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	28. *Pellorneum ruficeps* (จาบดินอกลาย)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	29. *Pellomeum capistratum* (จาบดินหัวดำ)	คุ้มครอง	-	-	-	x	x	-	x
Family Pycnonotidae	30. *Pycnonotus blanfordi* (ปรอดสวน)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
	31. *Pycnonotus xanthorrhous* (ปรอดหัวโขนก้นเหลือง)	คุ้มครอง	-	-	x	-	x	x	x
	32. *Pycnonotus jocosus* (ปรอดหัวโขน)	คุ้มครอง	-	-	-	x	x	-	x
	33. *Pycnonotus melanicterus* (ปรอดเหลืองหัวจุก)	คุ้มครอง	-	-	-	x	x	-	x

อนุกรมวิธาน	ชนิดพันธุ์	สถานภาพ *1		ระดับความชุกชุม			การกระจาย*2		
		1	2	มาก	ปานกลาง	น้อย	1	2	3
	34. *Pycnonotus finlasoni* (ปรอดคอลาย)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	35. *Pycnonotus goiavier* (ปรอดหน้านวล)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Dicruridae	36. *Dicrurus paradiseus* (แซงแซวหางบ่วงใหญ่)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	37. *Dicrurus macrocercus* (แซงแซวหางปลา)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Rhipiduridae	38. *Rhipidura javanica* (อีแพรดแถบอกดำ)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Sylviidae	39. *Orthotomus sutorius* (กระจิบสวน)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
	40. *Orthotomus atrogularis* (กระจิบคอดำ)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
Family Turdidae	41. *Copsychus saularis* (กางเขนบ้าน)	คุ้มครอง	-	-	-	x	x	-	x
Family Sturnidae	42. *Acridotheres tristis* (เอี้ยงสาลิกา)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Passeridae	43. *Passer montanus* (กระจอกบ้าน)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
Family Nectariniidae	44. *Nectarinia jugularis* (กินปลีอกเหลือง)	คุ้มครอง	-	x	-	-	x	x	x
	45. *Athreptes singalepsis* (กินปลีแก้มสีทับทิม)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
	46. *Arachnothera longirostra* (ปลีกล้วยเล็ก)	คุ้มครอง	-	-	-	x	-	-	x
Family Dicaeidae	47. *Dicaeum cruentatum* (สีชมพูสวน)	คุ้มครอง	-	-	x	-	x	x	x
	48. *Dicaeum trigonostigma* (กาฝากท้องสีส้ม)	คุ้มครอง	-	-	-	x	x	x	x
Family Estrildidae	49. *Lonchura punctulata* (กระติ๊ดขี้หมู)	คุ้มครอง	-	-	x	-	-	-	x
	50. *Lonchura striata* (กระติ๊ดตะโพกขาว)	คุ้มครอง	-	-	x	-	-	-	x
Class Reptilia Order Squamata Family Gokkonidae	1. *Hemidactylus garnottii* (จิ้งจกหางเรียบ)	-	LC	x	-	-	x	x	x
	2. *Gehyra felhmanni* (จิ้งจกหินลายกระ)	-	LC	-	-	x	x	-	x
	3. *Phyllodactylus siamensis* (จิ้งจกดินลายจุด)	-	LC	-	x	-	-	x	x
	4.*Cyrtodactylus pulchellus* (ตุ๊กแกป่าใต้)	-	LC	-	-	x	x	x	x

อนุกรมวิธาน	ชนิดพันธุ์	สถานภาพ [*1]		ระดับความชุกชุม			การกระจาย[*2]		
		1	2	มาก	ปานกลาง	น้อย	1	2	3
Family Scincidae	5. *Mabuya multifasciata* (จิ้งเหลนบ้าน)	-	LC	-	-	x	x	x	x
	6. *Mabuya macularia* (จิ้งเหลนหลากลาย)	-	LC	-	-	x	x	x	x
	7. *Riopa haroldyoungi* (จิ้งเหลนเรียวลาย)	-	LC	-	-	x	x	x	x
Family Agamidae	8. *Calotes versicolor* (กิ้งก่าหัวแดง)	คุ้มครอง	LC	-	x	-	-	x	x
	9. *Calotes emma* (กิ้งก่าแก้ว)	คุ้มครอง	LC	-	-	x	x	-	x
	10. *Draco obscurus* (กิ้งก่าบินมลายู)	คุ้มครอง	LC	-	-	x	x	-	x
	11. *Draco maculatus* (กิ้งก่าบินปีกสีส้ม)	คุ้มครอง	LC	-	-	x	x	-	x
	12. *Acanthosaura armata* (กิ้งก่าเขาหนามยาว)	คุ้มครอง	LC	-	-	x	x	-	x
	13. *Acanthosaura lepidogaster* (กิ้งก่าเขาเล็ก)	คุ้มครอง	LC	-	-	x	x	-	x
Family Colubridae	14. *Gonyosoma oxycephalum* (งูเขียวกาบหมาก)	คุ้มครอง	LC	-	-	x	-	x	x
Family Homalopsinae	15. *Enhydris enhydris* (งูสายรุ้ง)	คุ้มครอง	LC	x	-	-	x	x	x
Family Elapidae	16. *Ophiophagus hannah* (งูจงอาง)	คุ้มครอง	LC	x	-	-	x	x	x
Family Viperidae	17. *Trimeresurus venustus* (งูเขียวหางแฮ่มใต้)	คุ้มครอง	LC	x	-	-	x	x	x
Class Amphibia Order Anura Family Bufonidae	1. *Bufo malanostictus* (คางคกบ้าน)	-	LC	-	-	x	x	-	x
	2. *Bufo asper* (จงโคร่ง)	คุ้มครอง	LC	x	-	-	-	-	x
Family Ranidae	3. *Fejervarya limnocharis* (กบหนอง)	-	LC	-	x	-	x	-	x
	4. *Occidozyga lima* (เขียดจะนา)	-	LC	-	-	x	-	-	x
	5. *Occidozyga magnapustulosus* (เขียดหลังปุ่ม)	-	LC	-	-	x	-	-	x
	6. *Rana rugulosa* (กบนา)	-	LC	-	x	-	x	-	x
	7. *Rana nigrovittata* (กบอ่อง)	-	LC	-	x	-	x	-	x
	8. *Rana blythii* (กบทูด)	คุ้มครอง	LC	-	x	-	x	-	x

อนุกรมวิธาน	ชนิดพันธุ์	สถานภาพ *1		ระดับความชุกชุม			การกระจาย*2		
		1	2	มาก	ปานกลาง	น้อย	1	2	3
	9. *Hoplobatrachus rugulosa* (กบนา)	-	LC	-	x	-	x	-	x
Family Rhacophoridae	10. *Polypedates mutus* (เขียดตะปาด)	-	LC	x	-	-	x	-	x
Family Micrhylidae	11. *Kaloula pulchra* (อึ่งอ่างบ้าน)	-	LC	-	-	x	-	-	x
	12. *Micyletta inornata* (อึ่งหลังขีด)	-	LC	-	-	x	-	-	x
	13. *Microhyla butleri* (อึ่งลายเลอะ)	-	LC	-	-	x	-	-	x

หมายเหตุ *1สถานภาพของสัตว์ป่า 1 = สถานภาพตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535,

2 = สถานภาพตาม Thailand Red Data : Mammals, Reptiles and Amphibians (2005) และ Thailand Red Data : Birds (2005)

(บางชนิดที่ไม่สามารถจำแนกชนิดจะไม่ได้ประเมินสถานภาพ)

(LC : Least Concern (กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด))

*2การกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่า 1 = พื้นที่ชุมชน

2 = พื้นที่ป่าไม้

3 = พื้นที่เกษตรกรรม

ภาคผนวกที่ 4

ผลการสำรวจด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

ภาคผนวกที่ 4-1

แบบสอบถามและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
(ระดับครัวเรือน)

☐ 1. ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง
☐ 2. ครัวเรือนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ

หมายเลขแบบสอบถาม.....
ผู้สัมภาษณ์.....
วัน/เดือน/ปี.....

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง

ชื่อ-นามสกุล.....
บ้านเลขที่.....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.....หมู่ที่.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....โทร.....

คำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน ( ) หรือเติมข้อความที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบลงในช่องว่าง

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 เพศ ( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง

1.2 อายุ ..... ปี

1.3 การนับถือศาสนา

( ) 1. พุทธ ( ) 2. อิสลาม ( ) 3. คริสต์ ( ) 4. อื่น ๆ (ระบุ) .....

1.4 การศึกษาขั้นสูงสุด

( ) 1. ไม่เคยเข้าเรียน ( ) 2. ประถมศึกษา ( ) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ( ) 5. ปวส./อนุปริญญา ( ) 6. ปริญญาตรี
( ) 7. สูงกว่าปริญญาตรี ( ) 8. อื่นๆ ระบุ .....

1.5 สถานภาพในครัวเรือน

( ) 1. เป็นหัวหน้าครัวเรือน ( ) 2. คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน
( ) 3. เป็นบุตรของหัวหน้าครัวเรือน ( ) 4. เป็นบิดา-มารดาของหัวหน้าครัวเรือน
( ) 5. อื่นๆ ระบุ .....

1.6 อาชีพ

( ) 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
( ) 3. รับจ้างทั่วไป ( ) 4. เกษตรกรรม (ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ)
( ) 5. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ( ) 6. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
( ) 7. อื่น ๆ ระบุ.....

ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน

2.1 ในครัวเรือนของท่านมีผู้อยู่อาศัยจริง ทั้งหมด.....คน แบ่งเป็น ชาย.....คน หญิง.....คน

2.2 อายุของสมาชิกในครัวเรือน แบ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี.....คน เป็นผู้มีอายุ 15-59 ปี.....คน และเป็นผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป.....คน

2.3 การทำงานของสมาชิกในครัวเรือนของท่าน (ผู้ที่มีอายุ 15-59 ปี) แบ่งเป็น กำลังเรียน.....คน เป็นผู้ที่มีงานทำ.....คน และ เป็นผู้ว่างงาน/ไม่มีงานทำ..... คน

2.4 อาชีพหลักของครัวเรือน (พิจารณาตามแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน)

( ) 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ( ) 3. รับจ้างทั่วไป
( ) 4. พนักงานบริษัทเอกชน ( ) 5. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ( ) 6. เกษตรกรรม
( ) 7. อื่นๆระบุ.....

2.5 อาชีพรองของครัวเรือน (แหล่งรายได้อื่นๆ ของครัวเรือน)

( ) 1. ไม่มี ( ) 2.ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ( ) 3.รับจ้างทั่วไป

( ) 4. พนักงานบริษัทเอกชน ( ) 5.รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ( ) 6.เกษตรกรรม

( ) 7. อื่นๆระบุ.....

2.6 ในครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั้งหมดประมาณ.....บาท/เดือน

แหล่งรายได้สำคัญของครัวเรือนได้จาก

( ) 1.เงินเดือนประจำ ( ) 2.ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ ( ) 3.เกษตรกร ( ) 4.งานบริการ

( ) 5.ค่าจ้างแรงงาน ( ) 6.อื่นๆระบุ.....

2.7 ในครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันทั้งหมดประมาณ.....บาท/เดือน

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของครัวเรือน (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

( ) ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ( ) ค่าที่พัก

( ) ค่าเดินทางไปทำงานหรือเรียนหนังสือ ( ) ใช้หนี้

( ) ค่ารักษาพยาบาล ( ) อื่นๆระบุ.....

2.8 รายได้ที่ได้รับ เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนหรือไม่

( ) 1. รายได้ไม่ค่อยพอกับค่าใช้จ่าย ( ) 2. เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ ( ) 3. เพียงพอและมีเหลือเก็บ

2.9 ครัวเรือนของท่านมีหนี้สินหรือไม่

( ) 1. ไม่มี ( ) 2.มี (ให้ตอบข้อ 2.9)

2.10 หนี้สินของครัวเรือนเป็นหนี้จากอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

( ) 1. การลงทุนในประกอบอาชีพ ( ) 2. ผ่อนซื้อบ้าน ( ) 3. ผ่อนซื้อรถ ( ) 4. ค่าเล่าเรียนลูก

( ) 5. ใช้จ่ายในครอบครัว ( ) 5. ค่ารักษาพยาบาล ( ) 6. อื่นๆระบุ.....

2.11 ภูมิลำเนาและการอยู่อาศัยของท่านในหมู่บ้าน/ชุมชนนี้

( ) 1. อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เกิด

( ) 2. ย้ายมาจากที่อื่น

2.11.1 โดยย้ายมาจาก

( ) 1. หมู่บ้านอื่นในจังหวัดนี้ ( ) 2.กรุงเทพฯ และปริมณฑล

( ) 3. จังหวัดในภาคเหนือ ( ) 4.จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( ) 5. จังหวัดในภาคกลาง ( ) 6.จังหวัดในภาคใต้

2.11.2 อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาแล้ว.....ปี

2.12 ท่านเคยคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นหรือไม่

( ) 1. เคยคิดจะย้าย (1) ( ) 2. ไม่เคยคิดจะย้าย (2) ( ) 3. อนาคตยังไม่แน่ใจ (3)

เหตุผล (1) ได้แก่ ( ) 1.ย้ายกลับภูมิลำเนา ( ) 2.เปลี่ยนสภาพแวดล้อม ( ) 3.อื่นๆ.....

เหตุผล (2) ได้แก่ ( ) 1.บ้านเกิด ( ) 2.มีอาชีพการงาน/ครอบครัวมั่นคง ( ) 3.อื่นๆ.....

เหตุผล (3) ได้แก่ ( ) 1.ขึ้นอยู่กับหน้าที่การงาน/ครอบครัว ( ) 2.ไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหน ( ) 3.อื่นๆ.....

2.13 ครัวเรือนของท่านมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน หนี้สิน ค่าใช้จ่าย หรือไม่

( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี ปัญหาได้แก่ ( ) 1.ขาดเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ

( ) 2.ราคาผลผลิตตกต่ำ

( ) 3.ตกงาน/ไม่มีงานทำ

( ) 4. รายได้น้อย

( ) 5.มีหนี้สิน

( ) 6.อื่นๆ (ระบุ).....

2.14 ปัญหาทางสังคมในครัวเรือน

( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี ปัญหาได้แก่ ( ) 1.ขัดแย้งในครัวเรือน
( ) 2.ขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน
( ) 3.ยาเสพติด
( ) 4.อื่นๆ.....

ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ในชุมชนของท่านหรือไม่ (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตอบ)

บริการสาธารณูปโภค	ไม่มี	มี	ระดับความพอใจ		เหตุผลประกอบ
			พอใจ	ไม่พอใจ	
1) ถนนจากหมู่บ้านเชื่อมมายังทางหลวง/ทางหลวงชนบท					
2) ไฟฟ้า					
3) น้ำประปา/ประปาหมู่บ้าน/บาดาล/บ่อน้ำตื้น					
4) การให้บริการด้านโทรศัพท์บ้าน					
5) การให้บริการด้านโทรศัพท์สาธารณะ					
6) การให้บริการจัดเก็บขยะ					
7) ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/สถานที่ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน					
8) อื่น ๆ.....					

ตอนที่ 4 : ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชน

4.1 ในชุมชนที่ท่านอาศัยได้รับผลกระทบหรือประสบปัญหาต่างๆ เหล่านี้หรือไม่

ปัญหา	ระดับผลกระทบ			
	ไม่มี (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)
1. ปัญหายาเสพติด				
2. การพนัน/มั่วสุม				
3. ลักขโมย				
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				
5. ความขัดแย้งของคนในชุมชน				
6. ไฟฟ้าไม่เพียงพอ/ไฟฟ้าดับบ่อย				
7. ถนนในหมู่บ้าน/ชุมชนชำรุด				
8. ถนนเชื่อมระหว่างชุมชนกับทางหลวง				
9. โรคติดต่อ/โรคระบาดในชุมชน (ระบุ.....)				
10. การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้				
11. ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม				
12. อื่นๆ ระบุ.....				

4.2 การเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของครัวเรือน

( ) 1.ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ (มาก) ( ) 2.ร่วมกิจกรรมต่างๆ พอสมควร (ปานกลาง)

( ) 3. เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนไม่บ่อยนัก (น้อย) ( ) 4.ต่างคนต่างอยู่ไม่มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน (ไม่มี/มีน้อยมาก)

4.3 ท่านและสมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่ม/ องค์กรใดหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

( ) 1. ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ ( ) 2. สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนเงินล้าน ( ) 3. สมาชิก ธกส.

( ) 4. กลุ่มแม่บ้าน ( ) 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ( ) 6. กลุ่มอาชีพ

( ) 7. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( ) 8. อื่นๆ ระบุ.....

ตอนที่ 5 : สภาพปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

5.1 การเจ็บป่วยของคนในครัวเรือนของท่านในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2560) (กรณีมีผู้ป่วยให้ใส่จำนวนคนป่วยด้วย)

โรค	ไม่เคย=1	เคยป่วย=2	จำนวนคนที่ป่วย
1. โรคระบบทางเดินหายใจ/โรคไข้หวัด			
2. โรคหอบหืด			
3. โรคปอดบวม			
4. โรควัณโรคปอด			
5. โรคผิวหนังและภูมิแพ้ (ผื่นคัน แสบผิวหนัง ฯล			
6. โรคทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง ฯลฯ			
7. โรคระบบกล้ามเนื้อ (ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ฯลฯ)			
8. โรคเกี่ยวกับระบบเลือด/ความดันโลหิต			
9. โรคเบาหวาน			
10.โรคไข้เลือดออก			
11.โรคมาลาเรีย			
12.โรคเอดส์			
13.โรคมะเร็ง			
14.โรคซึมเศร้า /โรคเครียด			
15.อุบัติเหตุต่างๆ			
16.โรคอื่นๆ			

5.2 เมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่ท่าน/สมาชิกในครัวเรือนไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

( ) 1. ซื้อยามาทานเอง ( ) 2. ไปโรงพยาบาลของรัฐ ( ) 3. ไปโรงพยาบาลเอกชน

( ) 4. ไปคลินิก ( ) 5. ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( ) 6. รักษาด้วยสมุนไพร

( ) 7. อื่นๆ ระบุ.....

5.3 ปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข

( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1. ( ) การไปใช้บริการเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอ
2. ( ) เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ
3. ( ) บริการล่าช้า
4. ( ) สถานพยาบาลอยู่ไกลจากบ้าน
5. ( ) ไม่มีรถประจำหมู่บ้าน/รถประจำทางเพื่อไปสถานพยาบาล
6. ( ) อื่นๆ (ระบุ).....

5.4 คนในครัวเรือนของท่านมีพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

( ) 1. พฤติกรรมด้านการบริโภค			
(1.1) การกินอาหารสุก ดิบ ๆ	( ) มี	( ) ไม่มี	
(1.2) การกินอาหารไม่ครบห้าหมู่	( ) มี	( ) ไม่มี	
(1.3) การกินอาหารรสชาติจัด (เค็มจัด) (หวานจัด)	( ) มี	( ) ไม่มี	
( ) 2. การสูบบุหรี่	( ) มี	( ) ไม่มี	
( ) 3. การดื่มสุรา	( ) มี	( ) ไม่มี	
( ) 4. พฤติกรรมความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์	( ) มี	( ) ไม่มี	
( ) 5. พฤติกรรมความเสี่ยงจากการติดยาเสพติด	( ) มี	( ) ไม่มี	

ตอนที่ 6 : การรับทราบข้อมูลโครงการ

6.1 ท่านได้รับทราบข้อมูลหรือเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับโครงการฯ นี้บ้างหรือไม่

( ) 1. ไม่เคยได้รับทราบมาก่อน (ข้ามไปถามข้อ 7.1)
( ) 2. ได้รับทราบข้อมูลมาบ้าง แต่ไม่ละเอียด (ถามต่อข้อ 6.2)
( ) 3. ทราบข้อมูลอย่างละเอียด (ถามต่อข้อ 6.2)

6.2 จากข้อ 6.1 ท่านทราบข้อมูลข่าวสารโครงการจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

( ) 1. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
( ) 2. ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ ประธานชุมชน/รองประธานชุมชน)
( ) 3. เพื่อนบ้าน
( ) 4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
( ) 5. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
( ) 6. การประชุมเพื่อแนะนำโครงการและระดมความคิดเห็น
( ) 7. เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา
( ) 8. เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในท้องที่ (ระบุ).....
( ) 9. สื่อต่างๆ (เช่น ป้ายประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุม จดหมายเชิญประชุม)
( ) 10. อื่น ๆ (ระบุ).....

ตอนที่ 7 : การคาดหมายผลกระทบในระยะก่อสร้าง กรณีมีการพัฒนาโครงการ

หมายเหตุ : พนักงานสัมภาษณ์อธิบายข้อมูลโครงการจนเป็นที่เข้าใจก่อนดำเนินงานสัมภาษณ์ต่อ

7.1 ผลกระทบในระยะก่อสร้าง

7.1.1 หากมีการก่อสร้างโครงการ ท่านคิดว่าครัวเรือนของท่านจะได้รับผลกระทบทางลบในด้านต่างๆ นี้หรือไม่

ลักษณะผลกระทบที่ได้รับ	ไม่มี (1)	มี (2)	ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ			ข้อเสนอแนะในการป้องกัน/แก้ไข
			มาก (1)	ปานกลาง (2)	น้อย (3)	
(1) เสียง (จากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้าง ได้แก่ และรถบดถนน รถบรรทุก เป็นต้น)						....
(2) ความสั่นสะเทือน (จากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้างได้แก่ เครื่องมือเจาะกระแทก และรถบดถนน เป็นต้น)						....
(3) ฝุ่น (จากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถขุดตักดิน และรถเกรดดิน เป็นต้น)						....
(4) มลพิษ(ควันจากท่อไอเสียรถบรรทุก รถขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถขุดตักดิน และรถเกรดดิน เป็นต้น)						....
(5) การจราจร (การใช้รถใช้ถนนในระยะก่อสร้างอาจเกิดความไม่สะดวก เป็นต้น)						....
(6) อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมในระยะก่อสร้าง						....
(7) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อาจถูกปล้น/จี้ จากคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานก่อสร้างโครงการ เป็นต้น)						....
(8) การทะเลาะวิวาท/ความขัดแย้ง (ระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน)						....
(9) อื่น ๆ.....						....

7.1.2 ผลกระทบทางบวกต่อครัวเรือนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

7.1.3 ผลกระทบทางบวกต่อชุมชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

7.2 ผลกระทบในระยะดำเนินการ ถ้ามีการพัฒนาโครงการฯ ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบด้านบวก (ประโยชน์) และด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร

7.2.1 ผลประโยชน์/ผลกระทบทางบวก

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ ( ) 1.การเดินทางสะดวกขึ้น

( ) 2. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ

( ) 3. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

( ) 4. ช่วยลดอุบัติเหตุบนทางหลวง

( ) 5. ชุมชนในแนวเส้นทางเจริญมากยิ่งขึ้น

( ) 6. เกิดการการค้าขายตามสถานีรถไฟ

( ) 7. เกิดการจ้างงาน

( ) 8. อื่นๆ ระบุ.....

7.2.2 ผลกระทบทางลบในระยะดำเนินการ

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ ( ) 1. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นควัน) เสียง และความสั่นสะเทือนจากรถไฟ เป็นต้น

( ) 2. อุบัติเหตุในการเดินทางเพิ่มขึ้น

( ) 3. การเดินทางเข้าถึงชุมชนยากขึ้นกว่าเดิม

( ) 4. การรบกวนการดำรงชีวิตโดยปกติของคนในชุมชนใกล้เคียง

( ) 5. ชุมชนโดนตัดขาด

( ) 6. อื่นๆ ระบุ.....

7.2.3 ในความเห็นของท่าน ท่านคิดว่าประโยชน์ /ผลกระทบทางบวกในระยะดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจะเป็นอย่างไร

( ) 1. ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ ( ) 2. ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก

( ) 3. ผลกระทบด้านบวกและลบพอๆ กัน ( ) 4. ไม่แน่ใจ

ตอนที่ 8 : การคาดหมายผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดินต่อครัวเรือนเมื่อมีการพัฒนาโครงการ

8.1 ทรัพย์สิน (เช่น บ้าน หรือ ที่ดิน) ของครัวเรือนท่านจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของโครงการนี้หรือไม่

( ) 1. ไม่ได้รับผลกระทบ (ไม่มีที่ดิน / อาคารบ้านเรือนอยู่ในเขตทาง ให้**ข้ามไปตอบตอนที่ 9**)

( ) 2. ได้รับผลกระทบ

8.2 ทรัพย์สินของครัวเรือนของท่านที่อยู่ในแนวเขตทางโครงการซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

8.2.1 อาคาร/บ้าน ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี จำนวน.....หลัง

8.2.2 ที่ดิน ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี จำนวน.....ไร่.....งาน.....วา

8.2.3 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี ระบุชนิด (1) .....จำนวน.....ไร่

(2) ..... จำนวน.....ไร่

8.2.4 อื่นๆ (ระบุ).....

8.3 กรณีที่ครัวเรือนท่านได้รับผลกระทบโดยตรง กรณีมีการเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการนี้ ท่านจะดำเนินการด้านที่อยู่ / ที่ทำกินอย่างไร (ตอบได้ 1 คำตอบเท่านั้น)

( ) 1. จัดหาที่ดินใหม่ และอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น เนื่องจาก..... **(ข้ามไปข้อ 8.5)**

( ) 2. จัดหาที่ดินใหม่ทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แต่ยังอยู่อาศัยในชุมชนเดิม

( ) 3. ไม่จัดหาที่ดินใหม่ แต่ยังคงอยู่อาศัยในชุมชนเดิม แต่เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น

( ) 4. ไม่จัดหาที่ดินใหม่ แต่ยังคงอยู่อาศัยในชุมชนเดิมตามปกติ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ (มีที่ดินเหลือเพียงพอต่อการประกอบอาชีพตามเดิม)

( ) 5. อื่นๆ โปรดระบุรายละเอียด .....

โปรดให้เหตุผลประกอบ (กรณีตอบข้อ 2 3 หรือ 4)

.....

.....

.....

8.4 กรณีที่มีการพัฒนาโครงการ และได้รับผลกระทบโดยตรง (ถูกเวนคืนที่ดิน หรือทรัพย์สิน) **แต่ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่น** ท่านคิดว่าครอบครัวท่านจะมีปัญหาในเรื่องต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ อย่างไร

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา (1)	มีปัญหาบ้างเล็กน้อย (2)	มีปัญหาพอสมควร (3)	มีปัญหาค่อนข้างมาก (4)	มีปัญหามาก (5)
<u>การจัดหาที่ดินเพิ่มเติม/การปลูกสร้างบ้านใหม่</u>					
1. การจัดหาซื้อที่ดินเพิ่มเติม					
2. การปลูกสร้างบ้านใหม่					
<u>การประกอบอาชีพ</u>					
3. การประกอบอาชีพของครัวเรือน					
4. การไปทำงานของสมาชิกในครัวเรือน					
<u>ด้านจิตใจ</u>					
5. ความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครัว					
6. ความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม					
<u>ด้านการศึกษา</u>					
7. การไปเรียนหนังสือของบุตรหลาน					
<u>การประกอบกิจกรรมทางสังคม</u>					
8. การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้องในชุมชน					
9. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน					
10. การประกอบกิจกรรมทางศาสนา					
11. การเดินทางเข้า-ออกชุมชน					
12. การใช้เส้นทาง-ถนนสายหลัก					

8.5 ในกรณีมีการก่อสร้างโครงการและ**ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน** ท่านคิดว่าครอบครัวของท่านจะประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ เหล่านี้หรือไม่

ประเด็นปัญหา	ไม่มีปัญหา (1)	มีปัญหาบ้างเล็กน้อย (2)	มีปัญหาพอสมควร (3)	มีปัญหาค่อนข้างมาก (4)	มีปัญหามาก (5)
ด้านการจัดทำที่ดิน/การโยกย้ายถิ่นฐาน					
1. การหาซื้อที่ดินแปลงใหม่					
2. การหาที่อยู่อาศัยใหม่					
3. การรื้อย้ายบ้านเรือน					
4. ค่าใช้จ่ายในการหาซื้อที่ดิน/ปลูกสร้างบ้านใหม่					
5. การขนย้ายทรัพย์สิน					
การประกอบอาชีพ					
6. การประกอบอาชีพของครัวเรือน					
7. การไปทำงานของสมาชิกในครัวเรือน					
ด้านจิตใจ					
8 วิตกกังวลกับปัญหาการหาที่อยู่ใหม่					
9. วิตกกังวลกับปัญหาการปรับตัวในที่อยู่แห่งใหม่					
10. วิตกกังวลกับปัญหาต้องพลัดพรากจากญาติพี่น้อง					
ด้านการศึกษา					
11. การไปเรียนหนังสือของบุตรหลาน					
12. ต้องหาที่เรียนใหม่ให้บุตร/หลาน					
ด้านการประกอบกิจกรรมทางสังคม					
13.การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้องในชุมชนเดิม					
14. การปรับตัวกับชุมชนเมื่อต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่					
15. การประกอบกิจกรรมทางศาสนา					
16. อื่นๆ ระบุ.....					

8.6 ในกรณีที่ครัวเรือนมีที่ดินและ/หรือบ้านเรือนอยู่ในเขตเวนคืน ท่านต้องการให้รัฐดำเนินการอย่างไร (ตอบเพียงข้อเดียว)

( ) 1. ให้รัฐจ่ายค่าทดแทนให้ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสมเพียงพอกับการไปซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านใหม่ โดยจะไปดำเนินการจัดหาด้วยตนเอง(ให้รัฐจ่ายเงินให้เท่านั้น)

( ) 2. ให้รัฐดำเนินการจัดหาที่ดินและปลูกสร้างบ้านให้ใหม่ตามที่รัฐเห็นสมควร โดยไม่ขอรับเงินค่าทดแทน

( ) 3. รัฐดำเนินให้อย่างไรก็ได้ไม่มีปัญหา

( ) 4. ไม่มีความเห็น

( ) 5. อื่นๆ ระบุ.....

8.7 ถ้ารัฐจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้ที่ถูกเวนคืน ในอัตราเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงกับราคาในปัจจุบัน (ณ ช่วงเวลาที่ทำการเวนคืน) ท่านคิดว่า ท่านสามารถจะนำเงินที่ได้ไปหาซื้อที่ดินและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ได้หรือไม่

( ) 1. ได้แน่นอน ( ) 2. ไม่ได้ ( ) 3. ยังไม่แน่ใจ

เหตุผลเพราะ .....

.....

8.8 ถ้ารัฐ ต้องทำการก่อสร้างโครงการนี้ และท่านเป็นผู้ที่ต้องถูกเวนคืน มีเรื่องใดบ้างที่ท่านต้องการให้รัฐให้ความช่วยเหลือท่าน/ครอบครัวของท่าน

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

ตอนที่ 9 : ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

9.1 เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยรวมแล้ว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการก่อสร้างโครงการ

( ) 1. เห็นด้วย ( ) 2. ไม่เห็นด้วย ( ) 3.ไม่แน่ใจ ( ) 4. ไม่มีความคิดเห็น

<u>เหตุผลเพราะ</u>

1.....

2.....

3.....

9.2 ในการก่อสร้างโครงการท่านคิดว่ามีเรื่องใดบ้างที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

9.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมต่อการก่อสร้างและดำเนินโครงการ

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

ขอบพระคุณ ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน

รายการ	ผู้ให้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
1 ขนาดของครัวเรือน						
- ไม่เกิน 5 คน	47	44.8	107	53.8	154	50.7
- 6-6 คน	50	47.6	85	42.7	135	44.4
- มากกว่า 7 คน	8	7.6	7	3.5	15	4.9
เฉลี่ย	3.9		3.5		3.6	
2 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)						
- ชาย	2.0	51.3	1.7	48.6	1.8	50.0
- หญิง	1.9	48.7	1.8	51.4	1.8	50.0
รวม	3.9	100.0	3.5	100.0	3.6	100.0
3 โครงสร้างอายุของสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย(คน/ครัวเรือน)						
- อายุต่ำกว่า 15 ปี	0.8	20.5	0.6	17.1	0.7	19.4
- อายุ 15-60 ปี	2.6	66.7	2.3	65.7	2.4	66.7
- อายุเกิน 60 ปี	0.5	12.8	0.6	17.1	0.6	16.7
4 การทำงานของผู้มีอายุ 15-60 ปีของครัวเรือนเฉลี่ย (คน/ครัวเรือน)						
- กำลังเรียน	0.2	5.1	0.2	5.7	0.2	5.6
- เป็นผู้มีงานทำ	2.1	53.8	1.9	54.3	2.0	55.6
- เป็นผู้ว่างงาน/ไม่มีงานทำ	0.3	7.7	0.2	5.7	0.2	5.6

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 3 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

รายการ	ผู้ให้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
1 เพศ						
- ชาย	52	49.5	103	51.8	155	51.0
- หญิง	53	50.5	96	48.2	149	49.0
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
2 อายุ (ปี)						
- ระหว่าง 20-30 ปี	10	9.5	15	7.5	25	8.2
- ระหว่าง 31-40 ปี	12	11.4	27	13.6	39	12.8
- ระหว่าง 41-50 ปี	26	24.8	44	22.1	70	23.0
- ระหว่าง 51-60 ปี	27	25.7	68	34.2	95	31.3
- มากกว่า 60 ปี	30	28.6	45	22.6	75	24.7
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
- อายุเฉลี่ย (ปี)	52.0		51.8		51.8	
- อายุต่ำสุด(ปี)	20		21		20	
- อายุสูงสุด(ปี)	67		90		90	
3 ศาสนา						
- พุทธ	98	93.3	194	97.5	292	96.1
- อิสลาม	7	6.7	5	2.5	12	3.9
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
4 การศึกษาสูงสุด						
- ไม่ได้เข้าเรียน	3	2.9	7	3.5	10	3.3
- ประถมศึกษา	54	53.3	81	40.7	137	45.1
- มัธยมศึกษาตอนต้น	20	19.0	37	18.6	57	18.8
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	11	10.5	31	15.6	42	13.8
- ปวส./อนุปริญญา	5	4.8	12	6.0	17	5.6
- ปริญญาตรี	10	9.5	23	11.6	33	10.9
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0	8	4.0	8	2.6
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
5 สถานภาพในครัวเรือน						
- หัวหน้าครัวเรือน	71	67.6	132	66.3	203	66.8
- คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน	20	19.0	33	16.6	53	17.4
- บุตรของหัวหน้าครัวเรือน	10	9.5	22	11.1	32	10.5
- บิดา-มารดาของหัวหน้าครัวเรือน	1	1.0	3	1.5	4	1.3
- ญาติพี่น้องของหัวหน้าครัวเรือน	3	2.9	9	4.5	12	3.9
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
6 อาชีพ						
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	9	8.6	19	9.5	28	9.2
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	7	6.7	46	23.1	53	17.4
- รับจ้างทั่วไป	25	19.0	27	13.6	47	15.5
- เกษตรกรรม	48	45.7	73	36.7	121	39.8
- รับจ้างในไร่ เกษตรกรรม	0	0.0	3	1.5	3	1.0
- พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน	1	1.0	6	3.0	7	2.3
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ (แม่บ้าน/ทำสวนยางพารา/ผู้สูงอายุ)	25	19.0	25	12.6	45	14.8
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 3 ภูมิลำเนาและการย้ายถิ่นฐานของครัวเรือน

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
1 การอยู่อาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน						
- อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เกิด	55	52.4	80	40.2	135	44.4
- ย้ายมาจากที่อื่น	50	47.6	119	59.8	169	55.6
ย้ายมาจากที่ใด (ราย)						
- หมู่บ้านอื่นในจังหวัดนี้	37	74.0	75	63.0	112	66.3
- จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล	1	2.0	6	5.0	7	4.1
- จังหวัดในภาคเหนือ	1	2.0	0	0.0	1	0.6
- จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	4.0	4	3.4	6	3.6
- จังหวัดในภาคกลาง	1	2.0	7	5.9	8	4.7
- จังหวัดในภาคใต้	8	16.0	27	22.7	35	20.7
ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในพื้นที่เฉลี่ย	23		22		45	
2 ความคิดเกี่ยวกับการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น						
- เคยมีความคิดย้าย	2	1.0	6	3.0	7	2.3
- ไม่เคยมีความคิดย้าย	100	95.2	177	88.9	277	91.1
- อยู่ระหว่างไม่แน่ใจ	4	3.8	16	8.0	20	6.6
เหตุผลที่เคยมีความคิดจะย้าย (ตอบได้มากกว่า1 คำตอบ)						
- ย้ายกลับภูมิลำเนา	1	100.0	3	50.0	4	57.1
- เปลี่ยนสภาพแวดล้อม	0	0.0	3	50.0	3	42.9
เหตุผลที่ไม่เคยมีความจะย้าย (ตอบได้มากกว่า1 คำตอบ)						
- บ้านเกิด	58	58.0	82	46.3	140	50.5
- มีอาชีพการงาน/ครอบครัวมั่นคง	42	42.0	95	53.7	137	49.5
เหตุผลที่ไม่แน่ใจ (ตอบได้มากกว่า1 คำตอบ)						
- ขึ้นอยู่กับหน้าที่การงาน/ครอบครัว	3	75.0	11	68.8	14	70.0
- ไม่รู้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหน	1	25.0	5	31.3	6	30.0

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 4 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
1 อาชีพหลักของครัวเรือน						
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	9	8.6	25	12.6	34	11.2
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	11	10.5	39	19.6	50	16.4
- รับจ้างทั่วไป	29	27.6	31	15.6	60	19.7
- พนักงานบริษัทเอกชน	2	1.9	9	4.5	11	3.6
- รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	3	1.5	3	1.0
- เกษตรกรรม	52	49.5	87	43.7	139	45.7
- ไม่มีอาชีพหลักของครัวเรือน (ได้รับเงินจากลูก)	2	1.9	5	2.5	7	2.3
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
2 อาชีพรองของครัวเรือน						
- ไม่มี	72	68.6	118	59.3	190	62.5
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	7	6.7	26	13.1	33	10.9
- รับจ้างทั่วไป	8	7.6	18	9.0	26	8.6
พนักงานบริษัทเอกชน	3	2.9	2	1.0	5	1.6
- รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	1	0.5	1	0.3
- เกษตรกรรม	15	14.3	34	17.1	49	16.1
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
3 รายได้รวมของครัวเรือน (บาท/เดือน)						
- ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน	47	44.8	78	39.2	125	41.1
- ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท/เดือน	33	31.4	61	30.7	94	30.9
- ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท/เดือน	10	9.5	22	11.1	32	10.5
- ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท/เดือน	3	2.9	11	5.5	14	4.6
- ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท/เดือน	4	3.8	9	4.5	13	4.3
- มากกว่า 50,000 บาท/เดือน	8	7.6	18	9.0	26	8.6
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
* รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(บาท/เดือน)	30,850		32,711		31,781	
4 แหล่งรายได้ของครัวเรือน						
- เงินเดือนประจำ	18	17.1	36	18.1	54	17.8
- ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ	11	10.5	57	28.6	68	22.4
- ทำสวน /เกษตรกรรม	53	50.5	75	37.7	128	42.1
- งานบริการ	1	1.0	2	1.0	3	1.0
- ค่าจ้างแรงงาน	22	21.0	24	12.1	46	15.1
- บุตรหลานส่งให้ใช้	0	0.0	5	2.5	5	1.6
5 รายจ่ายรวมของครัวเรือน (บาท/เดือน)						
- น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน	49	46.7	90	45.2	139	45.7
- ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท/เดือน	33	31.4	61	30.7	94	30.9
- ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท/เดือน	11	10.5	22	11.1	33	10.9
- ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท/เดือน	4	3.8	11	5.5	15	4.9
- ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท/เดือน	2	1.9	6	3.0	8	2.6
- มากกว่า 50,000 บาท/เดือน	6	5.7	9	4.5	15	4.9
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
* รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน(บาท/เดือน)	18,572		25,505		22,039	

ตารางที่ 4 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
6 แหล่งรายจ่ายของครัวเรือน						
- ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	96	91.4	183	92.0	279	91.8
- ชำระหนี้สิน	9	8.6	8	4.0	17	5.6
- ค่าเดินทางไปทำงานหรือเรียนหนังสือ	0	0.0	1	0.5	1	0.3
- ค่าที่พัก	0	0.0	7	3.5	7	2.3
7 ความเพียงพอของรายได้กับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน						
- รายได้กับรายจ่ายใกล้เคียงกัน	26	24.8	27	13.6	53	17.4
- รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บ	62	59.0	108	54.3	170	55.9
- รายได้น้อยกว่ารายจ่าย	17	16.2	64	32.2	81	26.6
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0
8 หนี้สินครัวเรือน						
- ไม่มี	43	41.0	102	51.3	145	47.7
- มี	62	59.0	97	48.7	159	52.3
9 หนี้สินของครัวเรือนเกิดจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- การลงทุนในการประกอบอาชีพ	37	59.7	63	64.9	80	50.3
- ผ่อนซื้อบ้าน	9	14.5	16	16.5	25	15.7
- ผ่อนซื้อรถ	20	32.3	48	49.5	68	42.8
- ค่าเล่าเรียนลูก	2	3.2	2	2.1	4	2.5
- ใช้จ่ายในครอบครัว	4	6.5	4	4.1	8	5.0
- ค่ารักษาพยาบาล	4	6.5	8	8.2	12	7.5

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 5 ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน (การเงิน หนี้สิน ค่าใช้จ่าย)						
- ไม่มี	38	36.2	82	41.2	120	39.5
- มี	67	63.8	117	58.8	184	60.5
ลักษณะของปัญหา						
* ขาดเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ	5	7.5	3	2.6	8	4.3
* ราคาผลผลิตตกต่ำ	54	80.6	90	76.9	144	78.3
* ตกงาน/ไม่มีงานทำ	2	3.0	6	5.1	8	4.3
* รายได้น้อย	26	38.8	56	47.9	82	44.6
* มีหนี้สินเกินกำลังความสามารถในการชำระคืน	5	7.5	8	6.8	13	7.1
2 ปัญหาทางสังคมในครัวเรือน						
- ไม่มี	104	99.0	198	99.5	302	99.3
- มี	1	1.0	1	0.5	2	0.7
ลักษณะของปัญหา						
* ความขัดแย้งในครัวเรือน	1	100.0	0	0.0	1	50.0
* ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน	0	0.0	1	100.0	1	50.0

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	126	100.0	170	100.0	296	100.0
1. ถนนจากหมู่บ้านเชื่อมระหว่างการคมนาคมขนส่ง						
- ไม่มี	1	1.0	0	0.0	1	0.4
- มี	100	99.0	170	100.0	270	100.0
ความพึงพอใจ						
* พอใจ	100	99.0	166	98.5	266	98.7
* ไม่พอใจ	2	1.9	3	1.5	5	1.7
เหตุผลที่ไม่พอใจ						
o ไม่ระบุ	0	0.0	1	100.0	1	60.0
o ทางชำรุด/ขรุขระ	1	50.0	0	0.0	1	20.0
o ถนนเข้าไม่ถึงหน้าบ้าน	1	50.0	0	0.0	1	20.0
2. ไฟฟ้า						
- ไม่มี	1	0.8	1	0.5	1	0.3
- มี	125	100.0	169	99.5	293	99.7
ความพึงพอใจ						
* พอใจ	91	86.7	174	97.2	265	97.5
* ไม่พอใจ	14	13.3	45	12.1	38	12.5
เหตุผลที่ไม่พอใจ				100.0		
o ไม่ระบุ	0	0.0	11	65.8	11	28.9
o ไฟตกบ่อยครั้ง/ดับบ่อย	12	100.0	10	61.7	24	63.2
o ไฟฟ้าไม่มีใช้งาน	0	0.0	3	17.5	3	7.9
3. น้ำประปา/ประปาหมู่บ้าน/บาดาล/ปอน้ำตื้น						
- ไม่มี	6	7.6	27	13.6	33	11.5
- มี	97	92.4	172	96.4	269	88.5
ความพึงพอใจ						
* พอใจ	89	91.8	149	86.6	238	88.5
* ไม่พอใจ	8	8.2	23	13.4	31	11.5
เหตุผลที่ไม่พอใจ						
o ไม่ระบุ	0	0.0	9	39.1	9	29.0
o น้ำไม่ไหลต้องเอาน้ำจากภูเขา	5	62.5	8	34.8	13	41.9
o น้ำไหลช้าและสกปรก	3	37.5	6	26.1	9	29.0
4. การให้บริการโทรศัพท์บ้าน						
- ไม่มี	58	57.4	48	24.1	87	27.0
- มี	73	67.6	151	75.9	222	73.0
ความพึงพอใจ						
* พอใจ	73	100.0	148	98.0	219	98.6
* ไม่พอใจ	0	0.0	3	2.0	3	1.4
เหตุผลที่ไม่พอใจ						
o ไม่ระบุ	0	0.0	3	100.0	3	100.0
5.การให้บริการด้านโทรศัพท์สาธารณะ						
- ไม่มี	95	37.1	72	36.2	111	36.5
- มี	65	61.9	127	63.8	192	63.2
ความพึงพอใจ						
* พอใจ	65	100.0	126	99.2	191	99.5
* ไม่พอใจ	0	0.0	1	0.8	1	0.5
เหตุผลที่ไม่พอใจ						
o ไม่ระบุ	0	0.0	1	100.0	1	100.0
6.การให้บริการจัดเก็บขยะ						
- ไม่มี	55	35.3	58	29.1	93	30.6
- มี	70	66.7	141	70.9	211	69.4
ความพึงพอใจ						
* พอใจ	70	100.0	137	97.2	207	98.1
* ไม่พอใจ	0	0.0	4	2.8	4	1.9
เหตุผลที่ไม่พอใจ						
o ผู้รับที่ระยะไม่ครอบคลุมถึง	3	0.0	3	75.0	3	75.0
o เก็บขยะไม่สม่ำเสมอ	0	0.0	1	25.0	1	25.0
7. ความประทับใจต่อการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชน						
- ไม่มี	8	7.6	12	6.0	20	6.6
- มี	94	91.6	186	93.5	282	92.8
ความพึงพอใจ						
* พอใจ	94	100.0	185	99.5	281	99.6
* ไม่พอใจ	0	0.0	1	0.5	1	0.4
เหตุผลที่ไม่พอใจ						
o ไม่ระบุ	0	0.0	1	100.0	1	100.0

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟสุดเขต-ท่าเรือน้ำลึกระยอง เดือนพฤศจิกายน 2561

ตารางที่ 7 ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคม

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	126	100.0	170	100.0	296	100.0
1. ปัญหาอากาศเสียหรือ						
- ไม่มี	93	73.8	126	63.8	203	66.8
- น้อย	22	21.0	51	25.6	73	24.0
- ปานกลาง	5	1.0	12	6.0	13	4.3
- มาก	5	4.8	10	5.0	15	4.9
2. การสั่นสะเทือน						
- ไม่มี	89	81.9	147	73.9	233	76.6
- น้อย	19	15.2	39	19.6	55	18.1
- ปานกลาง	0	0.0	7	3.5	7	2.3
- มาก	3	2.9	6	3.0	9	2.7
3. สัตว์โมย						
- ไม่มี	87	82.9	152	76.4	239	78.6
- น้อย	14	13.3	36	18.1	50	16.5
- ปานกลาง	1	1.0	6	3.0	7	2.3
- มาก	3	2.9	5	2.5	8	2.6
4. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
- ไม่มี	95	90.5	176	88.4	271	89.1
- น้อย	7	6.7	11	5.5	18	5.9
- ปานกลาง	0	0.0	7	3.5	7	2.3
- มาก	3	2.9	5	2.5	8	2.6
5. ความขัดแย้งระหว่างในชุมชน						
- ไม่มี	104	99.0	197	99.0	301	99.0
- น้อย	1	1.0	2	1.0	3	1.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. ไฟฟ้าไม่เพียงพอ/ไฟฟ้าดับบ่อย						
- ไม่มี	55	52.4	99	49.7	154	50.7
- น้อย	33	31.5	25	12.6	58	19.1
- ปานกลาง	13	12.3	25	12.6	38	12.8
- มาก	24	23.8	50	25.1	75	24.7
7. สัตว์ในหมู่บ้าน/ชุมชนจำนวน						
- ไม่มี	69	68.6	160	80.4	226	75.0
- น้อย	19	18.3	24	12.1	39	12.8
- ปานกลาง	11	10.3	6	3.0	17	5.6
- มาก	11	10.3	9	4.5	20	6.6
8. ถนนเชื่อมระหว่างชุมชนกับสถานที่						
- ไม่มี	83	77.0	174	87.4	257	84.5
- น้อย	12	11.4	15	7.5	27	8.9
- ปานกลาง	3	2.9	4	2.0	7	2.3
- มาก	7	6.7	6	3.0	13	4.3
9. โรคติดต่อ/โรคระบาดในชุมชน						
- ไม่มี	105	100.0	196	98.5	301	99.0
- น้อย	0	0.0	3	1.5	3	1.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10. การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้						
- ไม่มี	105	100.0	197	99.0	302	99.3
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	2	1.0	2	0.7
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม						
- ไม่มี	105	100.0	197	99.0	302	99.3
- น้อย	0	0.0	1	0.5	1	0.3
- ปานกลาง	0	0.0	1	0.5	1	0.3
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟสุดเขต-ท่าเรือน้ำลึกระยอง เดือนพฤศจิกายน 2561

ตารางที่ 8 โรคติดต่อและปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน และการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง			ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง			รวมทั้งหมด		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวนผู้ป่วย	จำนวน	ร้อยละ	จำนวนผู้ป่วย	จำนวน	ร้อยละ	จำนวนผู้ป่วย
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	รวม (คน)	199	100.0	รวม (คน)	304	100.0	รวม (คน)
1. การเจ็บป่วยของคนในครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2560)									
- โรคระบบทางเดินหายใจ/โรคไข้หวัด	11	10.5	16	23	11.6	34	34	11.2	50
- โรคหอบหืด	4	3.8	4	3	1.5	3	7	2.3	7
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้ (ผื่นคัน แสบผิวหนัง ฯลฯ)	1	1.0	1	3	1.5	3	4	1.3	4
- โรคทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง ฯลฯ	0	0.0	0	1	0.5	1	1	0.3	1
- โรคระบบกล้ามเนื้อ (ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ฯลฯ)	3	2.9	3	4	2.0	5	7	2.3	8
- โรคเกี่ยวกับระบบเลือด/ความดันโลหิต	22	21.0	23	27	13.6	27	49	16.1	50
- โรคเบาหวาน	6	5.7	6	19	9.5	21	25	8.2	27
- โรคไข้เลือดออก	1	1.0	1	2	1.0	3	3	1.0	4
- โรคมะเร็ง	1	1.0	1	4	2.0	4	5	1.6	5
- อุบัติเหตุต่างๆ	1	1.0	1	3	1.5	3	4	1.3	4
16 โรคเส้นเลือดในสมองตีบ	4	3.8	5	0	0.0	0	4	1.3	5
17 โรคหัวใจ	1	1.0	1	0	0.0	0	1	0.3	1
18 โรคระบบประสาท	1	1.0	1	1	0.5	1	2	0.7	2
19 โรคไขมันในเส้นเลือด	3	2.9	3	5	2.5	6	8	2.6	9
21 โรคไทรอยด์	1	1.0	1	2	1.0	2	3	1.0	3
2. เมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่ในครัวเรือนไปรับการรักษา หรือใช้บริการที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)									
- ซื้อยากินเอง	5	4.8	-	10	5.0	-	15	4.9	-
- ไปโรงพยาบาลของรัฐ	89	84.8	-	161	80.9	-	250	82.2	-
- ไปโรงพยาบาลเอกชน	5	4.8	-	22	11.1	-	27	8.9	-
- ไปคลินิค	11	10.5	-	19	9.5	-	30	9.9	-
- ไปสถานีอนามัย/รพสต.	7	6.7	-	9	4.5	-	16	5.3	-
4. ปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข									
- ไม่มีปัญหา	87	82.9	-	154	77.4	-	241	79.3	-
- มีปัญหา	18	17.1	-	45	22.6	-	63	20.7	-
ลักษณะปัญหา									
* ครัวเรือนใช้บริการเจ้าหน้าที่ที่มีแต่ไม่เพียงพอ	1	5.6	-	7	15.6	-	8	12.7	-
* เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ	7	38.9	-	9	20.0	-	16	25.4	-
* บริการล่าช้า	18	100.0	-	40	88.9	-	58	92.1	-
* สถานพยาบาลอยู่ไกลจากบ้าน	2	11.1	-	0	0.0	-	2	3.2	-
5. ครัวเรือนที่มีสมาชิกมีพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)									
- ครัวเรือนที่มีคนชอบกินอาหารลูกๆ ติบ ๆ	0	0.0	-	3	1.5	-	3	1.0	-
- ครัวเรือนที่มีคนกินอาหารไม่ครบห้าหมู่	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
- ครัวเรือนที่มีคนกินอาหารรสชาติจัด เช่น เค็มจัด หวานจัด	32	30.5	-	77	38.7	-	109	35.9	-
- ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่/ติดบุหรี่	40	38.1	-	77	38.7	-	117	38.5	-
- ครัวเรือนที่มีคนดื่มสุราบ่อยหรือเป็นประจำ	27	25.7	-	56	28.1	-	83	27.3	-
- ครัวเรือนที่มีคนมีพฤติกรรมความเสี่ยงด้านการมีเพศสัมพันธ์	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
- ครัวเรือนที่มีคนติดยาเสพติด	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 9 การเข้าร่วมทำกิจกรรมในชุมชนและการเป็นสมาชิกกลุ่ม/ องค์กรในชุมชน

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
1. การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรของสมาชิกในครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ	64	61.0	133	66.8	197	64.8
- สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนเงินล้าน	19	18.1	36	18.1	55	18.1
- สมาชิก รกส.	21	20.0	26	13.1	47	15.5
- กลุ่มแม่บ้าน	7	6.7	4	2.0	11	3.6
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	1	1.0	3	1.5	4	1.3
- กลุ่มอาชีพ	0	0.0	1	0.5	1	0.3
- กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2	1.9	12	6.0	14	4.6
- อสม	4	3.8	3	1.5	7	2.3
2. การเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆในชุมชน						
- ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ (มาก)	33	31.4	70	35.2	103	33.9
- ร่วมกิจกรรมต่างๆ พอสมควร (ปานกลาง)	37	35.2	70	35.2	107	35.2
- เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนไม่บ่อยนัก (น้อย)	19	18.1	36	18.1	55	18.1
- ต่างคนต่างอยู่ไม่มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน (ไม่มี)	16	15.2	23	11.6	39	12.8
รวม	105	100.0	199	100.0	304	100.0

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 10 การได้รับข้อมูลข่าวสารของโครงการ

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		พื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
1 การรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ						
- ไม่เคยได้รับทราบมาก่อน	53	49.5	80	40.2	132	43.4
- ได้รับทราบข้อมูลมาบ้าง	51	48.6	116	58.3	167	54.9
- ทราบข้อมูลอย่างละเอียด	2	1.9	3	1.5	5	1.6
แหล่งข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
* สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)	11	20.8	6	5.0	17	9.6
* ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน/รองประธานชุมชน)	8	15.1	26	21.8	34	19.2
* เพื่อนบ้าน	27	50.9	60	50.4	87	50.6
* แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ	0	0.0	2	1.7	2	1.1
* การประชุมปฐมนิเทศโครงการ	0	0.0	1	0.8	1	0.6
* การประชุมเพื่อแนะนำโครงการและระดมความคิดเห็น	1	1.9	7	5.9	8	4.7
* เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา	3	5.7	3	2.5	6	3.5
* เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในท้องที่	1	1.9	2	1.7	3	1.7
* สื่อต่างๆ (เช่น ป้ายประกาศข้อมูลรวมเข้าร่วมประชุม จดหมายเชิญประชุม)	7	13.2	34	28.6	41	23.8

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะที่ 1 ตอนที่ 1 เส้นทางแคราย-มีนบุรี ตอนที่ 1 ช่วงแคราย-มีนบุรี ตอนที่ 1 เส้นทางยกระดับ

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
6 อุปสรรคที่เกิดจากกิจกรรมในระยะก่อสร้าง						
ความรู้สึกที่ส่งผลกระทบที่ควบคุมได้ยาก						
- ไม่มีผลกระทบ	105	100.0	153	74.9	258	84.9
- มีผลกระทบ	0	0.0	46	25.1	46	15.1
ผลกระทบทางบวก ได้แก่						
* เงิน	0	0.0	10	21.7	10	21.7
* ความสะดวก	0	0.0	15	32.6	15	32.6
* อื่นๆ	0	0.0	21	45.7	21	45.7
ผลกระทบในระดับที่รุนแรง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- ได้รับการชี้แจงแล้ว	0	0.0	46	100.0	46	100.0
7 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อาชญากรรม/ขี้ จากคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานก่อสร้างโครงการ เป็นต้น)						
ความรู้สึกที่ส่งผลกระทบที่ควบคุมได้ยาก						
- ไม่มีผลกระทบ	105	100.0	153	74.9	258	84.9
- มีผลกระทบ	0	0.0	46	25.1	46	15.1
ผลกระทบทางบวก ได้แก่						
* เงิน	0	0.0	10	21.7	10	21.7
* ความสะดวก	0	0.0	14	30.4	14	30.4
* อื่นๆ	0	0.0	22	47.8	22	47.8
ผลกระทบในระดับที่รุนแรง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- ได้รับการชี้แจงแล้ว	0	0.0	46	100.0	46	100.0
8 การขนส่งวัสดุ/ความขัดแย้ง (ระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน)						
ความรู้สึกที่ส่งผลกระทบที่ควบคุมได้ยาก						
- ไม่มีผลกระทบ	105	100.0	157	78.9	262	86.2
- มีผลกระทบ	0	0.0	42	21.1	42	13.8
ผลกระทบทางบวก ได้แก่						
* เงิน	0	0.0	9	21.4	9	21.4
* ความสะดวก	0	0.0	14	33.3	14	33.3
* อื่นๆ	0	0.0	19	45.2	19	45.2
ผลกระทบในระดับที่รุนแรง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- ได้รับการชี้แจงแล้ว	0	0.0	30	71.4	30	71.4
- ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	0	0.0	12	28.6	12	28.6
9 ผลกระทบทางด้านสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขในระยะก่อสร้าง						
- ไม่มี	105	100.0	171	85.9	276	90.8
- มี	0	0.0	28	14.1	28	9.2
ผลกระทบทางบวกต่อชุมชน ได้แก่						
* ไม่ระบุ	0	0	6	21.4	6	21.4
* ต้องการให้ความรู้ต่อชุมชนเพิ่มขึ้น	0	0	22	78.6	22	78.6

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางระไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 12 การคาดหมายผลกระทบด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาโครงการในระยะดำเนินการ

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
1 ผลประโยชน์/ผลกระทบทางบวก						
- ไม่มี	35	33.3	28	14.1	63	20.7
- มี	70	66.7	171	85.9	241	79.3
ผลกระทบทางบวก ได้แก่						
* การเดินทางสะดวกขึ้น	64	91.4	163	95.3	227	94.2
* ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	40	57.1	99	57.9	139	57.7
* ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	45	64.3	72	42.1	117	48.5
* ช่วยลดอุบัติเหตุบนทางหลวง	7	10.0	23	13.5	30	12.4
* ชุมชนในแนวเส้นทางเจริญมากยิ่งขึ้น	3	4.3	18	10.5	21	8.7
* เกิดการกระจายตามสถานีรถไฟ	5	7.1	10	5.8	15	6.2
* เกิดการจ้างงาน	2	2.9	7	4.1	9	3.7
2 ผลกระทบทางลบในระยะดำเนินการ						
- ไม่มี	24	22.9	92	46.2	116	38.2
- มี	81	77.1	107	53.8	188	61.8
ผลกระทบทางลบต่อชุมชน ได้แก่						
* ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นควัน) เสียง และความสั่นสะเทือนจากรถไฟ เป็นต้น	55	67.9	100	93.5	155	82.4
* อุบัติเหตุในการเดินทางเพิ่มขึ้น	7	8.6	2	1.9	9	4.8
* การเดินทางเข้าถึงชุมชนยากขึ้นกว่าเดิม	0	0.0	3	2.8	3	1.6
* การรบกวนการดำรงชีวิตโดยปกติของคนในชุมชนใกล้เคียง	13	16.0	21	19.6	34	18.1
* ชุมชนโดนตัดขาด/มีการแบ่งแยก	22	27.2	4	3.7	26	13.8
* น้ำท่วม หากระบบการระบายน้ำมีปัญหา	9	11.1	2	1.9	11	5.9
3 การเปรียบเทียบกับผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ระดับใด /ผลกระทบทางบวกในระยะดำเนินการ						
* ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ	34	32.4	146	73.4	180	59.2
* ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก	21	20.0	11	5.5	32	10.5
* ผลกระทบทางบวกและลบพอๆ กัน	46	43.8	33	16.6	79	26.0
* ไม่แน่ใจ	4	3.8	9	4.5	13	4.3

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางระไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 13 การคาดหมายผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตทางโครงการ

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0
1 จำนวนครัวเรือนที่มีทรัพย์สินประเภทต่างๆ ในเขตทาง		
• อาคาร/ที่อยู่อาศัย	103	98.1
• ที่ดิน	78	74.3
• ไม้ผล/ไม้ยืนต้น	58	55.2
* เหลือง	28	48.3
* ปาล์มน้ำมัน	14	24.1
* ยางพารา	10	17.2
* กาแฟ	3	5.2
* มะพร้าว	2	3.4
* ทุเรียน	2	3.4
* สวนผสม	2	3.4
* มังคุด	1	1.7
1 จำนวน/การถือครองเฉลี่ยต่อราย		
- อาคารที่อยู่อาศัย (หลัง/รายที่เป็นเจ้าของ)	1.2	
- ที่ดิน (ไร่/รายที่ถือครอง)	7.9	
- ไม้ผล/ไม้ยืนต้น (ไร่/รายที่ปลูก)	9.5	
* ปาล์มน้ำมัน	9.9	
* ยางพารา	23.0	
* สวนผสม	72.5	
* ทุเรียน	13.0	
* มังคุด	1.0	
* มะพร้าว	1.5	
* กาแฟ	1.5	
* เหลือง	0.04	

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน :

ตารางที่ 14 การดำเนินการด้านที่อยู่ ที่ทำกิน กรณีที่ถูกแนวเขตทางรถไฟ

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0
1 จัดหาที่ดินใหม่ และอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น	5	4.8
เหตุผล		
• ไม่ระบุ	1	20.0
- ไม่มีที่ดินเหลืออยู่	2	40.0
- อยากย้ายไปอยู่ที่ใหม่ (เพราะทางเข้าสะดวก)	1	20.0
* ย้ายกลับภูมิลำเนา	1	20.0
2 จัดหาที่ดินใหม่ทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แต่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนเดิม	73	69.5
เหตุผล		
• ไม่ระบุ	26	35.6
* ชุมชนนี้เป็นชุมชนบ้านเกิดจึงมีความผูกพันมาก	17	23.3
- มีเครือญาติอยู่ที่นี่	11	15.1
* อยากอยู่ใกล้ที่ดินทำกินในชุมชนนี้	19	26.0
3 ไม่จัดหาที่ดินใหม่ แต่ยังคงอยู่อาศัยในชุมชนเดิม แต่เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น	2	1.9
เหตุผล		
• ไม่ระบุ	2	100.0
4 ไม่จัดหาที่ดินใหม่ แต่ยังคงอยู่อาศัยในชุมชนเดิมตามปกติ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ (มีที่ดินเหลือเพียงพอต่อการประกอบอาชีพตามเดิม)	17	16.2
เหตุผล		
• ไม่ระบุ	9	52.9
* มีที่ดินเหลืออยู่	8	47.1
5 ยังไม่ได้คิด เพราะยังนานไม่ถึง	8	7.6

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 15 ปัญหาและการดำเนินการกรณีถูกเวนคืนที่ดินและทรัพย์สินในเขตทาง (กรณีไม่ต้องอพยพย้ายถิ่น แต่ยังอยู่ในหมู่บ้านเดิม)

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ	ไม่มีปัญหา	มีปัญหาบ้างเล็กน้อย	มีปัญหาพอสมควร	มีปัญหาค่อนข้างมาก	มีปัญหามาก	จำนวน
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระยะ 25 เมตรจากจุดกึ่งกลางแนวเส้นทาง	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100
1.ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นยังอยู่ในหมู่บ้านเดิม (ครัวเรือน)						
การจัดหาที่ดินเพิ่มเติม/การปลูกสร้างบ้านใหม่						
- การจัดหาที่ดินใหม่	31.0	2.0	12.0	14.0	41.0	100
- การปลูกสร้างอาคาร/บ้านใหม่	31.0	1.0	12.0	14.0	42.0	100
การประกอบอาชีพ						
- การประกอบอาชีพของครัวเรือน	40.0	2.0	13.0	14.0	31.0	100
- การไปทำงานของสมาชิกในครัวเรือน	43.0	5.0	12.0	10.0	30.0	100
ด้านจิตใจ						
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวในที่อยู่แห่งใหม่	35.0	11.0	16.0	8.0	30.0	100
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับโอกาสและรายได้	36.0	12.0	14.0	8.0	28.0	100
ด้านการศึกษา						
- การไปเรียนหนังสือของบุตรหลาน	74.0	3.0	7.0	4.0	12.0	100
การประกอบกิจกรรมทางสังคม						
- การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้องในชุมชน	73.0	4.0	7.0	5.0	11.0	100
- การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน	75.0	5.0	5.0	5.0	10.0	100
- การประกอบกิจกรรมทางศาสนา	75.0	5.0	6.0	5.0	9.0	100
- การเดินทางเข้า-ออกชุมชน	75.0	5.0	6.0	5.0	9.0	100
- การใช้เส้นทาง-ถนนสายหลัก	75.0	6.0	5.0	5.0	9.0	100

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 15 ปัญหาและการดำเนินการกรณีถูกเวนคืนที่ดินและทรัพย์สินในเขตทาง (กรณีอพยพย้ายถิ่น)

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ	ไม่มีปัญหา	มีปัญหาบ้างเล็กน้อย	มีปัญหาพอสมควร	มีปัญหาค่อนข้างมาก	มีปัญหามาก	จำนวน
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระยะ 25 เมตรจากจุดกึ่งกลางแนวเส้นทาง	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	5
2.ต้องอพยพย้ายถิ่น (ครัวเรือน)						
ด้านการจัดทำที่ดิน/การโยกย้ายถิ่นฐาน						
- การหาซื้อที่ดินแปลงใหม่	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5
- การหาที่อยู่อาศัยใหม่	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5
- การรื้อย้ายบ้านเรือน	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5
- ค่าใช้จ่ายในการหาซื้อที่ดิน/ปลูกสร้างบ้านใหม่	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5
- การขนย้ายทรัพย์สิน	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0	5
การประกอบอาชีพ						
- การประกอบอาชีพของครัวเรือน	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5
- การไปทำงานของสมาชิกในครัวเรือน	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5
ด้านจิตใจ						
- วิตกกังวลในการหาซื้อที่อยู่ใหม่	40.0	0.0	0.0	20.0	40.0	5
- วิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวในที่อยู่แห่งใหม่	40.0	0.0	0.0	20.0	40.0	5
- ผลกระทบทางจิตใจการต้องพลัดพรากจากญาติพี่น้อง	40.0	0.0	0.0	20.0	40.0	5
ด้านการศึกษา						
- การไปเรียนหนังสือของบุตรหลาน	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5
- ต้องหาที่เรียนใหม่ให้บุตร/หลาน	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5
ผลกระทบทางสังคม						
- การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้องในชุมชนเดิม	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5
- การปรับตัวกับชุมชนเมื่อต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5
- การประกอบกิจกรรมทางศาสนา	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 16 การประเมินศักยภาพในการจัดการปัญหา กรณีถูกเวนคืนที่ดิน

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง	
	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0
1. การประเมินความสามารถในการจัดหาที่ดินและบ้านอยู่อาศัยใหม่ (ถ้ารัฐจ่ายค่าทดแทนให้ในอัตรามาตรฐานสภาพความเป็นจริงกับราคาในปัจจุบัน)		
- ได้แน่นอน	42	40.0
เหตุผล คือ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
* ไม่ระบุ	16	38.1
* มีที่ดินอยู่แล้ว/มีที่ดินเหลืออยู่	13	31.0
* ได้เงินจากรัฐ/มีเงินเพียงพอที่จะซื้อ	12	28.6
- ไม่ได้	2	1.9
เหตุผล คือ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
* ไม่ระบุ	2	100.0
- ยังไม่แน่ใจ	36	34.3
เหตุผล คือ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
* ไม่ระบุ	16	44.4
* ไม่มั่นใจในการดำเนินการของโครงการ	17	47.2
* คำชดเชยไม่เป็นธรรม/ที่ดินราคาแพงเงินไม่พอซื้อ	1	2.8
* ที่ดินเป็นของ สปก. ซื้อขายไม่ได้	1	2.8
2. ข้อเสนอ/ความต้องการ กรณีถูกเวนคืนที่ดิน		
- ให้รัฐจ่ายค่าทดแทนให้ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสมเพียงพอกับการไปซื้อที่ดินปลูกสร้างบ้านใหม่ โดยจะไปดำเนินการจัดหาด้วยตนเอง (ให้รัฐจ่ายเงินให้เท่านั้น)	71	67.6
* ให้รัฐดำเนินการหาที่ดินและปลูกสร้างบ้านให้เหมาะกับที่ดูเดิมเลย โดยไม่ต้องรับเงินค่าทดแทน	14	13.3
* วิธีดำเนินให้อย่างไรก็ได้ไม่มีปัญหา	7	6.7
* ไม่มีความเห็น	11	10.5
* จัดหาที่ดินพร้อมจ่ายค่าชดเชยให้เหมาะสมและยุติธรรม	2	1.9
3. ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ		
- ไม่มี/ไม่ระบุ	54	51.4
- มี	51	48.6
ประเด็นการช่วยเหลือจากภาครัฐ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
* ช่วยจ่ายค่าเวนคืนในราคาที่เป็นธรรม	38	74.5
* จัดหาที่ดิน/สร้างที่อยู่ให้ใหม่	10	19.6
* จัดหาอาชีพให้	3	5.9

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 17 ความคิดเห็นต่อผลประโยชน์และผลกระทบการพัฒนาของโครงการ

รายการ	ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	105	100.0	199	100.0	304	100.0
1 ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ						
- เห็นด้วย	64	61.0	171	85.9	235	77.3
- ไม่เห็นด้วย	32	30.5	11	5.5	43	14.1
- ไม่แน่ใจ	8	7.6	15	7.5	23	7.6
- ไม่มีความคิดเห็น	1	1.0	2	1.0	3	1.0
เหตุผลที่เห็นด้วย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- ไม่ระบุ	3	4.7	0	0.0	3	1.3
- ทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวกมากขึ้น	59	92.2	164	95.9	223	94.9
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว/ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2	3.1	7	4.1	9	3.8
เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- ไม่ระบุ	2	6.3	0	0.0	2	4.7
- ส่งผลกระทบต่อที่พักอาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน	17	53.1	7	63.6	24	55.8
- ควรพิจารณาเส้นทางใหม่ เพราะเส้นนี้มีถนนผ่านอยู่แล้ว	3	9.4	4	36.4	7	16.3
- ไม่ต้องการถูกเวนคืนที่ดินและที่พักอาศัย	10	31.3	0	0.0	10	23.3
เหตุผลที่ไม่แน่ใจ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
- ไม่ระบุ	4	50.0	5	33.3	9	39.1
- รายละเอียดด้านการเวนคืนที่ดินน้อยเกินไป	3	37.5	10	66.7	13	56.5
- เส้นทางที่เลือกอ้อมระยะสูง	1	12.5	0	0.0	1	4.3

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 18 ประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงการ

รายการ	ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	135	100.0	179	100.0	314	100.0
- ไม่มี	93	68.9	162	90.5	255	81.2
- มี	42	31.1	17	9.5	59	18.8
ประเด็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
* เรื่องน้ำและระบบการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากโครงการ	4	11.1	18	48.6	22	44.9
* ผลกระทบต่อทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม	5	41.7	17	45.9	22	44.9
* ที่พาดผ่านที่ดินและที่ฝังกลบศัพย์ทางศาสนา	2	16.7	2	5.4	4	8.2
* ความจำเป็นของโครงการ เพราะถนนมีสร้างไม่เสร็จ	1	8.3	1	2.7	2	4.1

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางเชื่อมต่อ เขื่อนน้ำอูนตอนล่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตารางที่ 19 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ

รายการ	ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ		ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง		ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	135	100.0	179	100.0	314	100.0
- ไม่มี	90	66.7	177	98.9	267	85.0
- มี	15	11.1	2	1.1	17	5.4
ไม่มี (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)						
* ควรมีการปรับปรุงและซ่อมไม่ให้ชำรุดเสียหายต่อการใช้งานทางรถไฟที่ผ่าน	8	53.3	1	50.0	9	52.9
* ต้องการให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เพราะการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญ	4	26.7	1	50.0	5	29.4
* ควรมีการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อยภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	3	20.0	0	0.0	3	17.6
* ควรสร้างถนนลาดยางให้ดีกว่านี้	1	6.7	0	0.0	1	5.9

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางเชื่อมต่อ เขื่อนน้ำอูนตอนล่าง เดือนพฤศจิกายน 2560

ภาคผนวกที่ 4-2

แบบสอบถามและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
(ผู้นำชุมชน)

หมายเลขแบบสอบถาม.....
ผู้สัมภาษณ์.....
วัน/เดือน/ปี.....

แบบสอบถามผู้นำชุมชน
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง

ชื่อ-สกุล.....
บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....เบอร์โทรศัพท์.....

คำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 เพศ ( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง

1.2 อายุ.....ปี

1.3 ศาสนา

( ) 1. พุทธ ( ) 2. คริสต์ ( ) 3. อิสลาม ( ) 4. อื่นๆ ระบุ.....

1.4 การศึกษา

( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
( ) 4. อนุปริญญา/ ปวส.
( ) 5. ปริญญาตรี
( ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี

1.5 ตำแหน่งในชุมชน

( ) 1. กำนัน ( ) 2. ผู้ใหญ่บ้าน ( ) 3. กรรมการหมู่บ้าน
( ) 4. สมาชิก อบต. ( ) 5. อื่นๆ ระบุ.....

1.6 จำนวนปีที่อยู่ในตำแหน่ง.....ปี

1.7 ท่านอาศัยอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไร

( ) 1. อยู่มาตั้งแต่เกิด ( ) 2. ไม่ได้อยู่มาตั้งแต่เกิดแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้ว จำนวน.....ปี

ตอนที่ 2 : ข้อมูลชุมชน การตั้งถิ่นฐาน และการถือครองที่ดิน

2.1 หมู่บ้านตั้งมาแล้วประมาณ .....ปี ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

.....

.....

ลักษณะของการตั้งบ้านเรือนในชุมชน.....

2.2 ข้อมูลประชากรและการย้ายถิ่นฐาน

- ในชุมชนมีประชากรรวม.....คน มีจำนวนครัวเรือน.....ครัวเรือนเป็นครัวเรือนดั้งเดิม.....% ครัวเรือนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่.....% ส่วนใหญ่ย้ายมาจาก อำเภอ..... จังหวัด.....
- ครัวเรือนส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะ.....

.....

2.3 ลักษณะชุมชน

( ) 1. ชุมชนชนบท ( ) 2. ชุมชนเมือง ( ) 3. กึ่งเมืองกึ่งชนบท

2.4 ลักษณะการตั้งบ้านเรือน

( ) 1. อยู่เป็นกลุ่มบ้าน ( ) 2. อยู่กระจายตามที่ดินทำกิน

( ) 3. อื่นๆ ระบุ.....

2.5 จำนวนบ้านเรือนในแนวเขตทางของโครงการ (ROW = 50 เมตร)

( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี จำนวน ..... หลังคาเรือน

2.6 การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1) พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน.....ไร่ จำแนกการใช้ประโยชน์เป็น
   - พื้นที่การเกษตร.....ไร่ .....%
   - พื้นที่ชุมชน/อยู่อาศัย.....ไร่ .....%
   - พื้นที่สาธารณประโยชน์ (โรงเรียน วัด ถนน ฯลฯ).....ไร่ .....%
   - พื้นที่ป่าไม้.....ไร่ .....%
   - แหล่งน้ำ.....ไร่ .....%
   - อื่นๆ ระบุ.....ไร่ .....%
2) ขนาดพื้นที่ในความครอบครองของราษฎรจำแนกตามเอกสารหนังสือแสดงสิทธิ์การครอบครอง/การทำกิน (โดยประมาณ)
   - โฉนด นส.3 นส.3 ก. .....ไร่ .....%
   - สทก. .....ไร่ .....%
   - สปก 4-01 .....ไร่ .....%
   - ภบท. 5, 6 .....ไร่ .....%
   - เขตเวนคืน รฟท. .....ไร่ .....%
   - ไม่มีเอกสาร/หนังสือใดๆ เลย .....ไร่ .....%
   - อื่นๆ ระบุ..... .....ไร่ .....%
3) จำนวนหรือสัดส่วนครัวเรือนในหมู่บ้านที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นโฉนดหรือ นส.3/นส.3 ก. จำนวน..... ครัวเรือน .....%

ตอนที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐาน

3.1 การบริการโครงสร้างพื้นฐาน

1) ไฟฟ้า มีการให้บริการครบทุกครัวเรือนหรือไม่
   ( ) 1. ครบทุกครัวเรือน ( ) 2. ไม่ครบ สาเหตุเพราะ.....
2) ประปา มีการให้บริการครบทุกครัวเรือนหรือไม่
   ( ) 1. ครบทุกครัวเรือน ( ) 2. ไม่ครบ สาเหตุเพราะ.....
3) โทรศัพท์มีการให้บริการครบทุกครัวเรือนหรือไม่
   ( ) 1. ครบทุกครัวเรือน ( ) 2. ไม่ครบ สาเหตุเพราะ.....

3.2 ถนนเข้าสู่ชุมชน (ใช้การสังเกต)

- ระยะทางจากถนนสายหลัก (ระบุชื่อถนน.....ตำแหน่ง.....) ถึงที่ตั้งชุมชน ..... กิโลเมตร
- ผิวถนนเป็น ( ) 1. คอนกรีต ( ) 2. แอสฟัส (ราดยาง) ( ) 3. ลูกรัง
- สภาพผิวถนน

( ) 1. ดีตลอดเส้นทาง ( ) 2. ค่อนข้างดี ( ) 3. ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อมาก

ตอนที่ 4 : สภาพเศรษฐกิจ

4.1 การประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน

- ลำดับที่ 1 ได้แก่ อาชีพ.....ประมาณ.....%
- ลำดับที่ 2 ได้แก่ อาชีพ.....ประมาณ.....%
- ลำดับที่ 3 ได้แก่ อาชีพ.....ประมาณ.....%

4.2 การเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพในรอบ 3-5 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนจากอาชีพใดสู่อาชีพใดมากที่สุด

.....

.....

สาเหตุ/ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนอาชีพ

.....

.....

4.3 รายได้-รายจ่าย ภาระหนี้สินโดยเฉลี่ยของครัวเรือนในชุมชน

4.3.1 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในหมู่บ้านประมาณ.....บาท/เดือน/ครัวเรือน

4.3.2 แหล่งรายได้หลักของครัวเรือนในชุมชน

อันดับที่ 1 .....

อันดับที่ 2 .....

อันดับที่ 3 .....

4.3.3 มีครัวเรือนที่มีฐานะดีประมาณ.....ครัวเรือน มีฐานะปานกลางมีประมาณ.....ครัวเรือน และที่มีฐานะยากจนมีประมาณ.....ครัวเรือน

4.4 ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชุมชน/หมู่บ้าน

อันดับ 1 .....

อันดับ 2.....

อันดับ 3 .....

ตอนที่ 5 : ปัญหาทางสังคมของชุมชน

5.1 ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาทางสังคมต่าง ๆ เหล่านี้หรือไม่ และปัญหารุนแรงมากน้อยเพียงใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ปัญหา	ระดับความรุนแรงใส่ (✓) ในช่องที่ตอบ			ลักษณะปัญหา
	มาก	ปานกลาง	น้อย	
( ) 1. ความขัดแย้งในชุมชน				
( ) 2. ปัญหายาเสพติด				
( ) 3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				
( ) 4. ตกงาน / ไม่มีงานทำ				
( ) 5. ไม่มีที่ดินทำกิน				
( ) 6. อื่นๆ ระบุ.....				

ตอนที่ 6 : ปัญหาทางด้านสาธารณสุข

6.1 ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) มีคนในชุมชนของท่านป่วยเป็นโรคระบาดบ้างหรือไม่

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี โรคที่ป่วย ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

6.2 คนในชุมชนของท่านมีพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

( ) 1. พฤติกรรมด้านการบริโภค
- (1.1) การกินอาหารสุก ดิบ ๆ ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) ไม่มี
- (1.2) การกินอาหารไม่ครบห้าหมู่ ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) ไม่มี
- (1.3) การกินอาหารรสชาติจัด (เค็มจัด) (หวานจัด) ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) ไม่มี

( ) 2. การสูบบุหรี่ ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) ไม่มี

( ) 3. การดื่มสุรา ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) ไม่มี

( ) 4. พฤติกรรมความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) ไม่มี

( ) 5. พฤติกรรมความเสี่ยงจากการติดยาเสพติด ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) ไม่มี

6.3 ในชุมชนของท่านมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนหรือไม่

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี

ลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

( ) 1. การตรวจสุขภาพคนในชุมชน ( ) 2. การรักษาสุขอนามัยในบ้านเรือน

( ) 3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่เด็ก ( ) 4. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

( ) 5. อื่นๆ (ระบุ).....

6.4 ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

ข้อความ	ระดับความพึงพอใจ		
	น้อย (1)	ปานกลาง (2)	มาก (3)
1. สภาพแวดล้อมของชุมชนท่าน			
2. สุขภาพอนามัยของคนในชุมชน			
3. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)			
4. ถนนและการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในชุมชน			
5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน			
6. การได้รับข้อมูลข่าวสาร			
7. การประกอบอาชีพ			
8. สวัสดิการสังคมที่คนในชุมชนได้รับจากรัฐ			
9. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆในสังคม			
10. การรู้จักและคุ้นเคยกันของคนในชุมชน			
11. การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในชุมชน			
12. ครอบครัวเข้มแข็ง			
13. ชุมชนเข้มแข็ง			

ตอนที่ 7 : ความสัมพันธ์ในชุมชนและการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

7.1 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีความผูกพันกันมากน้อยเพียงใด

( ) 1. มาก ( ) 2. ค่อนข้างมาก ( ) 3. พอสมควร

( ) 4. ค่อนข้างน้อย ( ) 5. น้อย

7.2 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมากน้อยเพียงใด

( ) 1. มาก ( ) 2. ค่อนข้างมาก ( ) 3. พอสมควร

( ) 4. ค่อนข้างน้อย ( ) 5. น้อย

7.3 ในชุมชนของท่านมีงานบุญ/งานประเพณีที่สำคัญอะไรบ้างที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี

1) ประเพณี.....จัดในช่วงเดือน.....
การเข้าร่วมงานของคนในชุมชน ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย

2) ประเพณี.....จัดในช่วงเดือน.....
การเข้าร่วมงานของคนในชุมชน ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย

3) ประเพณี.....จัดในช่วงเดือน.....
การเข้าร่วมงานของคนในชุมชน ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย

ตอนที่ 8 : การประชุมหมู่บ้าน

8.1 การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชนมีหรือไม่

( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี

8.1.1 ความถี่ในการประชุม

( ) 1. นานๆ ครั้ง ( ) 2. เดือนละครั้ง

( ) 3. เดือนละ 1 -2 ครั้ง ( ) 4. มากกว่าเดือนละ 1 -2 ครั้ง

8.1.2 สัดส่วนสมาชิกครัวเรือนในชุมชนที่เข้าร่วมประชุม

( ) 1. ค่อนข้างน้อย(กว่า 50 %) ( ) 2. พอสมควร ประมาณ 50-60%

( ) 3. ค่อนข้างมาก ประมาณ 75% ( ) 4. มากเกินกว่า 90%

8.2 หมู่บ้านของท่านได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหรือไม่ (ถ้าไม่มีข้ามไปถามข้อ 8.3)

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ กลุ่มอาชีพ.....

กรณีที่มีกลุ่มอาชีพ หมู่บ้านของท่านได้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มอาชีพหรือไม่ ( ) 1.ไม่มี ( ) 2.มี

8.2.1 ความถี่ในการประชุม

( ) 1. นานๆ ครั้ง ( ) 2. เดือนละครั้ง

( ) 3. เดือนละ 1 -2 ครั้ง ( ) 4. มากกว่าเดือนละ 1 -2 ครั้ง

8.2.2 สัดส่วนสมาชิกครัวเรือนในชุมชนที่เข้าร่วมประชุม

( ) 1. ค่อนข้างน้อย(กว่า 50 %) ( ) 2. พอสมควร ประมาณ 50-60%

( ) 3. ค่อนข้างมาก ประมาณ 75% ( ) 4. มากเกินกว่า 90%

8.3 นอกเหนือจากการประชุมหมู่บ้านและการประชุมกลุ่มอาชีพแล้ว ในปีที่ผ่านมาในหมู่บ้านของท่านได้มีการประชุมในด้านอื่น อีกหรือไม่ (ถ้าไม่มีข้ามไปถามข้อ 8.4)

( ) 1.ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่.....

8.3.1 ความถี่ในการประชุม

( ) 1. นานๆ ครั้ง ( ) 2. เดือนละครั้ง

( ) 3. เดือนละ 1 -2 ครั้ง ( ) 4. มากกว่าเดือนละ 1 -2 ครั้ง

8.3.2 สัดส่วนสมาชิกครัวเรือนในชุมชนที่เข้าร่วมประชุม

( ) 1. ค่อนข้างน้อย(กว่า 50 %) ( ) 2. พอสมควร ประมาณ 50-60%

( ) 3. ค่อนข้างมาก ประมาณ 75% ( ) 4. มากเกินกว่า 90%

8.4 ประสบการณ์ของชุมชนในการเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้อง/ชุมนุมประท้วง

( ) 1. ไม่เคย ( ) 2. เคย

- ประเด็นข้อเรียกร้อง

1. เรื่อง.....ระบุ(วัน/เดือน/ปี).....จำนวนผู้เข้าร่วม.....คน
2. เรื่อง.....ระบุ(วัน/เดือน/ปี).....จำนวนผู้เข้าร่วม.....คน
3. เรื่อง.....ระบุ(วัน/เดือน/ปี).....จำนวนผู้เข้าร่วม.....คน

ตอนที่ 9 : สถานที่สำคัญ/สิ่งที่มีคุณค่าในชุมชน/หมู่บ้าน

คุณค่าที่สำคัญ	ไม่มี/มี	มี (ชื่อสถานที่)	บริเวณ	ความสำคัญ
1. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์				
2. โบราณสถาน				
3. โบราณวัตถุที่สำคัญ				
4. สิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม				
5. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน				
6. สถานที่สำคัญทางศาสนา				
7. วิถีชีวิต/กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์				
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น				
9. ภูมิทัศน์ที่สวยงาม				
10.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ				
11.ป่าอนุรักษ์/อุทยานแห่งชาติ				

ตอนที่ 10 : สภาพทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

10.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนท่าน

( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี ได้แก่

ทรัพยากรธรรมชาติ	สภาพความอุดมสมบูรณ์			ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
	ดี	ปานกลาง	เสื่อมโทรม	
( ) 1. ป่าไม้ระบุ.....				
( ) 2. สัตว์ป่าระบุ				
( ) 3. ห้วย ระบุ				
( ) 4. อื่นๆ.....				

10.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท่าน

ปัญหา	ระดับผลกระทบ			
	ไม่มี (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)
1. ปัญหายาเสพติด				
2. การพนัน/มั่วสุม				
3. ลักขโมย				
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				
5. ความขัดแย้งของคนในชุมชน				
6. ไฟฟ้าไม่เพียงพอ/ไฟฟ้าดับบ่อย				
7. ถนนในหมู่บ้าน/ชุมชนชำรุด				
8. ถนนเชื่อมระหว่างชุมชนกับทางหลวง				
9. โรคติดต่อ/โรคระบาดในชุมชน (ระบุ.....)				
10. การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้				
11. ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม				
12. อื่นๆ ระบุ.....				

10.3 ท่านคิดว่าชุมชนในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน/ท้องถิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

( ) 1. ไม่ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพราะ .....

( ) 2. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วม รับทราบข้อมูลข่าวสาร

( ) 3. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษา

( ) 4. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น

( ) 5. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

( ) 6. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดำเนินงาน

( ) 7. ควรมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ โปรดระบุ .....

10.4 ความพร้อม/ความเต็มใจของชุมชนในการมีส่วนร่วม ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

( ) 1. พร้อม/เต็มใจ

( ) 2. ไม่แน่ใจ

( ) 3. ไม่พร้อม/ไม่เต็มใจ

เหตุผลประกอบ.....

ตอนที่ 11 : ประสบการณ์ของชุมชนต่อการพัฒนาโครงการ

11.1 ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาในชุมชนของท่านมีโครงการพัฒนาใดที่ท่าน**ประทับใจ**หรือคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชนบ้างหรือไม่

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1. โครงการ.....

สิ่งที่ประทับใจหรือคิดว่าเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่.....

2. โครงการ.....

สิ่งที่ประทับใจหรือคิดว่าเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่.....

11.2 ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาในชุมชนของท่านมีโครงการพัฒนาใดที่ส่งผลกระทบด้านลบ ต่อชุมชนบ้างหรือไม่

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1. โครงการ.....

สิ่งที่ประทับใจหรือคิดว่าเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่.....

2. โครงการ.....

สิ่งที่ประทับใจหรือคิดว่าเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่.....

ตอนที่ 12 : การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ

12.1 ท่านได้รับทราบข้อมูลหรือเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับโครงการฯ นี้บ้างหรือไม่

( ) 1. ไม่เคยได้รับทราบมาก่อน

( ) 2. ได้รับทราบข้อมูลมาบ้าง แต่ไม่ละเอียดนัก

( ) 3. ทราบข้อมูล อย่างละเอียด

12.2 จากข้อ 12.1 ท่านทราบข้อมูลข่าวสารโครงการจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

( ) 1. เจ้าหน้าที่โครงการ ( ) 2. เจ้าหน้าที่ราชการส่วนราชการ

( ) 3. ผู้นำชุมชน (อาทิ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน/ ประธานชุมชน/รองประธานชุมชน)

( ) 4. เพื่อนบ้าน ( ) 5. วิทยุชุมชน

( ) 6. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ( ) 7. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

( ) 8.การประชุมเพื่อแนะนำโครงการและระดมความคิดเห็น ( ) 9. อื่นๆ ระบุ.....

ตอนที่ 13 : การคาดหมายผลกระทบในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ กรณีมีการพัฒนาโครงการ (อธิบายข้อมูลโครงการโดยละเอียด)

13.1 ผลกระทบในระยะก่อสร้าง

13.1.1. ถ้ามีการก่อสร้างโครงการ ชุมชนของท่านจะได้รับผลกระทบทางลบในด้านต่างๆ นี้หรือไม่

ลักษณะผลกระทบที่ได้รับ	ไม่มี (1)	มี (2)	ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ			ข้อเสนอแนะในการป้องกัน/แก้ไข
			มาก (1)	ปานกลาง (2)	น้อย (3)	
(1) เสียง (จากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้าง ได้แก่ และรถบดถนน รถบรรทุก เป็นต้น)						....
(2) ความสั่นสะเทือน (จากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้างได้แก่ เครื่องมือเจาะกระแทก และรถบดถนน เป็นต้น)						....
(3) ฝุ่น (จากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถขุดตักดิน และรถเกรดดิน เป็นต้น)						....
(4) มลพิษ(ควันจากท่อไอเสียรถบรรทุก รถขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถขุดตักดิน และรถเกรดดิน เป็นต้น)						....
(5) การจราจร (การใช้รถใช้ถนนในระยะก่อสร้างอาจเกิดความไม่สะดวก เป็นต้น)						....
(6) อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมในระยะก่อสร้าง						....
(7) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อาจถูกปล้น/จี้ จากคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานก่อสร้างโครงการ เป็นต้น)						....
(8) การทะเลาะวิวาท/ความขัดแย้ง (ระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน)						....
(9) อื่น ๆ.....						....

13.2 ผลกระทบในระยะดำเนินการ ถ้ามีการพัฒนาโครงการฯ ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบด้านบวก (ประโยชน์) และด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร

13.2.1 ผลประโยชน์/ผลกระทบทางบวก

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ ( ) 1.การเดินทางสะดวกขึ้น

( ) 2. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ

( ) 3. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

( ) 4. ช่วยลดอุบัติเหตุบนทางหลวง

( ) 5. ชุมชนในแนวเส้นทางเจริญมากยิ่งขึ้น
( ) 6. เกิดการการค้าขายตามสถานีรถไฟ
( ) 7. เกิดการจ้างงาน
( ) 8. อื่นๆ ระบุ.....

13.2.2 ผลกระทบทางลบในระยะดำเนินการ

( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ได้แก่ ( ) 1. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นควัน) เสียง และความสั่นสะเทือนจากรถไฟ เป็นต้น
( ) 2. อุบัติเหตุในการเดินทางเพิ่มขึ้น
( ) 3. การเดินทางเข้าถึงชุมชนยากขึ้นกว่าเดิม
( ) 4. การรบกวนการดำรงชีวิตโดยปกติของคนในชุมชนใกล้เคียง
( ) 5. ชุมชนโดนตัดขาด
( ) 6. อื่นๆ ระบุ.....

13.2.3 ในความเห็นของท่าน ท่านคิดว่าประโยชน์ /ผลกระทบทางบวกในระยะดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจะเป็นอย่างไร

( ) 1. ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ ( ) 2. ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก
( ) 3. ผลกระทบด้านบวกและลบพอๆ กัน ( ) 4. ไม่แน่ใจ

ตอนที่ 14 : ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

14.1 เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยรวมแล้ว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ

( ) 1. เห็นด้วย ( ) 2. ไม่เห็นด้วย ( ) 3.ไม่แน่ใจ ( ) 4.ไม่มีความเห็น

<u>เหตุผลเพราะ</u>

1.....
2.....
3.....

14.2 ในการพัฒนาโครงการท่านคิดว่ามีเรื่องใดบ้างที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

<u>ระยะก่อสร้าง</u> ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี ได้แก่

1.....
2.....
3.....

<u>ระยะดำเนินการ</u> ( ) 1. ไม่มี ( ) 2. มี ได้แก่

1.....
2.....
3.....

14.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมต่อการก่อสร้างและดำเนินโครงการ

( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ได้แก่

1.....
2.....
3.....

ขอบพระคุณ ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้นำชุมชนที่ให้สัมภาษณ์

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ตำแหน่ง	เพศ	อายุ	ศาสนา	การศึกษา	อยู่ในตำแหน่ง (ปี)	การอยู่อาศัยในชุมชน		
											อยู่มาตั้งแต่เกิด	ย้ายมาอยู่ที่นี่	อยู่มานาน/ปี
1	บ้านตากแดด	ตากแดด	เมืองชุมพร	ชุมพร	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	52	พุทธ	ปริญญาตรี	14	✓	-	52
2	บ้านกลางนา	ขุนกระทิง	เมืองชุมพร	ชุมพร	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	35	พุทธ	ปริญญาตรี	1	✓	-	35
3	บ้านคณฑี	บ้านนา	เมืองชุมพร	ชุมพร	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	39	พุทธ	มัธยมศึกษาตอนปลาย	4	✓	-	39
4	บ้านท่ามะปริง	บ้านนา	เมืองชุมพร	ชุมพร	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	50	พุทธ	มัธยมศึกษาตอนปลาย	6	✓	-	50
5	บ้านห้วยขนุน	บ้านนา	เมืองชุมพร	ชุมพร	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	51	พุทธ	ประถมศึกษา	1	✓	-	51
6	บ้าน จปร.	วังใหม่	เมืองชุมพร	ชุมพร	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	46	พุทธ	อนุปริญญา	4	✓	-	46
7	บ้านหินซอง	จ.ป.ร.	กระบุรี	ระนอง	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	55	พุทธ	มัธยมศึกษาตอนปลาย	9	-	✓	30
8	บ้านปลายคลอง	น้ำจืด	กระบุรี	ระนอง	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	42	พุทธ	มัธยมศึกษาตอนปลาย	8	✓	-	42
9	บ้านตรอกปรือ	น้ำจืดน้อย	กระบุรี	ระนอง	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	52	พุทธ	มัธยมศึกษาตอนปลาย	3	✓	-	52
10	บ้านพรุตาโรย	บางแก้ว	ละอุ่น	ระนอง	ผู้ใหญ่บ้าน	ชาย	47	พุทธ	มัธยมศึกษาตอนปลาย	7	✓	-	47
11	บ้านทุ่งตาพล	บางแก้ว	ละอุ่น	ระนอง	กำนัน	ชาย	54	พุทธ	มัธยมศึกษาตอนปลาย	2	✓	-	54
12	บ้านหินดาด	ทรายแดง	เมืองระนอง	ระนอง	กำนัน	ชาย	55	พุทธ	มัธยมศึกษาตอนปลาย	27	✓	-	55

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร -ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 2 ข้อมูลชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	พื้นที่ปกครอง/ตำบล	อายุ/ปี ก่อตั้ง	ลักษณะการตั้งบ้านเรือน	ลักษณะชุมชน	จำนวนครัวเรือน/ประชากร		การตั้งถิ่นฐานของครัวเรือน		เหตุผลที่ย้ายเข้ามา
						จำนวน/คน	ครัวเรือน/หลัง	ดั้งเดิม%	มาใหม่%	
1	บ้านตากแดด	ตากแดด	100	กระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน	กึ่งเมืองกึ่งชนบท	396	270	80	20	อยู่อาศัย
2	บ้านกลางนา	ขุนกระทิง	100	อยู่รวมกันเป็นกลุ่มบ้าน	กึ่งเมืองกึ่งชนบท	408	378	70	30	ประกอบอาชีพ
3	บ้านคณฑี	บ้านนา	100	กระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน	ชุมชนชนบท	250	72	100	-	-
4	บ้านท่ามะปริง	บ้านนา	100	กระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน	ชุมชนชนบท	1452	676	70	30	ประกอบอาชีพ
5	บ้านห้วยขนุน	บ้านนา	30	กระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน	ชุมชนชนบท	601	268	80	20	ประกอบอาชีพ
6	บ้าน จปร.	วังใหม่	30	กระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน	ชุมชนชนบท	1,090	477	70	30	ประกอบอาชีพ
7	บ้านหินซอง	จ.ป.ร.	100	กระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน	ชุมชนชนบท	672	379	20	80	ประกอบอาชีพ
8	บ้านปลายคลอง	น้ำจืด	100	กระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน	ชุมชนชนบท	808	427	100	-	-
9	บ้านตรอกปรือ	น้ำจืดน้อย	150	กระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน	ชุมชนชนบท	497	186	100	-	-
10	บ้านพรุตาโรย	บางแก้ว	30	อยู่รวมกันเป็นกลุ่มบ้าน	ชุมชนชนบท	800	210	80	20	ประกอบอาชีพ
11	บ้านทุ่งตาพล	บางแก้ว	100	กระจายอยู่ตามที่ดินทำกิน	ชุมชนชนบท	794	321	70	30	ประกอบอาชีพ
12	บ้านหินดาด	ทรายแดง	100	อยู่รวมกันเป็นกลุ่มบ้าน	ชุมชนชนบท	1,415	597	100	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ไฟฟ้า			ประปา			โทรศัพท์			ถนน		
		ครบ	ไม่ครบ	เพราะ	ครบ	ไม่ครบ	เพราะ	ครบ	ไม่ครบ	เพราะ	สภาพดี	ควรปรับปรุง	ไม่มี
1	บ้านตากแดด	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-
2	บ้านกลางนา	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-
3	บ้านคณฑี	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	-	✔	-
4	บ้านท่ามะปริง	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-
5	บ้านห้วยขนุน	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-
6	บ้าน จปร.	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-
7	บ้านกหินซอง	✔	-	-	✔	-	-	✔	-		✔	-	-
8	บ้านปลายคลลอง	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-
9	บ้านตรอกปรือ	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-
10	บ้านพรุตาโรย	✔	-	-	✔	-	-	-	✔	-	✔	-	-
11	บ้านทุ่งตาพล	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-
12	บ้านหินดาด	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 4 การถือครองและใช้ประโยชน์ ขนาดที่ดิน และสัดส่วนครัวเรือนที่มีเอกสารสิทธิ์

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน/ไร่	จำแนกตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ (%)					จำแนกตามสัดส่วนขนาดที่ดินที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ (%)				
			เกษตร	อยู่อาศัย	สาธารณะ	พื้นที่ป่าไม้	แหล่งน้ำ	โฉนด/นส.3/นส.3ก.	สทก.	สปก.4-01	ภบท.5,6	ไม่มีเอกสารสิทธิ์
1	บ้านตากแดด	-	80	20	-	-	-	100	-	-	-	-
2	บ้านกลางนา	-	80	20	-	-	-	95	-	5	-	-
3	บ้านคณฑี	1,400	90	8.5	1.5	-	-	100	-	-	-	-
4	บ้านท่ามะปริง	-	90	10	-	-	-	20	-	80	-	-
5	บ้านห้วยขนุน	-	90	10	-	-	-	10	-	90	-	-
6	บ้าน จปร.	20,000	80	-	-	20	-	40	-	60	-	-
7	บ้านหินซอง	15,000	65	30	-	5	-	80	-	20	-	-
8	บ้านปลายคลลอง	-	50	50	-	-	-	100	-	-	-	-
10	บ้านตรอกปรือ	-	90	10	-	-	-	90	-	10	-	-
9	บ้านพรุตาโรย	9,950	70	30	-	-	-	90	-	10	-	-
11	บ้านทุ่งตาพล	-	80	20	-	-	-	30	-	40	-	30
12	บ้านหินดาด	3,200	70	20	1	9	-	65	-	35	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 5 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	อาชีพ	รายได้เฉลี่ยเดือน	ฐานะทางเศรษฐกิจ			ปัญหาด้านเศรษฐกิจในหมู่บ้าน	
			บาท/ครัวเรือน	ฐานะดี(%)	ปานกลาง(%)	ยากจน(%)	ลำดับ 1	ลำดับ 2
1	บ้านตากแดด	เกษตรกร	30,000	-	100	-	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-
2	บ้านกลางนา	เกษตรกร	10,000	5	95	-	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-
3	บ้านคณฑี	เกษตรกร	30,000	85	15	-	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-
4	บ้านท่ามะปริง	เกษตรกร	40,000	-	100	-	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-
5	บ้านห้วยขนุน	เกษตรกร	10,000	2	98	-	ราคาผลผลิตตกต่ำ	รายได้น้อย
6	บ้าน จปร.	เกษตรกร	20,000	50	40	10	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-
7	บ้านหินซอง	เกษตรกร	15,000	5	85	10	ราคาผลผลิตตกต่ำ	รายได้น้อย
8	บ้านปลายคลอง	เกษตรกร	8,000	30	60	10	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-
9	บ้านตรอกปรือ	เกษตรกร	30,000	2	95	3	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-
10	บ้านพรุตาโรย	เกษตรกร	7,000	5	35	60	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-
11	บ้านทุ่งตาพล	เกษตรกร	15,000	-	100	-	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-
12	บ้านหินดาด	เกษตรกร	40,000	20	80	-	ราคาผลผลิตตกต่ำ	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรม และวัฒนธรรมประเพ

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ความผูกพัน			การช่วยเหลือเกื้อกูล			การเข้าร่วมงานบุญ/ประเพณี			งานประเพณี		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย	ต้นปี(ม.ค.-เม.ย.)	กลางปี(พ.-ค.ส.ค.)	ปลายปี(ก.ย.-ธ.ค.)
1	บ้านตากแดด	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	สงกรานต์	เข้าพรรษา	ลอยกระทง
2	บ้านกลางนา	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	สงกรานต์	-	ลอยกระทง
3	บ้านคณฑี	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	สงกรานต์	สวดกลางบ้าน	ลอยกระทง
4	บ้านท่ามะปริง	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	สงกรานต์	เข้าพรรษา	ออกพรรษา
5	บ้านกห้วยขนุน	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	-	-	ลอยกระทง
6	บ้าน จปร.	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	สงกรานต์	สวดกลางบ้าน	ลอยกระทง
7	บ้านหินซอง	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	สวดกลางบ้าน	เข้าพรรษา	ลอยกระทง
8	บ้านปลายคลอง	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	สงกรานต์	เข้าพรรษา	ออกพรรษา
9	บ้านตรอกปรือ	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	สงกรานต์	เข้าพรรษา	ลอยกระทง
10	บ้านพรุตาโรย	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	สงกรานต์	วันแม่แห่งชาติ	วันพ่อแห่งชาติ
11	บ้านทุ่งตาพล	-	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	-	ลอยกระทง
12	บ้านหินดาด	✔	-	-	✔	-	-	✔	-	-	-	-	ทอดผ้าป่า

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 7 การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ประชุมทั่วไป		ความถี่ในการประชุม				ประชุมกลุ่มอาชีพ		ความถี่ในการประชุม				ประชุมอื่นๆ		ความถี่ในการประชุม			
		ไม่มี	มี	1 ครั้ง/เดือน	1-2 ครั้ง/เดือน	นานๆ ครั้ง/เดือน	ผู้เข้าร่วม (%)	ไม่มี	มี	1 ครั้ง/เดือน	1-2 ครั้ง/เดือน	นานๆ ครั้ง/เดือน	ผู้เข้าร่วม (%)	ไม่มี	มี	1 ครั้ง/เดือน	1-2 ครั้ง/เดือน	นานๆครั้ง/เดือน	ผู้เข้าร่วม (%)
1	บ้านสวนมะพร้าว ม.3	-	✔	✔	-	-	50 60	✔	-	-	-	-	-	✔	-	-	-	-	-
2	บ้านกลางนา	-	✔	✔	-	-	50 60	✔	-	-	-	-	-	✔	-	-	-	-	-
3	บ้านคณที	-	✔	✔	-	-	50 60	-	✔	-	-	✔	50 60	✔	-	-	-	-	-
4	บ้านท่ามะปริง	-	✔	✔	-	-	75	✔	-	-	-	-	-	✔	-	-	-	-	-
5	บ้านห้วยขนุน	-	✔	✔	-	-	50	-	✔	✔	-	-	56 60	✔	-	-	-	-	-
6	บ้าน จปร.	-	✔	✔	-	-	50 60	✔	-	-	-	-	-	✔	-	-	-	-	-
7	บ้านหินซอง	-	✔	✔	-	-	50 60	-	✔	-	-	✔	50	✔	-	-	-	-	-
8	บ้านปลายคลอง	-	✔	✔	-	-	50 60	✔	-	-	-	-	-	✔	-	-	-	-	-
9	บ้านตรอกปรือ	-	✔	✔	-	-	90	✔	-	-	-	-	-	-	✔	✔	-	-	-
10	บ้านพรุตาโรย	-	✔	-	✔	-	90	-	✔	✔	-	-	50 60	✔	-	-	-	-	-
11	บ้านทุ่งตาพล	-	✔	✔	-	-	50 60	✔	-	-	-	-	-	✔	-	-	-	-	-
12	บ้านหินดาด	-	✔	✔	-	-	50 60	-	✔	✔	-	-	50 60	✔	-	-	-	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 8 ปัญหาสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมในชุมชน และระดับความรุนแรง

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ปัญหาสังคม			ปัญหาสิ่งแวดล้อม			
		มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่มี
1	บ้านสวนมะพร้าว ม.3	-	-	1-5	-	-	-	1-5,7,9-11
2	บ้านกลางนา	-	1-3	4-5	-			1-11
3	บ้านคณที	-	-	1-5	7	1,6,8	2-3	4-5,9-11
4	บ้านท่ามะปริง	-	-	1-5	6	7	-	1-5,8-11
5	บ้านห้วยขนุน	-	1-5	-	-	6	-	-
6	บ้าน จปร.	-	-	1-4	-	-	1-4	-
7	บ้านหินซอง	-	2	5	-	-	4,7-8	-
8	บ้านปลายคลอง	-	-	4	-	-	-	1-11
9	บ้านตรอกปรือ	-	-	1,4-5	1-2,4-6	7-11	-	3
10	บ้านพรุตาโรย	-	-	1-5	6	-	-	1-5,7-11
11	บ้านทุ่งตาพล	-	-	2	6	-	7	1-5,8-11
12	บ้านหินดาด	-	-	-	1,6	-	1-4	5,7-11

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

หมายเลขในตาราง หมายถึง ประเด็นปัญหาแต่ละด้าน

ประเด็นปัญหาสังคม

1. ความขัดแย้งในชุมชน
2. ยาเสพติด
3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ตกงาน/ไม่มีงานทำ
5. ไม่มีที่ดินทำกิน

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. ปัญหายาเสพติด
2. การพนัน/มั่วสุม
3. ลักขโมย
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ความขัดแย้งของคนในชุมชน
6. ไฟฟ้าไม่เพียงพอ/ไฟฟ้าดับบ่อย
7. ถนนในหมู่บ้าน/ชุมชนชำรุด
8. ถนนเชื่อมระหว่างชุมชนกับทางหลวง
9. โรคติดต่อ/โรคระบาดในชุมชน
10. การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
11. ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม

ตารางที่ 9 การคาดการณ์ผลกระทบในระยะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ไม่ได้รับผลกระทบ	ได้รับผลกระทบ			ข้อเสนอแนะป้องกันแก้ไข
			มาก	ปานกลาง	น้อย	
1	บ้านตากแดด	-	-	1-3	-	-
2	บ้านกลางนา	✔	-	-	-	-
3	บ้านคณฑี	-	1-5	7	-	-
4	บ้านท่ามะปริง	✔	-	-	-	-
5	บ้านห้วยขนุน	✔	-	-	-	-
6	บ้าน จปร.	-	-	-	1-4	-
7	บ้านหินซอง	-	-	-	1-4	-
8	บ้านปลายคลอง	-	-	1-3	-	-
9	บ้านตรอกปรือ	✔	-	-	-	-
10	บ้านพรุตาโรย	-	-	1-8	-	-
11	บ้านทุ่งตาพล	✔	-	-	-	-
12	บ้านหินตาด	✔	-	-	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 25

หมายเลขในตาราง หมายถึง ประเด็นผลกระทบ

1. เสียง (จากการใช้เครื่องจักรเครื่องในการก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องมือเจาะกระแทก รถบดถนน รถบรรทุก และรถเกรดดิน)
2. ความสั่นสะเทือน (จากการใช้เครื่องจักรเครื่องในการก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องมือเจาะกระแทก และรถบดถนน)
3. ฝุ่น (จากการใช้เครื่องจักรเครื่องในการก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถขุดดักดิน และรถเกรดดิน)
4. มลพิษ (ควันจากท่อไอเสียรถบรรทุก รถขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถขุดดักดิน และรถเกรดดิน)
5. การจราจร (การใช้รถใช้ถนนในระยะก่อสร้างอาจเกิดความไม่สะดวก)
6. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อาจถูกปล้นจี้จากคนต่างถิ่น ที่เข้ามาทำงานก่อสร้างโครงการ)
7. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อาจถูกปล้น/จี้ จากคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานก่อสร้างโครงการ เป็นต้น)
8. การทะเลาะวิวาท/ความขัดแย้ง (ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน)

ตารางที่ 10 ความคิดเห็นต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ผลกระทบทางบวก		ผลกระทบทางลบ ระยะดำเนินการ		เปรียบเทียบผลกระทบทั้งทางบวกและลบ			
		ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	บวกมากกว่าลบ	ลบมากกว่าบวก	เท่ากัน	ไม่แน่ใจ
1	บ้านตากแดด	-	1-4	-	1	✔	-	-	-
2	บ้านกลางนา	-	1,4	-	1	✔	-	-	-
3	บ้านคณฑี	✔	-	-	1	-	-	✔	-
4	บ้านท่ามะปริง	-	1-6	-	1	✔	-	-	-
5	บ้านห้วยขนุน	-	1,4	✔	-	✔	-	-	-
6	บ้าน ปจร.	-	1,4-6	-	-	✔	-	-	
7	บ้านหินซอง	-	1-2,4-7	✔	-	✔	-	-	-
8	บ้านปลายคลอง	-	1-4,7	-	1	✔	-	-	-
9	บ้านตรอกปรือ	-	7-Jan	-	1,5	✔	-	-	-
10	บ้านพรุตาโรย	-	1-4	-	1	✔	-	-	-
11	บ้านทุ่งตาพล	-	1-6	✔	-	✔	-	-	-
12	บ้านหินตาด	-	1-4	-	1	✔	-	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

หมายเลขในตาราง หมายถึง ประเด็นผลกระทบ

ผลกระทบทางบวก

1. การเดินทางสะดวกขึ้น
2. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ
3. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
4. ช่วยลดอุบัติเหตุบนทางหลวง
5. ชุมชนในแนวเส้นทางเจริญมากยิ่งขึ้น
6. เกิดการการค้าขายตามสถานีรถไฟ
7. เกิดการจ้างงาน

ในระยะดำเนินการ(เปิดให้บริการ)

1. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน เสียงดัง ความสั่นสะเทือน จากรถไฟ
2. อุบัติเหตุในการเดินทางเพิ่มขึ้น
3. การค้าขายริมทางหลวงลดน้อยลง
4. การเดินทางเข้าถึงชุมชนยากขึ้นกว่าเดิม
5. การรบกวนการดำรงชีวิตโดยปกติของคนในชุมชนใกล้เคียง
6. ชุมชนถูกตัดขาด

ตารางที่ 11 **ประเด็นที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในระยะก่อสร้างและดำเนินการ**

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ระยะก่อสร้าง				ระยะดำเนินการ		
		ไม่มี	มี	ประเด็น		ไม่มี	มี	ประเด็น
1	บ้านตากแดด	✔	-	-	-	✔	-	-
2	บ้านกลางนา	✔	-	-	-	✔	-	-
3	บ้านคณฑี	-	✔	ความปลอดภัยในการสัญจรของชุมชน	ฝุ่นละออง		✔	ความทำเครื่องกั้นตามจุดตัดต่างๆ
4	บ้านท่ามะปริง	✔	-	-	-	✔	-	-
5	บ้านห้วยขนุน	✔	-	-	-	✔	-	-
6	บ้าน จปร.	-	✔	ความปลอดภัยของคนในชุมชน	-	✔	-	-
7	บ้านหินซอง	-	✔	ความปลอดภัยของคนในชุมชน	-	✔	-	-
8	บ้านปลายคลอง	-	✔	เสียงดังจากการก่อสร้าง	-	✔	✔	เสียงดังจากการเปิดใช้รถไฟ
9	บ้านตรอกปรือ	✔	-	-	-	✔	-	-
10	บ้านพรุตาโรย	-	✔	ความปลอดภัยของคนในชุมชน	-	-	✔	ความปลอดภัยของคนในชุมชน
11	บ้านทุ่งตาพล	✔	-	-	-	✔	-	-
12	บ้านหินดาด	✔	-	-	-	✔	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 12 **ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการและข้อเสนอแนะ**

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	ความคิดเห็นต่อโครงการ					ข้อเสนอแนะ
		เห็นด้วย	เพราะ	ไม่เห็นด้วย	ไม่มีความเห็น	เพราะ	
1	บ้านตากแดด	✔	เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	-	-	-	**ควรส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนน้อยที่สุด**
2	บ้านกลางนา	✔	เดินทางสะดวกสบาย	-	-	-	**ควรจัดพื้นที่ตลาดบริเวณริมทางรถไฟ**
3	บ้านคณฑี	✔	การคมนาคมสะดวก	-	-	-	ระบบรถไฟควรมีความทันสมัย
4	บ้านท่ามะปริง	✔	สร้างความเจริญให้ชุมชน	-	-	-	-
5	บ้านห้วยขนุน	✔	สร้างความเจริญให้ชุมชน	-	-	-	-
6	บ้าน จปร.	✔	เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง	-	-	-	ควรจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
7	บ้านหินซอง	✔	สร้างความเจริญให้ชุมชน	-	-	-	ควรรีบดำเนินโครงการ
8	บ้านปลายคลอง	✔	ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน	-	-	-	ควรมีหนังสือเชิญประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หากมีกิจกรรมต่างๆ
9	บ้านตรอกปรือ	✔	การคมนาคมสะดวก	-	-	-	ควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
10	บ้านพรุตาโรย	✔	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-
11	บ้านทุ่งตาพล	✔	เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	-	-	-	-
12	บ้านหินดาด	✔	สร้างความเจริญให้ชุมชน	-	-	-	**ควรศึกษาผลกระทบในแต่ละพื้นที่ก่อน แล้วแจ้งประชาชน**

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมทร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ภาคผนวกที่ 4-3

แบบสอบถามและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

หมายเลขแบบสอบถาม.....
ผู้สัมภาษณ์.....
ชื่อหน่วยงาน / สถานที่สำคัญ ..... วัน/เดือน/ปี.....

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงาน / สถานที่สำคัญที่เป็นพื้นที่อ่อนไหว
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง

ผู้ให้ข้อมูล.....ตำแหน่ง.....
ที่ตั้ง.....หมู่ที่.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....โทร.....

คำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน ( ) หรือเติมข้อความที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบลงในช่องว่าง

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน / สถานที่สำคัญ

1.1 ประเภท / ลักษณะของสถานที่สำคัญ

( ) 1. ศาสนสถาน
( ) 2. สถานศึกษา ระดับ.....
( ) 3. โบราณสถาน ( ) ขึ้นทะเบียน
( ) ไม่ขึ้นทะเบียน
( ) 4. สถานที่สำคัญของชุมชน
โปรดระบุ.....
( ) 5. สถานพยาบาล.....
( ) 6. หน่วยงานราชการ ระบุ.....
( ) 7. อื่นๆ ระบุ.....

1.2 อายุ / จำนวนปีที่ตั้งอยู่ ..... ปี

1.3 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ..... ไร่

1.4 อาคารสิ่งปลูกสร้างรวม ..... หลัง

ตอนที่ 2 : สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในปัจจุบัน

2.1 สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 5-10 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

( ) 1.ไม่เปลี่ยนแปลง
( ) 2.ดีขึ้น ในด้าน 1.....2.....3.....
( ) 3.แย่ลง ในด้าน 1.....2.....3.....

ตอนที่ 3 : การรับทราบข้อมูลโครงการ

3.1 ท่านได้รับทราบข้อมูลหรือเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับโครงการฯ นี้บ้างหรือไม่

( ) 1. ไม่เคยได้รับทราบมาก่อน (ข้ามไปถามข้อ 4.1)
( ) 2. ได้รับทราบข้อมูลมาบ้าง แต่ไม่ละเอียด (ถามต่อข้อ 3.2)
( ) 3. ทราบข้อมูลอย่างละเอียด (ถามต่อข้อ 3.2)

3.2 จากข้อ 3.1 ท่านทราบข้อมูลข่าวสารโครงการจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

( ) 1. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
( ) 2. ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ ประธานชุมชน/รองประธานชุมชน)
( ) 3. เพื่อนบ้าน
( ) 4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
( ) 5. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
( ) 6. การประชุมเพื่อแนะนำโครงการและระดมความคิดเห็น
( ) 7. เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา
( ) 8. เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในท้องที่ (ระบุ).....
( ) 9. สื่อต่างๆ (เช่น ป้ายประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุม จดหมายเชิญประชุม)
( ) 10. อื่น ๆ (ระบุ).....

ตอนที่ 4 : การคาดหมายผลกระทบในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ กรณีมีการพัฒนาโครงการ
หมายเหตุ : พนักงานสัมภาษณ์อธิบายข้อมูลโครงการจนเป็นที่เข้าใจก่อนดำเนินงานสัมภาษณ์ต่อ

4.1 ผลกระทบในระยะก่อสร้าง

4.1.1 หากมีการก่อสร้างโครงการ ท่านคิดว่าครัวเรือนของท่านจะได้รับผลกระทบทางลบในด้านต่างๆ นี้หรือไม่

ลักษณะผลกระทบที่ได้รับ	ไม่มี (1)	มี (2)	ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ			ข้อเสนอแนะในการป้องกัน/แก้ไข
			มาก (1)	ปานกลาง (2)	น้อย (3)	
(1) เสียง (จากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้าง ได้แก่ และรถบดถนน รถบรรทุก เป็นต้น)						....
(2) ความสั่นสะเทือน (จากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้างได้แก่ เครื่องมือเจาะ กระแทก และรถบดถนน เป็นต้น)						....
(3) ฝุ่น (จากการใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถขุดตักดิน และรถเกรดดิน เป็นต้น)						....
(4) มลพิษ(ควันจากท่อไอเสียรถบรรทุก รถขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถขุดตักดิน และรถเกรดดิน เป็นต้น)						....
(5) การจราจร (การใช้รถใช้ถนนในระยะก่อสร้างอาจเกิดความไม่สะดวก เป็นต้น)						....
(6) อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมในระยะก่อสร้าง						....
(7) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อาจถูกปล้น/จี้ จากคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานก่อสร้างโครงการ เป็นต้น)						....

ลักษณะผลกระทบที่ได้รับ	ไม่มี (1)	มี (2)	ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ			ข้อเสนอแนะในการป้องกัน/แก้ไข
			มาก (1)	ปานกลาง (2)	น้อย (3)	
(8) การทะเลาะวิวาท/ความขัดแย้ง (ระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน)						....
(9) อื่น ๆ.....						....

4.1.2 ผลกระทบทางบวกต่อครัวเรือนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

4.1.3 ผลกระทบทางบวกต่อชุมชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

4.2 ผลกระทบในระยะดำเนินการ ถ้ามีการพัฒนาโครงการฯ ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบด้านบวก (ประโยชน์) และด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร

4.2.1 <u>ผลประโยชน์/ผลกระทบทางบวก</u>

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ ( ) 1.การเดินทางสะดวกขึ้น

( ) 2. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ

( ) 3. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

( ) 4. ช่วยลดอุบัติเหตุบนทางหลวง

( ) 5. ชุมชนในแนวเส้นทางเจริญมากยิ่งขึ้น

( ) 6. เกิดการการค้าขายตามสถานีรถไฟ

( ) 7. เกิดการจ้างงาน

( ) 8. อื่นๆ ระบุ.....

4.2.2 ผลกระทบทางลบในระยะดำเนินการ

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ ( ) 1. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นควัน) เสียง และความสั่นสะเทือนจากรถไฟ เป็นต้น

( ) 2. อุบัติเหตุในการเดินทางเพิ่มขึ้น

( ) 3. การเดินทางเข้าถึงชุมชนยากขึ้นกว่าเดิม

( ) 4. การรบกวนการดำรงชีวิตโดยปกติของคนในชุมชนใกล้เคียง

( ) 5. ชุมชนโดนตัดขาด

( ) 6. อื่นๆ ระบุ.....

4.2.3 ในความเห็นของท่าน ท่านคิดว่าประโยชน์ /ผลกระทบทางบวกในระยะดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจะเป็นอย่างไร

( ) 1. ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ ( ) 2. ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก

( ) 3. ผลกระทบด้านบวกและลบพอๆ กัน ( ) 4. ไม่แน่ใจ

ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

5.1 เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยรวมแล้ว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการก่อสร้างโครงการ

( ) 1. เห็นด้วย ( ) 2. ไม่เห็นด้วย ( ) 3.ไม่แน่ใจ ( ) 4. ไม่มีความคิดเห็น

เหตุผลเพราะ

1.....

2.....

3.....

5.2 ในการก่อสร้างโครงการท่านคิดว่ามีเรื่องใดบ้างที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

5.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมต่อการก่อสร้างและดำเนินโครงการ

( ) 1. ไม่มี

( ) 2. มี ได้แก่ 1.....

2.....

3.....

ขอบพระคุณ ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน / สถานที่สำคัญ

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน / สถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ข้อมูลของสถานที่สำคัญ			
					ลักษณะ	ก่อตั้งมา/ปี	พื้นที่/ไร่	อาคาร/หลัง
1	วัดประเดิม	ตากแดด	เมืองชุมพร	ชุมพร	ศาสนสถาน	600	25	5
2	สำนักสงฆ์ จ.ป.ร.	วังใหม่	เมืองชุมพร	ชุมพร	ศาสนสถาน	40	20	3
3	วัดท่าไม้ลาย	วังใหม่	เมืองชุมพร	ชุมพร	ศาสนสถาน	30	20	15
4	รพ.สต.วังใหม่	วังใหม่	เมืองชุมพร	ชุมพร	สถานพยาบาล	31	2	5
5	โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย	วังใหม่	เมืองชุมพร	ชุมพร	สถานศึกษา	49	45	3
6	วัดคณฑี	บ้านนา	เมืองชุมพร	ชุมพร	ศาสนสถาน	50	20	6
7	โรงเรียนบ้านหินวัว	จ.ป.ร.	กระบุรี	ระนอง	สถานศึกษา	44	40	10
8	รพ.สต.บางใหญ่	บางใหญ่	กระบุรี	ระนอง	สถานพยาบาล	17	5	4
9	สำนักสงฆ์บ้านทับจาก	บางใหญ่	กระบุรี	ระนอง	ศาสนสถาน	53	17	21
10	วัดสุวรรณรัตนาราม	ลำเลียง	กระบุรี	ระนอง	ศาสนสถาน	70	15	5
11	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	ลำเลียง	กระบุรี	ระนอง	สถานศึกษา	10	20	5
12	รพ.สต.ลำเลียง	ลำเลียง	กระบุรี	ระนอง	สถานพยาบาล	19	1	3
13	โรงเรียนทับไชยาพัฒนา	บางแก้ว	ละอุ่น	ระนอง	สถานศึกษา	40	3	4
14	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	ปากน้ำ	เมืองระนอง	ระนอง	สถานที่ราชการ	22	100000	4

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน / สถานที่	การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม		
		ไม่เปลี่ยนแปลง	ดีขึ้น	แย่ลง
1	วัดประเดิม	-	✔	-
2	สำนักสงฆ์ จ.ป.ร.	-	✔	-
3	วัดท่าไม้ลาย	-	✔	-
4	รพ.สต.วังใหม่	✔	-	-
5	โรงเรียนวัดท่าไม้ลาย	-	✔	-
6	วัดคณฑี	-	✔	-
7	โรงเรียนบ้านหินวัว	✔	-	-
8	รพ.สต.บางใหญ่	-	✔	-
9	สำนักสงฆ์บ้านทับจาก	-	✔	-
10	วัดสุวรรณรัตนาราม	✔	-	-
11	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	-	✔	-
12	รพ.สต.ลำเลียง	-	✔	-
13	โรงเรียนทับไชยาพัฒนา	✔	-	-
14	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	-	✔	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 25

ตารางที่ 3 การรับทราบข้อมูลโครงการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน / สถานที่	การรับทราบข้อมูลโครงการ		แหล่งข้อมูลข่าวสาร
		ไม่เคยทราบ	ทราบ	
1	วัดประเดิม	-	✓	แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
2	สำนักสงฆ์ จ.ป.ร.	-	✓	สื่อต่างๆ (เช่น ป้ายประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุม จดหมายเชิญประชุม)
3	วัดท่าไม้ลาย	-	✓	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
4	รพ.สต.วังใหม่	-	✓	การประชุมเพื่อแนะนาโครงการและระดมความคิดเห็น
5	โรงเรียนวัดท่าไม้ลาย	-	✓	สื่อต่างๆ (เช่น ป้ายประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุม จดหมายเชิญประชุม)
6	วัดคณฑี	✓	-	-
7	โรงเรียนบ้านหินวัว	-	✓	การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
8	รพ.สต.บางใหญ่	-	✓	การประชุมเพื่อแนะนาโครงการและระดมความคิดเห็น
9	สำนักสงฆ์บ้านทับจาก	-	✓	ผู้นำชุมชน(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน/รองประธานชุมชน)
10	วัดสุวรรณรัตนาราม	-	✓	สื่อต่างๆ (เช่น ป้ายประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุม จดหมายเชิญประชุม)
11	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	-	✓	การประชุมเพื่อแนะนาโครงการและระดมความคิดเห็น
12	รพ.สต.ลำเลียง	-	✓	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
13	โรงเรียนทับไชยาพัฒนา	✓	-	-
14	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	-	✓	เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา, เพื่อนบ้าน

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร -ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 4 การคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของโครงการ

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน / สถานที่	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระดับผลกระทบ				
		ไม่มีผลกระทบ	มีผลกระทบ	ระดับผลกระทบ		
				มาก	ปานกลาง	น้อย
1	วัดประเดิม	-	✓	-	-	1-7
2	สำนักสงฆ์ จ.ป.ร.	✓	-	-	-	-
3	วัดท่าไม้ลาย	✓	-	-	-	-
4	รพ.สต.วังใหม่	✓	-	-	-	-
5	โรงเรียนวัดท่าไม้ลาย	-	✓	-	-	1-3
6	วัดคณฑี	✓	-	-	-	-
7	โรงเรียนบ้านหินวัว	-	✓	-	1-6	-
8	รพ.สต.บางใหญ่	-	✓	2	-	-
9	สำนักสงฆ์บ้านทับจาก	-	✓	-	1-4	-
10	วัดสุวรรณรัตนาราม	-	✓	-	1,3	2,4
11	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	✓	✓	-	-	-
12	รพ.สต.ลำเลียง	✓	-	-	-	-
13	โรงเรียนทับไชยาพัฒนา	-	✓	-	3	1
14	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	-	✓	1-7	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ : หมายเลขในตาราง หมายถึง ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. เสียง (จากเครื่องจักร เครื่องมือ ในการก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องมือเจาะกระแทก รถบดถนน รถบรรทุก และรถเกรดดิน เป็นต้น)
2. ความสั่นสะเทือน (จากเครื่องจักร เครื่องมือ ในการก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องมือเจาะกระแทก รถบดถนน รถบรรทุก และรถเกรดดิน เป็นต้น)
3. ฝุ่น (จากเครื่องจักร เครื่องมือ ในการก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถขุดตัก และรถเกรดดิน เป็นต้น)
4. มลพิษ (จากท่อไอเสียของเครื่องจักร ในการก่อสร้าง รถบรรทุก รถขุดตักดิน และรถเกรดดิน เป็นต้น)
5. การจราจร (การใช้รถในช่วงก่อสร้างอาจจะไม่สะดวก)
6. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อาจถูกจี้ปล้นจากคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานก่อสร้าง)
7. การทะเลาะวิวาท/ความขัดแย้ง (ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน)

ตารางที่ 5 การคาดการณ์ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ กรณีมีการพัฒนาโครงการ

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน / สถานที่	ผลกระทบทางบวก	ผลกระทบทางลบ
1	วัดประเดิม	1,5	ไม่มี
2	สำนักสงฆ์ จ.ป.ร.	1-4	ไม่มี
3	วัดท่าไม้ลาย	1-3	1
4	รพ.สต.วังใหม่	1	1
5	โรงเรียนวัดท่าไม้ลาย	1,4	1
6	วัดคณฑี	1-2	ไม่มี
7	โรงเรียนบ้านหินวัว	1	1
8	รพ.สต.บางใหญ่	1-2	ไม่มี
9	สำนักสงฆ์บ้านทับจาก	1-4	ไม่มี
10	วัดสุวรรณรัตนาราม	1-4	1
11	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	1	ไม่มี
12	รพ.สต.ลำเลียง	3	ไม่มี
13	โรงเรียนทับไชยาพัฒนา	1,4	1
14	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	1-3	1

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ : 1.การเดินทางที่สะดวกขึ้น
2.ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ
3.ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
4.ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน
5.ชุมชนในแนวเส้นทางเจริญมากขึ้น
6.เกิดการค้าขายตามสถานีรถไฟ
7.เกิดการจ้างงาน

หมายเหตุ : 1.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นควัน) เสียง และความสั่นสะเทือนจากรถไฟ เป็นต้น
2.อุบัติเหตุในการเดินทางเพิ่มขึ้น
3.การเดินทางเข้าถึงชุมชนยากขึ้นกว่าเดิม
4.การรบกวนการดำรงชีวิตโดยปกติของคนในชุมชนใกล้เคียง
5.ชุมชนถูกตัดขาด

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบผลกระทบด้านบวก และด้านลบจากการพัฒนาโครงการ

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน / สถานที่	การพิจารณาเปรียบเทียบ			
		ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ	ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก	ผลกระทบด้านบวกและลบพอๆ กัน	ไม่แน่ใจ
1	วัดประเดิม	✓	-	-	-
2	สำนักสงฆ์ จ.ป.ร.	✓	-	-	-
3	วัดท่าไม้ลาย	✓	-	-	-
4	รพ.สต.วังใหม่	-	-	✓	-
5	โรงเรียนวัดท่าไม้ลาย	✓	-	-	-
6	วัดคณฑี	✓	-	-	-
7	โรงเรียนบ้านหินวัว	✓	-	-	-
8	รพ.สต.บางใหญ่	✓	-	-	-
9	สำนักสงฆ์บ้านทับจาก	✓	-	-	-
10	วัดสุวรรณรัตนาราม	✓	-	-	-
11	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	✓	-	-	-
12	รพ.สต.ลำเลียง	✓	-	-	-
13	โรงเรียนทับไชยาพัฒนา	✓	-	-	-
14	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	-	✓	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน / สถานที่	ความคิดเห็นต่อโครงการ				
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่มีความคิดเห็น	เหตุผลประกอบ
1	วัดประเดิม	✓	-	-	-	มีความเจริญมากขึ้น
2	สำนักสงฆ์ จ.ป.ร.	✓	-	-	-	การเดินทางสะดวกขึ้น
3	วัดท่าไม้ลาย	✓	-	-	-	มีความเจริญมากขึ้น
4	รพ.สต.วังใหม่	✓	-	-	-	มีความเจริญมากขึ้น
5	โรงเรียนวัดท่าไม้ลาย	✓	-	-	-	เป็นตัวเลือกในการเดินทาง
6	วัดคณฑี	✓	-	-	-	การคมนาคมขนส่งดีขึ้น
7	โรงเรียนบ้านหินวัว	✓	-	-	-	เป็นตัวเลือกในการเดินทาง
8	รพ.สต.บางใหญ่	✓	-	-	-	การเดินทางสะดวกขึ้น
9	สำนักสงฆ์บ้านทับจาก	✓	-	-	-	การเดินทางสะดวกขึ้น
10	วัดสุวรรณรัตนาราม	✓	-	-	-	เป็นตัวเลือกในการเดินทาง
11	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	✓	-	-	-	การเดินทางสะดวกขึ้น
12	รพ.สต.ลำเลียง	✓	-	-	-	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
13	โรงเรียนทับไชยาพัฒนา	✓	-	-	-	การเดินทางสะดวกขึ้น
14	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	-	✓	-	-	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางที่ 8 ประเด็นที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในการก่อสร้างโครงการ

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน / สถานที่	ประเด็นที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในการก่อสร้างโครงการ		
		ไม่มี	มี	เหตุผล
1	วัดประเดิม	✓	-	-
2	สำนักสงฆ์ จ.ป.ร.	-	✓	บริเวณจุดตัดผ่านควรมีที่กั้นรถไฟ
3	วัดท่าไม้ลาย	-	✓	ผลกระทบของประชาชน
4	รพ.สต.วังใหม่	✓	-	-
5	โรงเรียนวัดท่าไม้ลาย	-	✓	ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
6	วัดคณฑี	✓	-	-
7	โรงเรียนบ้านหินวัว	-	✓	ผลกระทบของประชาชน
8	รพ.สต.บางใหญ่	✓	-	-
9	สำนักสงฆ์บ้านทับจาก		✓	ผลกระทบของประชาชน
10	วัดสุวรรณรัตนาราม	✓	-	-
11	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	✓	-	-
12	รพ.สต.ลำเลียง	✓	-	-
13	โรงเรียนทับไชยาพัฒนา	✓	-	-
14	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	✓	-	-

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร -ท่าเรือน้ำลึกระนอง เดือนพฤศจิกายน 2560